

申請の概要

■RO濃縮水の処理を進めている状況であるが、処理を着実に実施するため、移送配管について追加設置する。

■移送配管追加設置の具体的な内容は以下の通り。

セシウム吸着装置及び第二セシウム吸着装置の余剰処理能力を活用するため、RO濃縮水貯槽からプロセス主建屋への移送配管を追加
GエリアのRO濃縮水貯槽は、大部分を高性能多核種除去設備へ移送し、処理することとしていたが、多核種除去設備及び増設多核種除去設備による処理を可能とする移送配管を追加。

