

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅰ章2 リスク評価 2.3 特定原子力施設における主なリスク）

変更前	変更後	変更理由
<p>2.3 特定原子力施設における主なリスク (中略)</p> <p>2.3.2. 燃料デブリ（1～3号機）</p> <p>燃料デブリに関するリスクとしては、原子炉圧力容器・格納容器注水設備（以下、原子炉注水系という）が機能喪失することにより原子炉注水が停止し、原子炉圧力容器及び格納容器内の燃料デブリ等の温度が上昇し、放射性物質が環境中に放出されるリスクが考えられる。原子炉の安定的な冷却状態を維持し、冷温停止状態を維持することは福島第一原子力発電所の最重要課題の一つであることから、このリスクに対しては、原子炉注水系の継続的な信頼性向上を図ってきており、水源・ポンプ・電源等について多重性及び多様性を有した十分信頼性の高い系統構成としている。</p> <p>確率論的リスク評価による原子炉注水系のリスク評価では、炉心再損傷頻度が約 <math>5.9 \times 10^{-5}</math>/年と評価されており、「施設運営計画に係る報告書（その1）（改訂2）（平成23年12月）」で評価された約 <math>2.2 \times 10^{-4}</math>/年の炉心再損傷頻度からリスクが低減していることが確認できる。今後も、原子炉注水系の小ループ化等により信頼性の向上を図り、リスク低減に努めていく。</p> <p>また、原子炉注水系の異常時の評価では、想定を大きく超えるシビアアクシデント相当事象（注水停止12時間）で3プラント分の放射性物質の放出を考慮した場合においても、実効線量は敷地境界で年間約 <math>6.3 \times 10^{-5}</math>mSv、特定原子力施設から5km地点で約 <math>1.1 \times 10^{-5}</math>mSv、特定原子力施設から10km地点で約 <math>3.6 \times 10^{-6}</math>mSvであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。「施設運営計画に係る報告書（その1）（改訂2）（平成23年12月）」では、シビアアクシデント相当事象で3プラント分の放射性物質の放出を考慮した場合に敷地境界の実効線量が年間約11.1mSvと評価されており、燃料デブリの崩壊熱減衰等によって、原子炉注水系の異常時における被ばくリスクが大きく低減していることが分かる。今後も、燃料デブリの崩壊熱は減衰していくため、原子炉注水系の異常時におけるリスクは低減する方向である。</p> <p>燃料デブリに関するリスクとしては、水素爆発と臨界も挙げられる。</p> <p>水素爆発に関するリスクとしては、水の放射線分解によって発生する水素が可燃限界を超えることが想定されるが、原子炉格納容器内窒素封入設備を用いて、原子炉圧力容器及び格納容器に窒素を連続的に封入することにより、その雰囲気中の水素濃度を可燃限界以下としている。原子炉圧力容器もしくは格納容器内で水の放射線分解により発生する水素が、窒素供給の停止から可燃限界の水素濃度に至るまでの時間余裕は100時間以上と評価されており、水素爆発のリスクは十分小さいものと考えられる。「施設運営計画に係る報告書（その1）（改訂2）（平成23年12月）」では、この時間余裕は約30時間と評価されており、燃料デブリの崩壊熱減衰によってリスクが低減していることが分かる。</p> <p>臨界については、一般に、溶融した燃料デブリが臨界に至る可能性は極めて低いと考えられており、また、「施設運営計画に係る報告書（その1）（改訂2）（平成23年12月）」において燃料デブリ形状等について不確かさを考慮した評価がなされており、臨界の可能性は低いとされている。実際に、ガス放射線モニタにより短半減期核種の放射能濃度を連続的に監視しており、これまで臨界の兆候は確認されていない。これらを踏まえると、燃料デブリの形状等については十分に把握できていないものの、燃料デブリの配置変化等の現状の体系からの有意な変化が生じない限り、臨界となることはないと考えられる。当面、燃料デブリの移動を伴う作業は予定されていないことから、現在の臨界リスクは工学的に極めて小さいものと考えられる。なお、将来の燃料デブリ取り出し工程の際には燃料デブリ形状等が大きく変化する可能性があることから、十分に臨界管理を行いつつ、作業を進めていく必要がある。</p> <p>（以下、省略）</p>	<p>2.3 特定原子力施設における主なリスク (中略)</p> <p>2.3.2. 燃料デブリ（1～3号機）</p> <p>燃料デブリに関するリスクとしては、原子炉圧力容器・格納容器注水設備（以下、原子炉注水系という）が機能喪失することにより原子炉注水が停止し、原子炉圧力容器及び格納容器内の燃料デブリ等の温度が上昇し、放射性物質が環境中に放出されるリスクが考えられる。原子炉の安定的な冷却状態を維持し、冷温停止状態を維持することは福島第一原子力発電所の最重要課題の一つであることから、このリスクに対しては、原子炉注水系の継続的な信頼性向上を図ってきており、水源・ポンプ・電源等について多重性及び多様性を有した十分信頼性の高い系統構成としている。</p> <p>確率論的リスク評価による原子炉注水系のリスク評価では、炉心再損傷頻度が約 <math>5.9 \times 10^{-5}</math>/年と評価されており、「施設運営計画に係る報告書（その1）（改訂2）（平成23年12月）」で評価された約 <math>2.2 \times 10^{-4}</math>/年の炉心再損傷頻度からリスクが低減していることが確認できる。今後も、原子炉注水系の小ループ化等により信頼性の向上を図り、リスク低減に努めていく。</p> <p>また、原子炉注水系の異常時の評価では、想定を大きく超えるシビアアクシデント相当事象（注水停止12時間）で3プラント分の放射性物質の放出を考慮した場合においても、実効線量は敷地境界で年間約 <math>2.0 \times 10^{-4}</math>mSv、特定原子力施設から5km地点で約 <math>2.1 \times 10^{-5}</math>mSv、特定原子力施設から10km地点で約 <math>7.6 \times 10^{-6}</math>mSvであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。「施設運営計画に係る報告書（その1）（改訂2）（平成23年12月）」では、シビアアクシデント相当事象で3プラント分の放射性物質の放出を考慮した場合に敷地境界の実効線量が年間約11.1mSvと評価されており、燃料デブリの崩壊熱減衰等によって、原子炉注水系の異常時における被ばくリスクが大きく低減していることが分かる。今後も、燃料デブリの崩壊熱は減衰していくため、原子炉注水系の異常時におけるリスクは低減する方向である。</p> <p>燃料デブリに関するリスクとしては、水素爆発と臨界も挙げられる。</p> <p>水素爆発に関するリスクとしては、水の放射線分解によって発生する水素が可燃限界を超えることが想定されるが、原子炉格納容器内窒素封入設備を用いて、原子炉圧力容器及び格納容器に窒素を連続的に封入することにより、その雰囲気中の水素濃度を可燃限界以下としている。原子炉圧力容器もしくは格納容器内で水の放射線分解により発生する水素が、窒素供給の停止から可燃限界の水素濃度に至るまでの時間余裕は100時間以上と評価されており、水素爆発のリスクは十分小さいものと考えられる。「施設運営計画に係る報告書（その1）（改訂2）（平成23年12月）」では、この時間余裕は約30時間と評価されており、燃料デブリの崩壊熱減衰によってリスクが低減していることが分かる。</p> <p>臨界については、一般に、溶融した燃料デブリが臨界に至る可能性は極めて低いと考えられており、また、「施設運営計画に係る報告書（その1）（改訂2）（平成23年12月）」において燃料デブリ形状等について不確かさを考慮した評価がなされており、臨界の可能性は低いとされている。実際に、ガス放射線モニタにより短半減期核種の放射能濃度を連続的に監視しており、これまで臨界の兆候は確認されていない。これらを踏まえると、燃料デブリの形状等については十分に把握できていないものの、燃料デブリの配置変化等の現状の体系からの有意な変化が生じない限り、臨界となることはないと考えられる。当面、燃料デブリの移動を伴う作業は予定されていないことから、現在の臨界リスクは工学的に極めて小さいものと考えられる。なお、将来の燃料デブリ取り出し工程の際には燃料デブリ形状等が大きく変化する可能性があることから、十分に臨界管理を行いつつ、作業を進めていく必要がある。</p> <p>（以下、省略）</p>	<p>気象条件の変更に伴う実効線量評価値の変更</p>

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備）

変更前	変更後	変更理由
<p>2 特定原子力施設の構造及び設備、工事の計画</p> <p>2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備 (中略)</p> <p>2.1.1.8.3 異常時の評価</p> <p>原子炉注水系が異常事象により機能喪失し、原子炉注水が停止した場合について、評価を実施した（添付資料－5 参照）。</p> <p>敷地境界での年間の実効線量の評価結果は、過渡相当事象（注水停止 1 時間）で約 <math>9.3 \times 10^{-7}</math> mSv、事故相当事象（注水停止 7 時間）で約 <math>4.3 \times 10^{-6}</math> mSv であり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。</p> <p>想定を大きく超える、シビアアクシデント相当事象（注水停止 12 時間）における敷地境界での年間の実効線量は約 <math>2.1 \times 10^{-5}</math> mSv であり、3 プラント分の放射性物質の放出を考慮した場合では約 <math>6.3 \times 10^{-5}</math> mSv である。また、特定原子力施設から 5km、10km 地点での年間の実効線量は、3 プラント分の放射性物質の放出を考慮した場合でそれぞれ約 <math>1.1 \times 10^{-5}</math> mSv、約 <math>3.6 \times 10^{-6}</math> mSv であり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。</p> <p>(以下、省略)</p>	<p>2 特定原子力施設の構造及び設備、工事の計画</p> <p>2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備 (中略)</p> <p>2.1.1.8.3 異常時の評価</p> <p>原子炉注水系が異常事象により機能喪失し、原子炉注水が停止した場合について、評価を実施した（添付資料－5 参照）。</p> <p>敷地境界での年間の実効線量の評価結果は、過渡相当事象（注水停止 1 時間）で約 <math>2.9 \times 10^{-6}</math> mSv、事故相当事象（注水停止 7 時間）で約 <math>1.4 \times 10^{-5}</math> mSv であり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。</p> <p>想定を大きく超える、シビアアクシデント相当事象（注水停止 12 時間）における敷地境界での年間の実効線量は約 <math>6.6 \times 10^{-5}</math> mSv であり、3 プラント分の放射性物質の放出を考慮した場合では約 <math>2.0 \times 10^{-4}</math> mSv である。また、特定原子力施設から 5km、10km 地点での年間の実効線量は、3 プラント分の放射性物質の放出を考慮した場合でそれぞれ約 <math>2.1 \times 10^{-5}</math> mSv、約 <math>7.6 \times 10^{-6}</math> mSv であり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。</p> <p>(以下、省略)</p>	<p>気象条件の変更に伴う実効線量評価値の変更</p>

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備）

変更前	変更後	変更理由
添付資料－5 原子炉注水停止時評価の説明資料	添付資料－5 原子炉注水停止時評価の説明資料	記載の適正化
1. 評価方法 (中略) 1.2 核分裂生成物の放出量評価 (中略)	1. 評価方法 (中略) 1.2 核分裂生成物の放出量評価 (中略)	
(6) 評価に用いる式を以下に示す。  $M_{CsOH} = P_{CsOH} V_g / (RT)$ $C_{CsOH} = M_{CsOH} / (V_g + v_{grav} A_{grav} + v_{dif} A_{dif})$ $M_{leak} = C_{CsOH} V_g$ <p> <math>M_{CsOH}</math> : CsOH 発生量 [mol/s]  <math>P_{CsOH}</math> : CsOH 飽和蒸気圧 [N/m<sup>2</sup>]  <math>V_g</math> : 発生蒸気流量 [m<sup>3</sup>/s]  <math>R</math> : 気体定数 [J/(mol-K)]  <math>T</math> : 上部構造材温度 [K]  <math>C_{CsOH}</math> : CsOH 平衡濃度 [mol/m<sup>3</sup>]  <math>v_{grav}</math> : 重力沈降速度 [m/s]  <math>A_{grav}</math> : 重力沈降面積 [m<sup>2</sup>]  <math>v_{dif}</math> : ブラウン拡散沈着速度 [m/s]  <math>A_{dif}</math> : ブラウン拡散沈着面積 [m<sup>2</sup>]  <math>M_{leak}</math> : CsOH 放出量 [mol/s]         </p>	(6) 評価に用いる式を以下に示す。  $M_{CsOH} = P_{CsOH} V_g / (RT)$ $C_{CsOH} = M_{CsOH} / (V_g + v_{grav} A_{grav} + v_{dif} A_{dif})$ $M_{leak} = C_{CsOH} V_g$ <p> <math>M_{CsOH}</math> : CsOH 発生量 [mol/s]  <math>P_{CsOH}</math> : CsOH 飽和蒸気圧 [N/m<sup>2</sup>]  <math>V_g</math> : 発生蒸気流量 [m<sup>3</sup>/s]  <math>R</math> : 気体定数 [J/(mol-K)]  <math>T</math> : 上部構造材温度 [K]  <math>C_{CsOH}</math> : CsOH 平衡濃度 [mol/m<sup>3</sup>]  <math>v_{grav}</math> : 重力沈降速度 [m/s]  <math>A_{grav}</math> : 重力沈降面積 [m<sup>2</sup>]  <math>v_{dif}</math> : ブラウン拡散沈着速度 [m/s]  <math>A_{dif}</math> : ブラウン拡散沈着面積 [m<sup>2</sup>]  <math>M_{leak}</math> : CsOH 放出量 [mol/s]         </p>	
(中略)	(中略)	
1.3 線量影響評価 (1) 大気中へ放出されるセシウムは、原子炉建屋から地上放散されるものとし、周辺の公衆に対する、放射線被ばくのリスクを年間の実効線量を用いて評価する。 (2) 評価対象核種はセシウム 134 とセシウム 137 とする。 (3) 実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中のセシウム <u>からの</u> 外部被ばくと内部被ばくと、地表沈着したセシウムによる外部被ばくと内部被ばくを考慮する。 (4) 放射性雲のセシウムからの $\gamma$ 線 <u>の</u> 外部被ばく <u>による</u> 実効線量の評価に用いる式を以下に示す。	1.3 線量影響評価 (1) 大気中へ放出されるセシウムは、原子炉建屋から地上放散されるものとし、周辺の公衆に対する、放射線被ばくのリスクを年間の実効線量を用いて評価する。 (2) 評価対象核種はセシウム 134 とセシウム 137 とする。 (3) 実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中のセシウム <u>による</u> 外部被ばくと内部被ばくと、地表沈着したセシウムによる外部被ばくと内部被ばくを考慮する。 (4) 放射性雲のセシウムからの $\gamma$ 線 <u>による</u> 外部被ばく 実効線量の評価に用いる式を以下に示す。	
$H_\gamma = K \cdot E_\gamma / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_{Cs} \cdot 1000$ <p> <math>H_\gamma</math> : 放射性雲のセシウムからの <math>\gamma</math> 線 <u>の</u> 外部被ばく <u>による</u> 実効線量 [mSv]  <math>K</math> : 空気カーマから実効線量への換算係数 [Sv/Gy]  <math>E_\gamma</math> : <math>\gamma</math> 線の実効エネルギー [MeV]  <math>D/Q</math> : 相対線量 [Gy/Bq]  <math>Q_{Cs}</math> : 事故期間中のセシウムの大気放出量 [Bq]         </p>	$H_\gamma = K \cdot E_\gamma / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_{Cs} \cdot 1000$ <p> <math>H_\gamma</math> : 放射性雲のセシウムからの <math>\gamma</math> 線 <u>による</u> 外部被ばく 実効線量 [mSv]  <math>K</math> : 空気カーマから実効線量への換算係数 [Sv/Gy]  <math>E_\gamma</math> : <math>\gamma</math> 線の実効エネルギー [MeV]  <math>D/Q</math> : 相対線量 [Gy/Bq]  <math>Q_{Cs}</math> : 事故期間中のセシウムの大気放出量 [Bq]         </p>	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備）

変更前	変更後	変更理由																								
(5) 放射性雲のセシウムからの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。 $H_{Cs} = K_{in} \cdot R_1 \cdot \chi / Q \cdot Q_{Cs}$ <p><math>H_{Cs}</math> : 放射性雲のセシウムからの吸入摂取による内部被ばく実効線量 [mSv]  <math>K_{in}</math> : 内部被ばく線量換算係数 [mSv/Bq]  <math>R_1</math> : 呼吸率 [<math>m^3/s</math>]  <math>\chi/Q</math> : 相対濃度 [<math>s/m^3</math>]</p>	(5) 放射性雲のセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。 $H_{Cs} = K_{in} \cdot R_1 \cdot \chi / Q \cdot Q_{Cs}$ <p><math>H_{Cs}</math> : 放射性雲のセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量 [mSv]  <math>K_{in}</math> : 内部被ばく実効線量係数 [mSv/Bq]  <math>R_1</math> : 呼吸率 [<math>m^3/s</math>]  <math>\chi/Q</math> : 相対濃度 [<math>s/m^3</math>]</p>	記載の適正化																								
(6) 地表沈着したセシウムからの外部被ばくによる実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。 $G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_{Cs} \cdot T \cdot 1000$ <p><math>G_{ex}</math> : 地表沈着したセシウムからの外部被ばくによる実効線量 [mSv]  <math>K_{ex}</math> : 外部被ばく線量換算係数 [<math>(Sv/s) / (Bq/m^2)</math>]  <math>V</math> : 沈降速度 [<math>m/s</math>]  <math>f</math> : 残存割合 [-]  <math>T</math> : 被ばく時間 [s]</p>	(6) 地表沈着したセシウムからの $\gamma$ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。 $G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_{Cs} \cdot T \cdot 1000$ <p><math>G_{ex}</math> : 地表沈着したセシウムからの<math>\gamma</math>線による外部被ばく実効線量 [mSv]  <math>K_{ex}</math> : 外部被ばく実効線量換算係数 [<math>(Sv/s) / (Bq/m^2)</math>]  <math>V</math> : 沈降速度 [<math>m/s</math>]  <math>f</math> : 残存割合 [-]  <math>T</math> : 被ばく時間 [s]</p>																									
(7) 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。 $G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_{Cs} \cdot T$ <p><math>G_{in}</math> : 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量 [mSv]  <math>R_2</math> : 呼吸率 [<math>m^3/s</math>]  <math>F</math> : 再浮遊率 [<math>m^{-1}</math>]</p>	(7) 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。 $G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_{Cs} \cdot T$ <p><math>G_{in}</math> : 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量 [mSv]  <math>R_2</math> : 呼吸率 [<math>m^3/s</math>]  <math>F</math> : 再浮遊率 [<math>m^{-1}</math>]</p>																									
(8) 相対濃度と相対線量については、本事象では核分裂生成物は主排気筒より放出されないことから、地上放散を想定し、下表の値を用いる。	(8) 相対濃度と相対線量については、本事象では核分裂生成物は主排気筒より放出されないことから、地上放散を想定し、別紙1の計算方法により求めた下表の値を用いる。敷地境界については、福島第一原子力発電所原子炉設置許可申請書添付書類六に記載の主蒸気管破断事故と同じ計算条件とした。5km 地点及び10km 地点については、風下距離を除き敷地境界と同じ計算条件とした。	気象条件の変更 に伴う計算方法等の変更																								
<table border="1"> <tr> <th></th> <th>敷地境界</th> <th>5km 地点</th> <th>10km 地点</th> </tr> <tr> <td>相対濃度 [<math>s/m^3</math>]</td> <td><math>2.6 \times 10^{-5}</math></td> <td><math>4.3 \times 10^{-6}</math></td> <td><math>1.5 \times 10^{-6}</math></td> </tr> <tr> <td>相対線量 [<math>Gy/Bq</math>]</td> <td><math>3.0 \times 10^{-19}</math></td> <td><math>8.9 \times 10^{-20}</math></td> <td><math>3.8 \times 10^{-20}</math></td> </tr> </table>		敷地境界	5km 地点	10km 地点	相対濃度 [ $s/m^3$ ]	$2.6 \times 10^{-5}$	$4.3 \times 10^{-6}$	$1.5 \times 10^{-6}$	相対線量 [ $Gy/Bq$ ]	$3.0 \times 10^{-19}$	$8.9 \times 10^{-20}$	$3.8 \times 10^{-20}$	<table border="1"> <tr> <th></th> <th>敷地境界</th> <th>5km 地点</th> <th>10km 地点</th> </tr> <tr> <td>相対濃度 (<math>\chi/Q</math>) [<math>s/m^3</math>]</td> <td><math>8.1 \times 10^{-5}</math></td> <td><math>8.6 \times 10^{-6}</math></td> <td><math>3.1 \times 10^{-6}</math></td> </tr> <tr> <td>相対線量 (<math>D/Q</math>) [<math>Gy/Bq</math>]</td> <td><math>7.3 \times 10^{-19}</math></td> <td><math>1.7 \times 10^{-19}</math></td> <td><math>7.1 \times 10^{-20}</math></td> </tr> </table>		敷地境界	5km 地点	10km 地点	相対濃度 ( $\chi/Q$ ) [ $s/m^3$ ]	$8.1 \times 10^{-5}$	$8.6 \times 10^{-6}$	$3.1 \times 10^{-6}$	相対線量 ( $D/Q$ ) [ $Gy/Bq$ ]	$7.3 \times 10^{-19}$	$1.7 \times 10^{-19}$	$7.1 \times 10^{-20}$	
	敷地境界	5km 地点	10km 地点																							
相対濃度 [ $s/m^3$ ]	$2.6 \times 10^{-5}$	$4.3 \times 10^{-6}$	$1.5 \times 10^{-6}$																							
相対線量 [ $Gy/Bq$ ]	$3.0 \times 10^{-19}$	$8.9 \times 10^{-20}$	$3.8 \times 10^{-20}$																							
	敷地境界	5km 地点	10km 地点																							
相対濃度 ( $\chi/Q$ ) [ $s/m^3$ ]	$8.1 \times 10^{-5}$	$8.6 \times 10^{-6}$	$3.1 \times 10^{-6}$																							
相対線量 ( $D/Q$ ) [ $Gy/Bq$ ]	$7.3 \times 10^{-19}$	$1.7 \times 10^{-19}$	$7.1 \times 10^{-20}$																							
(中略)	(中略)																									

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第II章 2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備）

変更前	変更後	変更理由												
<p>3. 評価結果</p> <p>3.1 過渡相当</p> <p>炉心燃料温度と上部構造材温度の時間変化を図-4に示す。原子炉注水停止から炉心燃料温度は上昇し、注水停止から1時間の注水再開の時点で約170°Cまで上昇するが、注水再開により速やかに冷却され、事象は収束する。また、事象期間を通じて上部構造材温度はほとんど上昇しない。</p> <p>本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりとなる。</p> <table border="1"> <tr> <td>セシウム134放出量</td><td>約 <math>5.0 \times 10^4</math> Bq</td></tr> <tr> <td>セシウム137放出量</td><td>約 <math>6.1 \times 10^4</math> Bq</td></tr> <tr> <td>年間の実効線量</td><td>約 <math>9.3 \times 10^{-7}</math> mSv</td></tr> </table>	セシウム134放出量	約 $5.0 \times 10^4$ Bq	セシウム137放出量	約 $6.1 \times 10^4$ Bq	年間の実効線量	約 $9.3 \times 10^{-7}$ mSv	<p>3. 評価結果</p> <p>3.1 過渡相当</p> <p>炉心燃料温度と上部構造材温度の時間変化を図-4に示す。原子炉注水停止から炉心燃料温度は上昇し、注水停止から1時間の注水再開の時点で約170°Cまで上昇するが、注水再開により速やかに冷却され、事象は収束する。また、事象期間を通じて上部構造材温度はほとんど上昇しない。</p> <p>本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりとなる。</p> <table border="1"> <tr> <td>セシウム134放出量</td><td>約 <math>5.0 \times 10^4</math> Bq</td></tr> <tr> <td>セシウム137放出量</td><td>約 <math>6.1 \times 10^4</math> Bq</td></tr> <tr> <td>年間の実効線量</td><td>約 <math>2.9 \times 10^{-6}</math> mSv</td></tr> </table>	セシウム134放出量	約 $5.0 \times 10^4$ Bq	セシウム137放出量	約 $6.1 \times 10^4$ Bq	年間の実効線量	約 $2.9 \times 10^{-6}$ mSv	気象条件の変更に伴う実効線量評価値の変更
セシウム134放出量	約 $5.0 \times 10^4$ Bq													
セシウム137放出量	約 $6.1 \times 10^4$ Bq													
年間の実効線量	約 $9.3 \times 10^{-7}$ mSv													
セシウム134放出量	約 $5.0 \times 10^4$ Bq													
セシウム137放出量	約 $6.1 \times 10^4$ Bq													
年間の実効線量	約 $2.9 \times 10^{-6}$ mSv													
<p>3.2 事故相当</p> <p>炉心燃料温度と上部構造材温度の時間変化を図-5に示す。原子炉注水停止から温度は上昇し、注水停止から7時間の注水再開の時点で炉心燃料温度は約260°C、上部構造材温度は約110°Cまで上昇するが、注水再開により速やかに冷却され、事象は収束する。</p> <p>本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりとなる。</p> <table border="1"> <tr> <td>セシウム134放出量</td><td>約 <math>2.3 \times 10^5</math> Bq</td></tr> <tr> <td>セシウム137放出量</td><td>約 <math>2.8 \times 10^5</math> Bq</td></tr> <tr> <td>年間の実効線量</td><td>約 <math>4.3 \times 10^{-6}</math> mSv</td></tr> </table>	セシウム134放出量	約 $2.3 \times 10^5$ Bq	セシウム137放出量	約 $2.8 \times 10^5$ Bq	年間の実効線量	約 $4.3 \times 10^{-6}$ mSv	<p>3.2 事故相当</p> <p>炉心燃料温度と上部構造材温度の時間変化を図-5に示す。原子炉注水停止から温度は上昇し、注水停止から7時間の注水再開の時点で炉心燃料温度は約260°C、上部構造材温度は約110°Cまで上昇するが、注水再開により速やかに冷却され、事象は収束する。</p> <p>本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりとなる。</p> <table border="1"> <tr> <td>セシウム134放出量</td><td>約 <math>2.3 \times 10^5</math> Bq</td></tr> <tr> <td>セシウム137放出量</td><td>約 <math>2.8 \times 10^5</math> Bq</td></tr> <tr> <td>年間の実効線量</td><td>約 <math>1.4 \times 10^{-5}</math> mSv</td></tr> </table>	セシウム134放出量	約 $2.3 \times 10^5$ Bq	セシウム137放出量	約 $2.8 \times 10^5$ Bq	年間の実効線量	約 $1.4 \times 10^{-5}$ mSv	
セシウム134放出量	約 $2.3 \times 10^5$ Bq													
セシウム137放出量	約 $2.8 \times 10^5$ Bq													
年間の実効線量	約 $4.3 \times 10^{-6}$ mSv													
セシウム134放出量	約 $2.3 \times 10^5$ Bq													
セシウム137放出量	約 $2.8 \times 10^5$ Bq													
年間の実効線量	約 $1.4 \times 10^{-5}$ mSv													
<p>3.3 シビアアクシデント相当</p> <p>炉心燃料温度と上部構造材温度の時間変化を図-6に示す。原子炉注水停止から温度は上昇し、注水停止から12時間の注水再開の時点で炉心燃料温度は約330°C、上部構造材温度は約120°Cまで上昇するが、注水再開により速やかに冷却され、事象は収束する。</p> <p>本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりとなる。</p> <table border="1"> <tr> <td>セシウム134放出量</td><td>約 <math>1.1 \times 10^6</math> Bq</td></tr> <tr> <td>セシウム137放出量</td><td>約 <math>1.4 \times 10^6</math> Bq</td></tr> <tr> <td>年間の実効線量</td><td>約 <math>2.1 \times 10^{-5}</math> mSv</td></tr> </table>	セシウム134放出量	約 $1.1 \times 10^6$ Bq	セシウム137放出量	約 $1.4 \times 10^6$ Bq	年間の実効線量	約 $2.1 \times 10^{-5}$ mSv	<p>3.3 シビアアクシデント相当</p> <p>炉心燃料温度と上部構造材温度の時間変化を図-6に示す。原子炉注水停止から温度は上昇し、注水停止から12時間の注水再開の時点で炉心燃料温度は約330°C、上部構造材温度は約120°Cまで上昇するが、注水再開により速やかに冷却され、事象は収束する。</p> <p>本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりとなる。</p> <table border="1"> <tr> <td>セシウム134放出量</td><td>約 <math>1.1 \times 10^6</math> Bq</td></tr> <tr> <td>セシウム137放出量</td><td>約 <math>1.4 \times 10^6</math> Bq</td></tr> <tr> <td>年間の実効線量</td><td>約 <math>6.6 \times 10^{-5}</math> mSv</td></tr> </table>	セシウム134放出量	約 $1.1 \times 10^6$ Bq	セシウム137放出量	約 $1.4 \times 10^6$ Bq	年間の実効線量	約 $6.6 \times 10^{-5}$ mSv	
セシウム134放出量	約 $1.1 \times 10^6$ Bq													
セシウム137放出量	約 $1.4 \times 10^6$ Bq													
年間の実効線量	約 $2.1 \times 10^{-5}$ mSv													
セシウム134放出量	約 $1.1 \times 10^6$ Bq													
セシウム137放出量	約 $1.4 \times 10^6$ Bq													
年間の実効線量	約 $6.6 \times 10^{-5}$ mSv													
<p>また、特定原子力施設から5km、10km地点での年間の実効線量はそれぞれ約 <math>3.5 \times 10^{-6}</math> mSv、約 <math>1.2 \times 10^{-6}</math> mSvとなる。3プラント分の放射性物質の放出を考慮した場合においても、敷地境界での年間の実効線量は約 <math>6.3 \times 10^{-5}</math> mSv、特定原子力施設から5km地点で約 <math>1.1 \times 10^{-5}</math> mSv、10km地点で約 <math>3.6 \times 10^{-6}</math> mSvとなる。</p> <p>(以下、省略)</p>	<p>また、特定原子力施設から5km、10km地点での年間の実効線量はそれぞれ約 <math>7.0 \times 10^{-6}</math> mSv、約 <math>2.5 \times 10^{-6}</math> mSvとなる。3プラント分の放射性物質の放出を考慮した場合においても、敷地境界での年間の実効線量は約 <math>2.0 \times 10^{-4}</math> mSv、特定原子力施設から5km地点で約 <math>2.1 \times 10^{-5}</math> mSv、10km地点で約 <math>7.6 \times 10^{-6}</math> mSvとなる。</p> <p>(以下、省略)</p>													

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備）

変更前	変更後	変更理由
(現行記載なし)	<p style="text-align: right;"><a href="#">別紙1</a></p> <p style="text-align: center;"><u>相対濃度及び相対線量の計算方法</u></p> <p>(新規記載)</p> <p>(中略)</p>	相対濃度及び相対線量の計算方法について新規記載

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備）

変更前	変更後	変更理由
<p>添付資料－9</p> <p>処理水バッファタンク及び処理水バッファタンク接続配管の具体的な安全確保策 (中略)</p> <p>2. 構造強度及び耐震性（添付資料－2参照） (1) 構造強度 処理水バッファタンク及び処理水バッファタンク接続配管は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年6月28日原子力規制委員会規則第6号）」上、非常用炉心冷却設備に相当するクラス2機器と位置付けられ、「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（以下、JSME 規格という。）」、日本<u>工業</u>規格（JIS 規格）等の国内外の民間規格に適合した工業用品の採用、または、これらと同等の技術的妥当性を有する規格での設計・製作・検査を行う。</p> <p>（以下、省略）</p>	<p>添付資料－9</p> <p>処理水バッファタンク及び処理水バッファタンク接続配管の具体的な安全確保策 (中略)</p> <p>2. 構造強度及び耐震性（添付資料－2参照） (1) 構造強度 処理水バッファタンク及び処理水バッファタンク接続配管は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年6月28日原子力規制委員会規則第6号）」上、非常用炉心冷却設備に相当するクラス2機器と位置付けられ、「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（以下、JSME 規格という。）」、日本<u>産業</u>規格（JIS 規格）等の国内外の民間規格に適合した工業用品の採用、または、これらと同等の技術的妥当性を有する規格での設計・製作・検査を行う。</p> <p>（以下、省略）</p>	記載の適正化

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.4 原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備）

変更前	変更後	変更理由
<p>2.4 原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備 (中略)</p> <p>2.4.1.8.3 臨界時の評価 (中略)</p> <p>(2) 評価結果（添付資料－5 参照） 原子炉格納容器ガス管理設備に設置されたガス放射線モニタによる未臨界監視は、臨界判定基準として Xe-135 放射能濃度 <math>1\text{Bq}/\text{cm}^3</math> を設定している。ここでは、保守的にその 100 倍の <math>100\text{Bq}/\text{cm}^3</math> 相当の Xe-135 が測定される出力レベルの臨界を想定し、臨界発生からホウ酸水投入までの時間遅れを考慮して 1 日間臨界が継続した場合の、敷地境界における被ばく線量を評価する。その結果、敷地境界での被ばく量は約 <u>2.4</u> <math>\times 10^{-2}\text{mSv}</math> となり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはないと考えられる。 (中略)</p>	<p>2.4 原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備 (中略)</p> <p>2.4.1.8.3 臨界時の評価 (中略)</p> <p>(2) 評価結果（添付資料－5 参照） 原子炉格納容器ガス管理設備に設置されたガス放射線モニタによる未臨界監視は、臨界判定基準として Xe-135 放射能濃度 <math>1\text{Bq}/\text{cm}^3</math> を設定している。ここでは、保守的にその 100 倍の <math>100\text{Bq}/\text{cm}^3</math> 相当の Xe-135 が測定される出力レベルの臨界を想定し、臨界発生からホウ酸水投入までの時間遅れを考慮して 1 日間臨界が継続した場合の敷地境界における被ばく線量を評価する。その結果、敷地境界での被ばく量は約 <u>6.9</u> <math>\times 10^{-2}\text{mSv}</math> となり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはないと考えられる。 (中略)</p>	気象条件の変更に伴う被ばく線量評価値の変更

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.4 原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備）

変更前	変更後	変更理由	
添付資料－5 臨界評価の説明資料	添付資料－5 臨界評価の説明資料		
1. 臨界時の線量評価 1.1 評価前提  原子炉格納容器ガス管理設備に設置されたガス放射線モニタによる未臨界監視は、臨界判定基準として Xe-135 放射能濃度 1Bq/cm <sup>3</sup> としている。（別紙－1 「臨界判定基準について」参照）ここでは、保守的にその 100 倍の 100Bq/cm <sup>3</sup> 相当の Xe-135 が測定される出力レベルの臨界を想定し、臨界発生からホウ酸水投入までの時間遅れを考慮して 1 日間臨界が継続した場合の、敷地境界における被ばく線量を評価する。 (中略)	1. 臨界時の線量評価 1.1 評価前提  原子炉格納容器ガス管理設備に設置されたガス放射線モニタによる未臨界監視は、臨界判定基準として Xe-135 放射能濃度 1Bq/cm <sup>3</sup> としている（「別紙－1 「臨界判定基準について」参照）。ここでは、保守的にその 100 倍の 100Bq/cm <sup>3</sup> 相当の Xe-135 が測定される出力レベルの臨界を想定し、臨界発生からホウ酸水投入までの時間遅れを考慮して 1 日間臨界が継続した場合の敷地境界における被ばく線量を評価する。 (中略)	記載の適正化	
1.4 線量の評価方法  敷地周辺における実効線量は、希ガスの $\gamma$ 線外部被ばくとよう素の内部被ばくによる実効線量の和として計算する。よう素の呼吸摂取による内部被ばく線量は、感受性の高い小児を対象に行う。また、相対線量、相対濃度については、地上放散を想定していることから、福島第一原子力発電所設置許可申請書添付六に記載の主蒸気管破断事故における値を用いる。ただし、2／3号機については、値の大きい3号機のものを用いる。	1.4 線量の評価方法  敷地周辺における実効線量は、希ガスの $\gamma$ 線外部被ばくとよう素の内部被ばくによる実効線量の和として計算する。よう素の吸入摂取による内部被ばく実効線量は、感受性の高い小児を対象に行う。また、相対線量（以下、D/Qという）、相対濃度（以下、 $\chi/Q$ という）については、地上放散を想定していることから、「II.2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備 添付資料－5 別紙1」に記載の値を用いる。ただし、2／3号機については、値の大きい3号機のものを用いる。 (1) 放射性雲からの希ガスの $\gamma$ 線による外部被ばく $H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q$ $H_{\gamma}$ : 希ガスの $\gamma$ 線外部被ばくによる実効線量 (Sv) $K$ : 空気カーマから実効線量への換算係数 (1.0Sv/Gy) $E_{\gamma}$ : $\gamma$ 線の実効エネルギー (MeV) $D/Q$ : 相対線量 (1号機: $2.5 \times 10^{-19}$ Sv/Bq, 3号機: $3.0 \times 10^{-19}$ Sv/Bq) $Q$ : 核分裂生成希ガスの大気放出量 (Bq)	(1) 放射性雲の希ガスからの $\gamma$ 線による外部被ばく実効線量 $H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q$ $H_{\gamma}$ : 希ガスからの $\gamma$ 線による外部被ばく実効線量 (Sv) $K$ : 空気カーマから実効線量への換算係数 (1Sv/Gy) $E_{\gamma}$ : $\gamma$ 線の実効エネルギー (MeV) $D/Q$ : 相対線量 (1号機: $6.1 \times 10^{-19}$ Gy/Bq, 3号機: $7.3 \times 10^{-19}$ Gy/Bq) $Q$ : 核分裂生成希ガスの大気放出量 (Bq)	記載の適正化
(2) 放射性雲からのように素の吸入摂取による内部被ばく $H_I = K_{in} \cdot R \cdot \chi / Q \cdot Q_I$ $H_I$ : よう素の内部被ばくによる実効線量 (Sv) $K_{in}$ : I-131 の吸入摂取による小児の実効線量係数 ( $1.6 \times 10^{-7}$ Sv/Bq) $R$ : 小児の呼吸率 (活動時: $8.61 \times 10^{-5}$ m <sup>3</sup> /s) $\chi/Q$ : 相対濃度 (1号機: $1.9 \times 10^{-5}$ s/m <sup>3</sup> , 3号機: $2.6 \times 10^{-5}$ s/m <sup>3</sup> ) $Q_I$ : よう素の大気放出量 (I-131 等価量) (Bq)	(2) 放射性雲のよう素の吸入摂取による内部被ばく実効線量 $H_I = K_{in} \cdot R \cdot \chi / Q \cdot Q_I$ $H_I$ : よう素の吸入摂取による内部被ばく実効線量 (Sv) $K_{in}$ : I-131 の吸入摂取による小児の実効線量係数 ( $1.6 \times 10^{-7}$ Sv/Bq) $R$ : 小児の呼吸率 (活動時: $8.61 \times 10^{-5}$ m <sup>3</sup> /s) $\chi/Q$ : 相対濃度 (1号機: $6.0 \times 10^{-5}$ s/m <sup>3</sup> , 3号機: $8.1 \times 10^{-5}$ s/m <sup>3</sup> ) $Q_I$ : よう素の大気放出量 (I-131 等価量) (Bq)	記載の適正化	
1.5 線量の評価結果  上記の評価方法に基づき敷地境界の実効線量を評価した結果は、1号機で約 $2.2 \times 10^{-2}$ mSv, 2／3号機で約 $2.4 \times 10^{-2}$ mSv であり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはないと考えられる。 また、放出量が大きい1号機についての、特定原子力施設からの距離が 5km 及び 10km における評価結果は、それぞれ約 $6.2 \times 10^{-3}$ mSv, 約 $2.4 \times 10^{-3}$ mSv となる。 (以下、省略)	1.5 線量の評価結果  上記の評価方法に基づき敷地境界の実効線量を評価した結果は、1号機で約 $6.4 \times 10^{-2}$ mSv, 2／3号機で約 $6.9 \times 10^{-2}$ mSv であり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはないと考えられる。 また、放出量が大きい1号機についての、特定原子力施設からの距離が 5km 及び 10km における評価結果は、それぞれ約 $1.2 \times 10^{-2}$ mSv, 約 $4.7 \times 10^{-3}$ mSv となる。 (以下、省略)	気象条件の変更に伴う実効線量評価値の変更	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（II 2.5 汚染水処理設備等）

変更前	変更後	変更理由
<p>2.5 汚染水処理設備等 (中略)</p> <p>2.5.3 添付資料</p> <p>添付資料-1 系統概要 添付資料-2 主要設備概要図 添付資料-3 汚染水処理設備等に関する構造強度及び耐震性等の評価結果 添付資料-4 廃スラッジ一時保管施設の耐震性に関する検討結果 添付資料-5 汚染水処理設備等の具体的な安全確保策について 添付資料-6 セシウム吸着装置及び第二セシウム吸着装置の吸着塔の温度評価 添付資料-7 廃スラッジ一時保管施設の崩壊熱評価 添付資料-8 廃スラッジ一時保管施設の遮へい設計 添付資料-9 汚染水処理設備等の工事計画及び工程について 添付資料-10 No.1ろ過水タンクへの逆浸透膜装置廃水の貯留について 添付資料-11 中低濃度タンクの設計・確認の方針について 添付資料-12 使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設） 添付資料-13 建屋内RO循環設備および追設する関連機器の設計・確認の方針について 添付資料-14 滞留水移送装置の設計・確認の方針について 添付資料-15 セシウム吸着装置におけるストロンチウムの除去について 添付資料-16 セシウム吸着装置により高温焼却炉建屋の滞留水を浄化するために使用する配管について 添付資料-17 第二セシウム吸着装置におけるCs及びSrの除去について 添付資料-18 廃止（RO濃縮塩水を移送する配管の追設について） 添付資料-19 滞留水移送装置による水位調整が不可能なエリアの対応について 添付資料-20 プロセス主建屋、高温焼却炉建屋の地下階を介さずに滞留水を処理装置へ移送する設備について 添付資料-21 使用済セシウム吸着塔一時保管施設の架台とボックスカルバートについて 添付資料-22 SPT建屋の構造強度及び耐震性について 添付資料-23 濃縮廃液貯槽（完成品）の安全確保策について 添付資料-24 滞留水浄化設備の設計・確認方法について 添付資料-25 第三セシウム吸着装置について 添付資料-26 主要配管の確認事項について</p>	<p>2.5 汚染水処理設備等 (中略)</p> <p>2.5.3 添付資料</p> <p>添付資料-1 系統概要 添付資料-2 主要設備概要図 添付資料-3 汚染水処理設備等に関する構造強度及び耐震性等の評価結果 添付資料-4 廃スラッジ一時保管施設の耐震性に関する検討結果 添付資料-5 汚染水処理設備等の具体的な安全確保策について 添付資料-6 セシウム吸着装置及び第二セシウム吸着装置の吸着塔の温度評価 添付資料-7 廃スラッジ一時保管施設の崩壊熱評価 添付資料-8 廃スラッジ一時保管施設の遮へい設計 添付資料-9 汚染水処理設備等の工事計画及び工程について 添付資料-10 No.1ろ過水タンクへの逆浸透膜装置廃水の貯留について 添付資料-11 中低濃度タンクの設計・確認の方針について 添付資料-12 使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設） 添付資料-13 建屋内RO循環設備および追設する関連機器の設計・確認の方針について 添付資料-14 滞留水移送装置の設計・確認の方針について 添付資料-15 セシウム吸着装置におけるストロンチウムの除去について 添付資料-16 セシウム吸着装置により高温焼却炉建屋の滞留水を浄化するために使用する配管について 添付資料-17 第二セシウム吸着装置におけるCs及びSrの除去について 添付資料-18 廃止（RO濃縮塩水を移送する配管の追設について） 添付資料-19 滞留水移送装置による水位調整が不可能なエリアの対応について 添付資料-20 プロセス主建屋、高温焼却炉建屋の地下階を介さずに滞留水を処理装置へ移送する設備について 添付資料-21 使用済セシウム吸着塔一時保管施設の架台とボックスカルバートについて 添付資料-22 SPT建屋の構造強度及び耐震性について 添付資料-23 濃縮廃液貯槽（完成品）の安全確保策について 添付資料-24 滞留水浄化設備の設計・確認方法について 添付資料-25 第三セシウム吸着装置について 添付資料-26 主要配管の確認事項について <b>添付資料-27 汚染水処理設備等に係る確認項目</b></p>	汚染水処理設備等に係る確認項目について新規作成
(中略)	(中略)	

## 福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（II 2.5 汚染水処理設備等）



変更前	変更後	変更理由
(現行記載なし)	<p style="text-align: right;"><a href="#"><u>添付資料-2.7 汚染水処理設備等に係る確認項目</u></a></p> <p>(新規記載)</p> <p>(以上)</p>	汚染水処理設備等に係る確認項目について新規作成

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（II 2.10 放射性固体廃棄物等の管理施設）

変更前	変更後	変更理由																					
<p>2.10 放射性固体廃棄物等の管理施設 (中略)</p> <p>添付資料－6 放射性固体廃棄物等の管理施設に係る確認項目 放射性固体廃棄物等の管理施設の工事に係る主要な確認項目を表－1, 表－2に示す。 (中略) (現行記載なし)</p>	<p>2.10 放射性固体廃棄物等の管理施設 (中略)</p> <p>添付資料－6 放射性固体廃棄物等の管理施設に係る確認項目 放射性固体廃棄物等の管理施設（覆土式一時保管施設, 伐採木一時保管槽, 一時保管エリアA1, A2）の工事に係る主要な確認項目を表－1, 表－2, 表－3に示す。 (中略)</p> <p style="text-align: center;"><u>表－3 一時保管エリアA1, A2に係る確認項目</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>確認事項</th> <th>確認項目</th> <th>確認内容</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">遮蔽機能</td> <td>寸法確認</td> <td>実施計画III3.2.2に記載されている遮蔽の高さ, 厚さを確認する。</td> <td>高さ3m以上, 厚さ120mm以上であること。</td> </tr> <tr> <td>密度確認</td> <td>実施計画III3.2.2に記載されている遮蔽の密度を確認する。</td> <td>密度2.1g/cm<sup>3</sup>以上であること。</td> </tr> <tr> <td>外観確認</td> <td>遮蔽機能を損なう異常がないことを確認する。</td> <td>高さ3m以上, 厚さ120mm以上を確保できない陥没・欠けがないこと。</td> </tr> <tr> <td>据付状況</td> <td>遮蔽壁の設置間隔を確認する。</td> <td>遮蔽壁設置間隔20mm以下であること。</td> </tr> <tr> <td>保管容量</td> <td>寸法確認</td> <td>必要なエリア面積※を有していること。</td> <td>エリア面積A1:863+19m<sup>2</sup>, A2:1,902+40m<sup>2</sup>であること。</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※:一時保管エリアA1:863m<sup>2</sup>, 一時保管エリアA2:1,902m<sup>2</sup></p> <p>(以下, 省略)</p>	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	遮蔽機能	寸法確認	実施計画III3.2.2に記載されている遮蔽の高さ, 厚さを確認する。	高さ3m以上, 厚さ120mm以上であること。	密度確認	実施計画III3.2.2に記載されている遮蔽の密度を確認する。	密度2.1g/cm <sup>3</sup> 以上であること。	外観確認	遮蔽機能を損なう異常がないことを確認する。	高さ3m以上, 厚さ120mm以上を確保できない陥没・欠けがないこと。	据付状況	遮蔽壁の設置間隔を確認する。	遮蔽壁設置間隔20mm以下であること。	保管容量	寸法確認	必要なエリア面積※を有していること。	エリア面積A1:863+19m <sup>2</sup> , A2:1,902+40m <sup>2</sup> であること。	放射性固体廃棄物等の管理施設に係る確認項目に関する記載の追加
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準																				
遮蔽機能	寸法確認	実施計画III3.2.2に記載されている遮蔽の高さ, 厚さを確認する。	高さ3m以上, 厚さ120mm以上であること。																				
	密度確認	実施計画III3.2.2に記載されている遮蔽の密度を確認する。	密度2.1g/cm <sup>3</sup> 以上であること。																				
	外観確認	遮蔽機能を損なう異常がないことを確認する。	高さ3m以上, 厚さ120mm以上を確保できない陥没・欠けがないこと。																				
	据付状況	遮蔽壁の設置間隔を確認する。	遮蔽壁設置間隔20mm以下であること。																				
保管容量	寸法確認	必要なエリア面積※を有していること。	エリア面積A1:863+19m <sup>2</sup> , A2:1,902+40m <sup>2</sup> であること。																				

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第II章 2.10 放射性固体廃棄物等の管理施設）

変更前		変更後	変更理由																
(中略)	添付資料-8 固体廃棄物貯蔵庫の具体的な安全確保策等	(中略)	添付資料-8 固体廃棄物貯蔵庫の具体的な安全確保策等																
(中略)	別紙-4 固体廃棄物貯蔵庫第10棟の耐震クラスの位置付けについて	(中略)	別紙-4 固体廃棄物貯蔵庫第10棟の耐震クラスの位置付けについて																
(中略)	参考 固体廃棄物貯蔵庫第10棟の耐震クラス分類に関する補足説明	(中略)	参考 固体廃棄物貯蔵庫第10棟の耐震クラス分類に関する補足説明																
2. 固体廃棄物貯蔵庫第10棟の安全機能喪失の影響評価 (中略) 2.2. 安全機能（閉じ込め機能）が喪失した場合における、瓦礫類からの敷地境界での放出放射能による影響評価 (中略) ○評価点	2. 固体廃棄物貯蔵庫第10棟の安全機能喪失の影響評価 (中略) 2.2. 安全機能（閉じ込め機能）が喪失した場合における、瓦礫類からの敷地境界での放出放射能による影響評価 (中略) ○評価点	表-2 放出点・評価点のパラメータ	表-2 放出点・評価点のパラメータ																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>条件</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放出点</td><td>平常時と同様の放出点</td></tr> <tr> <td>放出点高さ</td><td>0m</td></tr> <tr> <td>評価点</td><td>A, B棟:SW C棟:W (放出点からの各16方位内における敷地境界のうち、相対濃度が最大となる地点)</td></tr> </tbody> </table>	項目	条件	放出点	平常時と同様の放出点	放出点高さ	0m	評価点	A, B棟:SW C棟:W (放出点からの各16方位内における敷地境界のうち、相対濃度が最大となる地点)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>条件</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放出点</td><td>平常時と同様の放出点</td></tr> <tr> <td>放出点高さ</td><td>0m</td></tr> <tr> <td>評価点</td><td>A, B棟:SW C棟:WSW (放出点からの各16方位内における敷地境界のうち、相対濃度が最大となる地点)</td></tr> </tbody> </table>	項目	条件	放出点	平常時と同様の放出点	放出点高さ	0m	評価点	A, B棟:SW C棟:WSW (放出点からの各16方位内における敷地境界のうち、相対濃度が最大となる地点)	気象条件の変更	
項目	条件																		
放出点	平常時と同様の放出点																		
放出点高さ	0m																		
評価点	A, B棟:SW C棟:W (放出点からの各16方位内における敷地境界のうち、相対濃度が最大となる地点)																		
項目	条件																		
放出点	平常時と同様の放出点																		
放出点高さ	0m																		
評価点	A, B棟:SW C棟:WSW (放出点からの各16方位内における敷地境界のうち、相対濃度が最大となる地点)																		

変更前	変更後	変更理由																																
		気象条件の変更																																
(中略)	(中略)																																	
<b>2.4. 評価結果</b> 遮蔽機能および閉じ込め機能の喪失による影響評価結果は以下となる。	<b>2.4. 評価結果</b> 遮蔽機能および閉じ込め機能の喪失による影響評価結果は以下となる。																																	
(1) 一時的運用	(1) 一時的運用																																	
表－5 安全機能喪失時の評価結果（一時的運用）	表－5 安全機能喪失時の評価結果（一時的運用）	気象条件の変更 に伴う評価結果 の変更																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>遮蔽機能喪失</th><th>閉じ込め機能喪失</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10-A棟</td><td>約0.0018mSv</td><td>約0.18mSv</td><td>約0.19mSv</td></tr> <tr> <td>10-B棟</td><td>約0.00099mSv</td><td>約0.18mSv</td><td>約0.19mSv</td></tr> <tr> <td>10-C棟</td><td>約0.0015mSv</td><td>約0.008mSv</td><td>約0.0095mSv</td></tr> </tbody> </table>		遮蔽機能喪失	閉じ込め機能喪失	合計	10-A棟	約0.0018mSv	約0.18mSv	約0.19mSv	10-B棟	約0.00099mSv	約0.18mSv	約0.19mSv	10-C棟	約0.0015mSv	約0.008mSv	約0.0095mSv	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>遮蔽機能喪失</th><th>閉じ込め機能喪失</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10-A棟</td><td>約0.0018mSv</td><td>約0.29mSv</td><td>約0.30mSv</td></tr> <tr> <td>10-B棟</td><td>約0.00099mSv</td><td>約0.29mSv</td><td>約0.30mSv</td></tr> <tr> <td>10-C棟</td><td>約0.0015mSv</td><td>約0.015mSv</td><td>約0.017mSv</td></tr> </tbody> </table>		遮蔽機能喪失	閉じ込め機能喪失	合計	10-A棟	約0.0018mSv	約0.29mSv	約0.30mSv	10-B棟	約0.00099mSv	約0.29mSv	約0.30mSv	10-C棟	約0.0015mSv	約0.015mSv	約0.017mSv	<5mSv
	遮蔽機能喪失	閉じ込め機能喪失	合計																															
10-A棟	約0.0018mSv	約0.18mSv	約0.19mSv																															
10-B棟	約0.00099mSv	約0.18mSv	約0.19mSv																															
10-C棟	約0.0015mSv	約0.008mSv	約0.0095mSv																															
	遮蔽機能喪失	閉じ込め機能喪失	合計																															
10-A棟	約0.0018mSv	約0.29mSv	約0.30mSv																															
10-B棟	約0.00099mSv	約0.29mSv	約0.30mSv																															
10-C棟	約0.0015mSv	約0.015mSv	約0.017mSv																															
(2) 将来的運用	(2) 将来的運用																																	
表－6 安全機能喪失時の評価結果（将来的運用）	表－6 安全機能喪失時の評価結果（将来的運用）																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>遮蔽機能喪失</th><th>閉じ込め機能喪失</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10-A棟</td><td>約1.7 μSv</td><td>約7.2 μSv</td><td>約8.9 μSv</td></tr> <tr> <td>10-B棟</td><td>約0.95 μSv</td><td>約7.2 μSv</td><td>約8.2 μSv</td></tr> <tr> <td>10-C棟</td><td>約1.5 μSv</td><td>約7.6 μSv</td><td>約9.1 μSv</td></tr> </tbody> </table>		遮蔽機能喪失	閉じ込め機能喪失	合計	10-A棟	約1.7 μSv	約7.2 μSv	約8.9 μSv	10-B棟	約0.95 μSv	約7.2 μSv	約8.2 μSv	10-C棟	約1.5 μSv	約7.6 μSv	約9.1 μSv	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>遮蔽機能喪失</th><th>閉じ込め機能喪失</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10-A棟</td><td>約1.7 μSv</td><td>約12 μSv</td><td>約14 μSv</td></tr> <tr> <td>10-B棟</td><td>約0.95 μSv</td><td>約12 μSv</td><td>約13 μSv</td></tr> <tr> <td>10-C棟</td><td>約1.5 μSv</td><td>約15 μSv</td><td>約17 μSv</td></tr> </tbody> </table>		遮蔽機能喪失	閉じ込め機能喪失	合計	10-A棟	約1.7 μSv	約12 μSv	約14 μSv	10-B棟	約0.95 μSv	約12 μSv	約13 μSv	10-C棟	約1.5 μSv	約15 μSv	約17 μSv	<50 μSv
	遮蔽機能喪失	閉じ込め機能喪失	合計																															
10-A棟	約1.7 μSv	約7.2 μSv	約8.9 μSv																															
10-B棟	約0.95 μSv	約7.2 μSv	約8.2 μSv																															
10-C棟	約1.5 μSv	約7.6 μSv	約9.1 μSv																															
	遮蔽機能喪失	閉じ込め機能喪失	合計																															
10-A棟	約1.7 μSv	約12 μSv	約14 μSv																															
10-B棟	約0.95 μSv	約12 μSv	約13 μSv																															
10-C棟	約1.5 μSv	約15 μSv	約17 μSv																															
(以下省略)	(以下省略)																																	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.11 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備）

変更前	変更後	変更理由
2.11 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備 (中略)	2.11 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備 (中略)	
添付資料－3－1  放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能に関する説明書	添付資料－3－1  放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能に関する説明書	
(中略)	(中略)	
2 4号機放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について (中略)	2 4号機放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について (中略)	
2.2.2 敷地境界線量 (中略)	2.2.2 敷地境界線量 <u>(本換気設備は、2013年11月に運用開始しており、運用後の放出管理及び線量評価は「III特定原子力施設の保安 第3編2放射性廃棄物等の管理に関する補足説明」により行っている。)</u> (中略)	記載の適正化
3 3号機放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について (中略)	3 3号機放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について (中略)	
3.2.2 敷地境界線量 (中略)	3.2.2 敷地境界線量 <u>(本換気設備は、2018年8月に運用開始しており、運用後の放出管理及び線量評価は「III特定原子力施設の保安 第3編2放射性廃棄物等の管理に関する補足説明」により行っている。)</u> (中略)	
4 2号機放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について (中略)	4 2号機放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について (中略)	
4.2.2 敷地境界線量	4.2.2 敷地境界線量	
4.2.2.1 評価条件	4.2.2.1 評価条件	
(1) 原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台内が、表4-2に示す2号機原子炉建屋オペレーティングフロア上の放射性物質濃度であった場合に排気フィルタユニットを介して大気に放出されるものと仮定する。 (2) 減衰は考慮しない。 (3) 地上放出と仮定する。 (4) 燃料取り出し用構台の供用期間である5年間（想定）に放出される放射性物質が地表に沈着し蓄積した時点のγ線に起因する実効線量と仮定し評価する。 (5) 大気拡散の評価に用いる気象条件は、 <u>福島第一原子力発電所原子炉設置変更許可申請書で採用</u> したものと同じ気象データを使用する。	(1) 原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台内が、表4-2に示す2号機原子炉建屋オペレーティングフロア上の放射性物質濃度であった場合に排気フィルタユニットを介して大気に放出されるものと仮定する。 (2) 減衰は考慮しない <u>（地表沈着を除く）</u> 。 (3) 地上放出と仮定する。 (4) 燃料取り出し用構台の供用期間である5年間（想定）に放出される放射性物質が地表に沈着し蓄積した時点のγ線に起因する実効線量と仮定し評価する。 (5) 大気拡散の評価に用いる気象条件は、 <u>「III特定原子力施設の保安 第3編2.2 線量評価」</u> で示したものと同じ気象データを使用する。	記載の適正化 気象条件の変更に伴う引用先の変更
4.2.2.2 評価方法 (中略)	4.2.2.2 評価方法 (中略)	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.11 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備）

変更前	変更後	変更理由																						
<p>4.2.2.3 評価結果</p> <p>表 4-3 に示す濃度の放射性物質の放出が燃料取り出し用構台の供用期間である 5 年間（想定）続くと仮定して算出した結果、年間被ばく線量は敷地境界で約 <u>0.0004mSv/年</u>であり、法令の線量限度 1mSv/年に比べても十分低いと評価される。（表 4-4 参照）</p> <p>また、「Ⅲ特定原子力施設の保安 第 3 編 2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明」での評価（約 <u>0.03mSv/年</u>）に比べても低いと評価される。</p> <p>表 4-4 原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台排気フィルタ ユニットからの放射性物質の放出による一般公衆の実効線量 (mSv/年)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">評価項目</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>放射性雲</th> <th>吸入摂取</th> <th>地表沈着</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 <u>6.4×10<sup>-9</sup></u></td> <td>約 <u>7.9×10<sup>-7</sup></u></td> <td>約 <u>4.4×10<sup>-4</sup></u></td> <td>約 <u>4.4×10<sup>-4</sup></u></td> </tr> </tbody> </table>	評価項目			合計	放射性雲	吸入摂取	地表沈着	約 <u>6.4×10<sup>-9</sup></u>	約 <u>7.9×10<sup>-7</sup></u>	約 <u>4.4×10<sup>-4</sup></u>	約 <u>4.4×10<sup>-4</sup></u>	<p>4.2.2.3 評価結果</p> <p>表 4-3 に示す濃度の放射性物質の放出が燃料取り出し用構台の供用期間である 5 年間（想定）続くと仮定して算出した結果、年間被ばく線量は敷地境界で約 <u>0.00029mSv/年</u>であり、法令の線量限度 1mSv/年に比べても十分低いと評価される（表 4-4 参照）。</p> <p>また、「Ⅲ特定原子力施設の保安 第 3 編 2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明」での評価（約 <u>0.0088mSv/年</u>）に比べても低いと評価される。</p> <p>表 4-4 原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台排気フィルタ ユニットからの放射性物質の放出による一般公衆の実効線量 (mSv/年)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">評価項目</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>放射性雲</th> <th>吸入摂取</th> <th>地表沈着</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 <u>1.9×10<sup>-8</sup></u></td> <td>約 <u>1.4×10<sup>-5</sup></u></td> <td>約 <u>2.8×10<sup>-4</sup></u></td> <td>約 <u>2.9×10<sup>-4</sup></u></td> </tr> </tbody> </table>	評価項目			合計	放射性雲	吸入摂取	地表沈着	約 <u>1.9×10<sup>-8</sup></u>	約 <u>1.4×10<sup>-5</sup></u>	約 <u>2.8×10<sup>-4</sup></u>	約 <u>2.9×10<sup>-4</sup></u>	評価方法等の変更に伴う実効線量評価値の変更
評価項目			合計																					
放射性雲	吸入摂取	地表沈着																						
約 <u>6.4×10<sup>-9</sup></u>	約 <u>7.9×10<sup>-7</sup></u>	約 <u>4.4×10<sup>-4</sup></u>	約 <u>4.4×10<sup>-4</sup></u>																					
評価項目			合計																					
放射性雲	吸入摂取	地表沈着																						
約 <u>1.9×10<sup>-8</sup></u>	約 <u>1.4×10<sup>-5</sup></u>	約 <u>2.8×10<sup>-4</sup></u>	約 <u>2.9×10<sup>-4</sup></u>																					
(中略)	(中略)																							
5 1号機放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について (中略)	5 1号機放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について (中略)																							
5.2.2 敷地境界線量	5.2.2 敷地境界線量																							
5.2.2.1 評価条件	5.2.2.1 評価条件																							
<p>(1) ガレキ撤去実施時において、大型カバー内が、表 5-2 に示す放出率で放射性物質が飛散した場合に排気フィルタユニットを介して大気に放出されるものと仮定する。</p> <p>(2) 減衰は考慮しない（地表沈着を除く）。</p> <p>(3) 地上放出と仮定する。</p> <p>(4) 大型カバーの供用期間である 6 年間（想定）に放出される放射性物質が地表に沈着し蓄積した時点の <math>\gamma</math> 線に起因する実効線量と仮定し評価する。</p> <p>(5) 大気拡散の評価に用いる気象条件は、<u>福島第一原子力発電所原子炉設置変更許可申請書で採用</u>したものと同じ気象データを使用する。</p>	<p>(1) ガレキ撤去実施時において、大型カバー内が、表 5-2 に示す放出率で放射性物質が飛散した場合に排気フィルタユニットを介して大気に放出されるものと仮定する。</p> <p>(2) 減衰は考慮しない（地表沈着を除く）。</p> <p>(3) 地上放出と仮定する。</p> <p>(4) 大型カバーの供用期間である 6 年間（想定）に放出される放射性物質が地表に沈着し蓄積した時点の <math>\gamma</math> 線に起因する実効線量と仮定し評価する。</p> <p>(5) 大気拡散の評価に用いる気象条件は、<u>「Ⅲ特定原子力施設の保安 第 3 編 2.2 線量評価」で示</u>したものと同じ気象データを使用する。</p>	気象条件の変更に伴う引用先の変更																						

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.11 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備）

変更前	変更後	変更理由																						
<p>5.2.2.2 評価方法 (中略)</p> <p>5.2.2.3 評価結果 表 5-3 に示す放出率で放射性物質の放出が大型カバーの供用期間である 6 年間（想定）続くと仮定して算出した結果、年間被ばく線量は敷地境界で約 <u>0.001</u>mSv／年であり、法令の線量限度 1mSv／年に比べても十分低いと評価される。（表 5-4 参照） また、「Ⅲ特定原子力施設の保安 第 3 編 2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明」での評価（約 <u>0.03</u>mSv/年）に比べても低いと評価される。</p> <p>表 5-4 大型カバー排気フィルタユニットからの放射性物質の放出による一般公衆の実効線量（mSv/年）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">評価項目</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>放射性雲</th> <th>吸入摂取</th> <th>地表沈着</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 <u>1.2×10<sup>-8</sup></u></td> <td>約 <u>1.6×10<sup>-6</sup></u></td> <td>約 <u>1.1×10<sup>-3</sup></u></td> <td>約 <u>1.1×10<sup>-3</sup></u></td> </tr> </tbody> </table> <p>（以下、省略）</p>	評価項目			合計	放射性雲	吸入摂取	地表沈着	約 <u>1.2×10<sup>-8</sup></u>	約 <u>1.6×10<sup>-6</sup></u>	約 <u>1.1×10<sup>-3</sup></u>	約 <u>1.1×10<sup>-3</sup></u>	<p>5.2.2.2 評価方法 (中略)</p> <p>5.2.2.3 評価結果 表 5-3 に示す放出率で放射性物質の放出が大型カバーの供用期間である 6 年間（想定）続くと仮定して算出した結果、年間被ばく線量は敷地境界で約 <u>0.00070</u>mSv／年であり、法令の線量限度 1mSv／年に比べても十分低いと評価される（表 5-4 参照）。 また、「Ⅲ特定原子力施設の保安 第 3 編 2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明」での評価（約 <u>0.0088</u>mSv/年）に比べても低いと評価される。</p> <p>表 5-4 大型カバー排気フィルタユニットからの放射性物質の放出による一般公衆の実効線量（mSv/年）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">評価項目</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>放射性雲</th> <th>吸入摂取</th> <th>地表沈着</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 <u>3.5×10<sup>-8</sup></u></td> <td>約 <u>3.0×10<sup>-5</sup></u></td> <td>約 <u>6.7×10<sup>-4</sup></u></td> <td>約 <u>7.0×10<sup>-4</sup></u></td> </tr> </tbody> </table> <p>（以下、省略）</p>	評価項目			合計	放射性雲	吸入摂取	地表沈着	約 <u>3.5×10<sup>-8</sup></u>	約 <u>3.0×10<sup>-5</sup></u>	約 <u>6.7×10<sup>-4</sup></u>	約 <u>7.0×10<sup>-4</sup></u>	評価方法等の変更に伴う実効線量評価値の変更
評価項目			合計																					
放射性雲	吸入摂取	地表沈着																						
約 <u>1.2×10<sup>-8</sup></u>	約 <u>1.6×10<sup>-6</sup></u>	約 <u>1.1×10<sup>-3</sup></u>	約 <u>1.1×10<sup>-3</sup></u>																					
評価項目			合計																					
放射性雲	吸入摂取	地表沈着																						
約 <u>3.5×10<sup>-8</sup></u>	約 <u>3.0×10<sup>-5</sup></u>	約 <u>6.7×10<sup>-4</sup></u>	約 <u>7.0×10<sup>-4</sup></u>																					

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.11 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備）

変更前	変更後	変更理由
<p>添付資料-3-2</p> <p>移送操作中の燃料集合体の落下 (中略)</p> <p>3. 第4号機核分裂生成物の放出量及び線量の評価 (中略)</p> <p>3.2. 線量<u>当量</u>の評価</p> <p>(1) 評価の前提</p> <p>大気中へ放出される核分裂生成物は、地上放出されるものとし、これによる実効線量の計算は、次の仮定に基づいて行う。</p> <p>a. 敷地境界外の地表空気中濃度は、<u>設置許可申請書添付書類六の「5.5 安全解析に使用する気象条件」に記述される相対濃度に核分裂生成物の全放出量を乗じて求める。</u> <u>なお、相対濃度（<math>\chi/Q</math>）は設置許可申請書記載の主蒸気管破断（地上放出）の値 <math>3.4 \times 10^{-5} \text{ s/m}^3</math> を適用する。</u></p> <p>b. 敷地境界外の希ガスによる<math>\gamma</math>線空気吸収線量は、<u>設置許可申請書添付書類六の「5.5 安全解析に使用する気象条件」に記述される相対線量に希ガスの全放出量を乗じて求める。</u> <u>なお、相対線量（<math>D/Q</math>）は設置許可申請書記載の主蒸気管破断（地上放出）の値 <math>3.4 \times 10^{-19} \text{ Gy/Bq}</math> を適用する。</u></p> <p>(2) 評価方法</p> <p>敷地境界外における実効線量は、次に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばく（<math>\gamma</math>線及び<math>\beta</math>線）による実効線量の和として計算する。</p> <p>よう素の内部被ばくによる実効線量<math>H_I</math> (Sv) は、(3.2-1)式で計算する。</p> $H_I = R \cdot H_{\infty} \cdot \chi/Q \cdot Q_I \dots \dots \dots \quad (3.2-1)$ <p>ここで、</p> <p>R : 呼吸率 (<math>\text{m}^3/\text{s}</math>) 「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」の活動中の呼吸率（小児：<math>0.31 \text{ m}^3/\text{h}</math>、成人：<math>1.2 \text{ m}^3/\text{h}</math>）を秒当たりに換算して用いる。</p> <p><math>H_{\infty}</math> : よう素（I-131）を1Bq 吸入した場合の実効線量 (I-131、小児：<math>1.6 \times 10^{-7} \text{ Sv/Bq}</math>、成人：<math>2.0 \times 10^{-8} \text{ Sv/Bq}</math>)</p> <p><math>\chi/Q</math> : 相対濃度 (<math>\text{s/m}^3</math>)</p> <p><math>Q_I</math> : 事故期間中のよう素の大気放出量 (Bq) (I-131等価量)</p> <p>希ガスの<math>\gamma</math>線外部被ばくによる実効線量<math>H_{\gamma}</math> (Sv) は、(3.2-2)式で計算する。</p> $H_{\gamma} = K \cdot D/Q \cdot Q_{\gamma} \dots \dots \dots \quad (3.2-2)$ <p>ここで、</p> <p>K : 空気吸収線量から実効線量への換算係数 (<math>K = 1 \text{ Sv/Gy}</math>)</p> <p><math>D/Q</math> : 相対線量 (<math>\text{Gy/Bq}</math>)</p>	<p>添付資料-3-2</p> <p>移送操作中の燃料集合体の落下 (中略)</p> <p>3. 第4号機核分裂生成物の放出量及び線量の評価 (中略)</p> <p>3.2. 線量の評価</p> <p>(1) 評価の前提</p> <p>大気中へ放出される核分裂生成物は、地上放出されるものとし、これによる実効線量の計算は、次の仮定に基づいて行う。</p> <p>a. 敷地境界外の地表空気中濃度は、<u>「II.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付資料5別紙1」に記載の計算方法により求めた相対濃度 (<math>\chi/Q : 9.7 \times 10^{-5} \text{ s/m}^3</math>)</u>に核分裂生成物の全放出量を乗じて求める。</p> <p>b. 敷地境界外の希ガスからの<math>\gamma</math>線による空気吸収線量は、<u>「II.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付資料5別紙1」に記載の計算方法により求めた相対線量 (<math>D/Q : 8.2 \times 10^{-19} \text{ Gy/Bq}</math>)</u>に希ガスの全放出量を乗じて求める。</p> <p>(2) 評価方法</p> <p>敷地境界外における実効線量は、次に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばく（<math>\gamma</math>線及び<math>\beta</math>線）による実効線量の和として計算する。</p> <p>よう素の吸入摂取による内部被ばく実効線量<math>H_I</math> (Sv) は、(3.2-1)式で計算する。</p> $H_I = R \cdot H_{\infty} \cdot \chi/Q \cdot Q_I \dots \dots \dots \quad (3.2-1)$ <p>ここで、</p> <p>R : 呼吸率 (<math>\text{m}^3/\text{s}</math>) 「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」の活動中の呼吸率（小児：<math>0.31 \text{ m}^3/\text{h}</math>、成人：<math>1.2 \text{ m}^3/\text{h}</math>）を秒当たりに換算して用いる。</p> <p><math>H_{\infty}</math> : よう素（I-131）を1Bq 吸入した場合の実効線量 (I-131、小児：<math>1.6 \times 10^{-7} \text{ Sv/Bq}</math>、成人：<math>2.0 \times 10^{-8} \text{ Sv/Bq}</math>)</p> <p><math>\chi/Q</math> : 相対濃度 (<math>\text{s/m}^3</math>)</p> <p><math>Q_I</math> : 事故期間中のよう素の大気放出量 (Bq) (I-131等価量)</p> <p>希ガスからの<math>\gamma</math>線による外部被ばく実効線量<math>H_{\gamma}</math> (Sv) は、(3.2-2)式で計算する。</p> $H_{\gamma} = K \cdot D/Q \cdot Q_{\gamma} \dots \dots \dots \quad (3.2-2)$ <p>ここで、</p> <p>K : 空気吸収線量から実効線量への換算係数 (<math>K = 1 \text{ Sv/Gy}</math>)</p> <p><math>D/Q</math> : 相対線量 (<math>\text{Gy/Bq}</math>)</p>	<p>記載の適正化</p> <p>気象条件の変更 に伴う記載の変更</p> <p>記載の適正化</p>

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.11 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備）

変更前	変更後	変更理由
<p><math>Q_{\gamma}</math> : 事故期間中の希ガスの大気放出量 (Bq)  <math>(\gamma</math>線実効エネルギー 0.5MeV 換算値)</p> <p>希ガスの <math>\beta</math>線外部被ばくによる実効線量 <math>H_{\beta}</math> (Sv) は、(3.2-3)式で計算する。</p> $H_{\beta} = 6.2 \times 10^{-14} \cdot \chi / Q \cdot Q_{\beta} \cdot E_{\beta} \cdot W_{TS} \dots \dots \dots \quad (3.2-3)$ <p>ここで、  <math>\chi / Q</math> : 相対濃度 (<math>s/m^3</math>)  <math>Q_{\beta}</math> : 事故期間中の希ガスの大気放出量 (Bq)  <math>E_{\beta}</math> : <math>\beta</math>線のエネルギー (MeV) (0.251MeV Kr-85 実効エネルギー)  <math>W_{TS}</math> : 皮膚の組織荷重係数は ICRP Publication. 60 の値を用いる。  <math>(0.01)</math></p>	<p><math>Q_{\gamma}</math> : 事故期間中の希ガスの大気放出量 (Bq)  <math>(\gamma</math>線実効エネルギー 0.5MeV 換算値)</p> <p>希ガスからの <math>\beta</math>線による外部被ばく実効線量 <math>H_{\beta}</math> (Sv) は、(3.2-3)式で計算する。</p> $H_{\beta} = 6.2 \times 10^{-14} \cdot \chi / Q \cdot Q_{\beta} \cdot E_{\beta} \cdot W_{TS} \dots \dots \dots \quad (3.2-3)$ <p>ここで、  <math>\chi / Q</math> : 相対濃度 (<math>s/m^3</math>)  <math>Q_{\beta}</math> : 事故期間中の希ガスの大気放出量 (Bq)  <math>E_{\beta}</math> : <math>\beta</math>線のエネルギー (MeV) (0.251MeV Kr-85 実効エネルギー)  <math>W_{TS}</math> : 皮膚の組織荷重係数は ICRP Publication. 60 の値を用いる。  <math>(0.01)</math></p>	記載の適正化
(3) 評価結果 上記の評価前提及び方法に基づき敷地境界外の実効線量を評価した結果は表 3.2 の通りである。  表 3.2 燃料集合体の落下時の実効線量	(3) 評価結果 上記の評価前提及び方法に基づき敷地境界外の実効線量を評価した結果は表 3.2 の通りである。  表 3.2 燃料集合体の落下時の実効線量	気象条件の変更に伴う実効線量評価値の変更
上記の値から判断して、本事象による周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは十分に小さいものと考えられる。	上記の値から判断して、本事象による周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは十分に小さいものと考えられる。	
今回評価した実効線量は設置許可申請書での評価 ( $6.8 \times 10^{-2} mSv$ ) と比較して 2 枝以上減少しているが、その原因是、設置許可申請書の評価で排気筒放出であったものが、今回地上放出として評価することによる実効線量の上昇要因があるものの、冷却が進んだことによる希ガス及びよう素の減少効果がそれ以上に大きいことである。	今回評価した実効線量は福島第一原子力発電所原子炉設置許可申請書添付書類十に記載の燃料集合体落下事故での評価 ( $6.8 \times 10^{-2} mSv$ ) と比較して 1 枝以上減少しているが、その原因是、原子炉設置許可申請書の評価で排気筒放出であったものが、今回地上放出として評価することによる実効線量の上昇要因があるものの、冷却が進んだことによる希ガス及びよう素の減少効果がそれ以上に大きいことである。	記載の適正化
3.3. 判断基準への適合性の検討 3.1, 3.2 に示した通り、周辺公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。	3.3. 判断基準への適合性の検討 3.1, 3.2 に示した通り、周辺公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。	
4. 第3号機核分裂生成物の放出量及び線量の評価 (中略)	4. 第3号機核分裂生成物の放出量及び線量の評価 (中略)	
4.2. 線量当量の評価 (1) 評価の前提 大気中へ放出される核分裂生成物は、地上放出されるものとし、これによる実効線量の計算は、次の仮定に基づいて行う。 a. 敷地境界外の地表空气中濃度は、設置許可申請書添付書類六の「5.5 安全解析に使用する気象条件」に記述される相対濃度に核分裂生成物の全放出量を乗じて求める。 なお、相対濃度 ( $\chi / Q$ ) は設置許可申請書記載の主蒸気管破断（地上放出）の値 $2.6 \times 10^{-5} s/m^3$ を適用する。	4.2. 線量の評価 (1) 評価の前提 大気中へ放出される核分裂生成物は、地上放出されるものとし、これによる実効線量の計算は、次の仮定に基づいて行う。 a. 敷地境界外の地表空气中濃度は、「II 2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付資料 5 別紙 1」に記載の相対濃度 ( $\chi / Q : 8.1 \times 10^{-5} s/m^3$ ) に核分裂生成物の全放出量を乗じて求める。	気象条件の変更に伴う記載の変更

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.11 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備）

変更前	変更後	変更理由								
<p>b. 敷地境界外の希ガスによる<math>\gamma</math>線空気吸収線量は、<u>設置許可申請書添付書類六の「5.5 安全解析に使用する気象条件」に記述される相対線量</u>に希ガスの全放出量を乗じて求める。 なお、相対線量(D/Q)は設置許可申請書記載の主蒸気管破断(地上放出)の値 <math>3.0 \times 10^{-19} \text{Gy/Bq}</math> を適用する。</p> <p>(2) 評価方法 敷地境界外における実効線量は、次に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばく(<math>\gamma</math>線及び<math>\beta</math>線)による実効線量の和として計算する。 よう素の<u>内部被ばくによる</u>実効線量<math>H_I</math> (Sv)は、(4.2-1)式で計算する。  <math display="block">H_I = R \cdot H_{\infty} \cdot \chi / Q \cdot Q_I \dots \quad (4.2-1)</math> <p>ここで、</p> <p>R : 呼吸率 (<math>\text{m}^3/\text{s}</math>) 「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」の活動中の呼吸率(小児: <math>0.31 \text{m}^3/\text{h}</math>, 成人: <math>1.2 \text{m}^3/\text{h}</math>)を秒当たりに換算して用いる。</p> <p><math>H_{\infty}</math> : よう素(I-131)を1Bq吸入した場合の<u>小児の</u>実効線量 (I-131, 小児: <math>1.6 \times 10^{-7} \text{Sv/Bq}</math>, 成人: <math>2.0 \times 10^{-8} \text{Sv/Bq}</math>)</p> <p><math>\chi / Q</math> : 相対濃度 (<math>\text{s}/\text{m}^3</math>)</p> <p><math>Q_I</math> : 事故期間中のよう素の大気放出量 (Bq) (I-131等価量)</p> <p>希ガスの<u><math>\gamma</math>線外部被ばくによる</u>実効線量<math>H_{\gamma}</math> (Sv)は、(4.2-2)式で計算する。  <math display="block">H_{\gamma} = K \cdot D / Q \cdot Q_{\gamma} \dots \quad (4.2-2)</math> <p>ここで、</p> <p>K : 空気吸収線量から実効線量への換算係数 (<math>K = 1 \text{Sv/Gy}</math>)</p> <p><math>D / Q</math> : 相対線量 (<math>\text{Gy/Bq}</math>)</p> <p><math>Q_{\gamma}</math> : 事故期間中の希ガスの大気放出量 (Bq) (<math>\gamma</math>線実効エネルギー <math>0.5 \text{MeV}</math> 換算値)</p> <p>希ガスの<u><math>\beta</math>線外部被ばくによる</u>実効線量<math>H_{\beta}</math> (Sv)は、(4.2-3)式で計算する。  <math display="block">H_{\beta} = 6.2 \times 10^{-14} \cdot \chi / Q \cdot Q_{\beta} \cdot E_{\beta} \cdot W_{TS} \dots \quad (4.2-3)</math> <p>ここで、</p> <p><math>\chi / Q</math> : 相対濃度 (<math>\text{s}/\text{m}^3</math>)</p> <p><math>Q_{\beta}</math> : 事故期間中の希ガスの大気放出量 (Bq)</p> <p><math>E_{\beta}</math> : <math>\beta</math>線のエネルギー (MeV) (<math>0.251 \text{MeV}</math> Kr-85実効エネルギー)</p> <p><math>W_{TS}</math> : 皮膚の組織荷重係数はICRP Publication. 60の値を用いる。 (0.01)</p> </p></p></p>	<p>b. 敷地境界外の希ガスによる<math>\gamma</math>線空気吸収線量は、<u>「II.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付資料5別紙1」に記載の相対線量 (D/Q: <math>7.3 \times 10^{-19} \text{Gy/Bq}</math>)</u>に希ガスの全放出量を乗じて求める。</p> <p>(2) 評価方法 敷地境界外における実効線量は、次に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばく(<math>\gamma</math>線及び<math>\beta</math>線)による実効線量の和として計算する。 よう素の<u>吸入摂取による内部被ばく</u>実効線量<math>H_I</math> (Sv)は、(4.2-1)式で計算する。  <math display="block">H_I = R \cdot H_{\infty} \cdot \chi / Q \cdot Q_I \dots \quad (4.2-1)</math> <p>ここで、</p> <p>R : 呼吸率 (<math>\text{m}^3/\text{s}</math>) 「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」の活動中の呼吸率(小児: <math>0.31 \text{m}^3/\text{h}</math>, 成人: <math>1.2 \text{m}^3/\text{h}</math>)を秒当たりに換算して用いる。</p> <p><math>H_{\infty}</math> : よう素(I-131)を1Bq吸入した場合の実効線量 (I-131, 小児: <math>1.6 \times 10^{-7} \text{Sv/Bq}</math>, 成人: <math>2.0 \times 10^{-8} \text{Sv/Bq}</math>)</p> <p><math>\chi / Q</math> : 相対濃度 (<math>\text{s}/\text{m}^3</math>)</p> <p><math>Q_I</math> : 事故期間中のよう素の大気放出量 (Bq) (I-131等価量)</p> <p>希ガス<u>からの</u><u><math>\gamma</math>線による外部被ばく</u>実効線量<math>H_{\gamma}</math> (Sv)は、(4.2-2)式で計算する。  <math display="block">H_{\gamma} = K \cdot D / Q \cdot Q_{\gamma} \dots \quad (4.2-2)</math> <p>ここで、</p> <p>K : 空気吸収線量から実効線量への換算係数 (<math>K = 1 \text{Sv/Gy}</math>)</p> <p><math>D / Q</math> : 相対線量 (<math>\text{Gy/Bq}</math>)</p> <p><math>Q_{\gamma}</math> : 事故期間中の希ガスの大気放出量 (Bq) (<math>\gamma</math>線実効エネルギー <math>0.5 \text{MeV}</math> 換算値)</p> <p>希ガス<u>からの</u><u><math>\beta</math>線による外部被ばく</u>実効線量<math>H_{\beta}</math> (Sv)は、(4.2-3)式で計算する。  <math display="block">H_{\beta} = 6.2 \times 10^{-14} \cdot \chi / Q \cdot Q_{\beta} \cdot E_{\beta} \cdot W_{TS} \dots \quad (4.2-3)</math> <p>ここで、</p> <p><math>\chi / Q</math> : 相対濃度 (<math>\text{s}/\text{m}^3</math>)</p> <p><math>Q_{\beta}</math> : 事故期間中の希ガスの大気放出量 (Bq)</p> <p><math>E_{\beta}</math> : <math>\beta</math>線のエネルギー (MeV) (<math>0.251 \text{MeV}</math> Kr-85実効エネルギー)</p> <p><math>W_{TS}</math> : 皮膚の組織荷重係数はICRP Publication. 60の値を用いる。 (0.01)</p> </p></p></p>	<p>気象条件の変更 に伴う記載の変更</p> <p>記載の適正化</p>								
<p>(3) 評価結果 上記の評価前提及び方法に基づき敷地境界外の実効線量を評価した結果は表4.2の通りである。</p> <p>表4.2 燃料集合体の落下時の実効線量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実効線量(小児)</th> <th>実効線量(成人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 <math>6.2 \times 10^{-4} \text{mSv}</math></td> <td>約 <math>6.2 \times 10^{-4} \text{mSv}</math></td> </tr> </tbody> </table>	実効線量(小児)	実効線量(成人)	約 $6.2 \times 10^{-4} \text{mSv}$	約 $6.2 \times 10^{-4} \text{mSv}$	<p>(3) 評価結果 上記の評価前提及び方法に基づき敷地境界外の実効線量を評価した結果は表4.2の通りである。</p> <p>表4.2 燃料集合体の落下時の実効線量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実効線量(小児)</th> <th>実効線量(成人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 <math>1.8 \times 10^{-3} \text{mSv}</math></td> <td>約 <math>1.8 \times 10^{-3} \text{mSv}</math></td> </tr> </tbody> </table>	実効線量(小児)	実効線量(成人)	約 $1.8 \times 10^{-3} \text{mSv}$	約 $1.8 \times 10^{-3} \text{mSv}$	<p>気象条件の変更 に伴う実効線量評価値の変更</p>
実効線量(小児)	実効線量(成人)									
約 $6.2 \times 10^{-4} \text{mSv}$	約 $6.2 \times 10^{-4} \text{mSv}$									
実効線量(小児)	実効線量(成人)									
約 $1.8 \times 10^{-3} \text{mSv}$	約 $1.8 \times 10^{-3} \text{mSv}$									

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.11 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備）

変更前	変更後	変更理由
<p>上記の値から判断して、本事象による周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは十分に小さいものと考えられる。</p> <p>今回評価した実効線量は<u>設置許可申請書</u>での評価 (<math>6.8 \times 10^{-2} \text{mSv}</math>) と比較して <u>2</u> 桁以上減少しているが、その原因は、<u>設置許可申請書</u>の評価で排気筒放出であったものが、今回地上放出として評価することによる実効線量の上昇要因があるものの、冷却が進んだことによる希ガス及びよう素の減少効果がそれ以上に大きいことである。</p>	<p>上記の値から判断して、本事象による周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは十分に小さいものと考えられる。</p> <p>今回評価した実効線量は<u>福島第一原子力発電所原子炉設置許可申請書添付書類十に記載の燃料集合体落下事故</u>での評価 (<math>6.8 \times 10^{-2} \text{mSv}</math>) と比較して <u>1</u> 桁以上減少しているが、その原因は、<u>原子炉設置許可申請書</u>の評価で排気筒放出であったものが、今回地上放出として評価することによる実効線量の上昇要因があるものの、冷却が進んだことによる希ガス及びよう素の減少効果がそれ以上に大きいことである。</p>	記載の適正化
<p>4.3. 判断基準への適合性の検討</p> <p>4.1, 4.2 に示した通り、周辺公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。</p>	<p>4.3. 判断基準への適合性の検討</p> <p>4.1, 4.2 に示した通り、周辺公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。</p>	
<p>5. 第2号機核分裂生成物の放出量及び線量の評価</p> <p>(中略)</p>	<p>5. 第2号機核分裂生成物の放出量及び線量の評価</p> <p>(中略)</p>	
<p>5.2. 線量<u>当量</u>の評価</p> <p>(1) 評価の前提</p> <p>大気中へ放出される核分裂生成物は、地上放出されるものとし、これによる実効線量の計算は、次の仮定に基づいて行う。</p> <p>a. 敷地境界外の地表空气中濃度は、<u>設置許可申請書添付書類六の「5.5 安全解析に使用する気象条件」に記述される</u>相対濃度に核分裂生成物の全放出量を乗じて求める。<u>なお、相対濃度 (<math>\chi/Q</math>) は保守的な評価となる</u>設置許可申請書記載の2号機の主蒸気管破断(地上放出)の値 <math>2.0 \times 10^{-5} \text{s/m}^3</math> を適用する。</p> <p>b. 敷地境界外の希ガスによる<math>\gamma</math>線空気吸収線量は、<u>設置許可申請書添付書類六の「5.5 安全解析に使用する気象条件」に記述される</u>相対線量に希ガスの全放出量を乗じて求める。<u>なお、相対線量 (D/Q) は保守的な評価となる</u>設置許可申請書記載の2号機の主蒸気管破断(地上放出)の値 <math>2.4 \times 10^{-19} \text{Gy/Bq}</math> を適用する。</p> <p>(2) 評価方法</p> <p>設置許可申請書添付書類十の「3.4.3 燃料集合体の落下」<u>ならびに</u>「4.1.1 原子炉冷却材喪失」と同様の方法で評価する。</p> <p>敷地境界外における実効線量は、次に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。</p> <p>よう素の内部被ばくによる実効線量 <math>H_I</math> (Sv) は、(5.2-1)式で計算する。</p> $H_I = R \cdot H_\infty \cdot \chi/Q \cdot Q_I \dots \dots \dots \quad (5.2-1)$ <p>ここで、</p> <p style="margin-left: 2em;"><math>R</math> : 呼吸率 (<math>\text{m}^3/\text{s}</math>)</p> <p style="margin-left: 2em;">「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」の活動中の呼吸率を秒当たりに換算して用いる。</p> <p style="margin-left: 2em;">(小児 : <math>0.31 \text{m}^3/\text{h}</math>, 成人 : <math>1.2 \text{m}^3/\text{h}</math>)</p> <p style="margin-left: 2em;"><math>H_\infty</math> : よう素 (I-131) を <math>1 \text{Bq}</math> 吸入した場合の実効線量</p>	<p>5.2. 線量の評価</p> <p>(1) 評価の前提</p> <p>大気中へ放出される核分裂生成物は、地上放出されるものとし、これによる実効線量の計算は、次の仮定に基づいて行う。</p> <p>a. 敷地境界外の地表空气中濃度は、<u>「II 2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付資料 5 別紙 1」に記載の</u>相対濃度 (<math>\chi/Q : 6.9 \times 10^{-5} \text{s/m}^3</math>) に核分裂生成物の全放出量を乗じて求める。</p> <p>b. 敷地境界外の希ガスからの<math>\gamma</math>線による空気吸収線量は、<u>「II 2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付資料 5 別紙 1」に記載の</u>相対線量 (<math>D/Q : 6.6 \times 10^{-19} \text{Gy/Bq}</math>) に希ガスの全放出量を乗じて求められる。</p> <p>(2) 評価方法</p> <p><u>福島第一原子力発電所原子炉</u>設置許可申請書添付書類十の「3.4.3 燃料集合体の落下」<u>並びに</u>「4.1.1 原子炉冷却材喪失」と同様の方法で評価する。</p> <p>敷地境界外における実効線量は、次に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。</p> <p>よう素の吸入摂取による内部被ばく実効線量 <math>H_I</math> (Sv) は、(5.2-1)式で計算する。</p> $H_I = R \cdot H_\infty \cdot \chi/Q \cdot Q_I \dots \dots \dots \quad (5.2-1)$ <p>ここで、</p> <p style="margin-left: 2em;"><math>R</math> : 呼吸率 (<math>\text{m}^3/\text{s}</math>)</p> <p style="margin-left: 2em;">「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」の活動中の呼吸率を秒当たりに換算して用いる。</p> <p style="margin-left: 2em;">(小児 : <math>0.31 \text{m}^3/\text{h}</math>, 成人 : <math>1.2 \text{m}^3/\text{h}</math>)</p> <p style="margin-left: 2em;"><math>H_\infty</math> : よう素 (I-131) を <math>1 \text{Bq}</math> 吸入した場合の実効線量</p>	記載の適正化

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.11 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備）

変更前	変更後	変更理由								
<p>(小児 : <math>1.6 \times 10^{-7}</math> Sv/Bq, 成人 : <math>2.0 \times 10^{-8}</math> Sv/Bq)</p> <p><math>\chi/Q</math> : 相対濃度 (s/m<sup>3</sup>)</p> <p><math>Q_I</math> : よう素の大気放出量 (Bq) (I-131 等価量)</p> <p>希ガスの <math>\gamma</math> 線外部被ばくによる実効線量 <math>H_\gamma</math> (Sv) は、(5.2-2)式で計算する。</p> $H_\gamma = K \cdot D/Q \cdot Q_\gamma \dots \dots \dots \quad (5.2-2)$ <p>ここで、</p> <p>K : 空気吸収線量から実効線量への換算係数 (1Sv/Gy)</p> <p><math>D/Q</math> : 相対線量 (Gy/Bq)</p> <p><math>Q_\gamma</math> : 希ガスの大気放出量 (Bq) (<math>\gamma</math> 線実効エネルギー0.5MeV 換算値)</p> <p>また、希ガスの <math>\beta</math> 線外部被ばくによる実効線量 <math>H_\beta</math> (Sv) は、(5.2-3)式で計算する。</p> $H_\beta = 6.2 \times 10^{-14} \cdot \chi/Q \cdot Q_\beta \cdot E_\beta \cdot W_{TS} \dots \dots \dots \quad (5.2-3)$ <p>ここで、</p> <p><math>\chi/Q</math> : 相対濃度 (s/m<sup>3</sup>)</p> <p><math>Q_\beta</math> : 希ガスの大気放出量 (Bq)</p> <p><math>E_\beta</math> : <math>\beta</math> 線実効エネルギー「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等について」を用いる。(0.251MeV Kr-85 実効エネルギー)</p> <p><math>W_{TS}</math> : 皮膚の組織荷重係数は ICRP Publ. 60 の値を用いる。(0.01)</p>	<p>(小児 : <math>1.6 \times 10^{-7}</math> Sv/Bq, 成人 : <math>2.0 \times 10^{-8}</math> Sv/Bq)</p> <p><math>\chi/Q</math> : 相対濃度 (s/m<sup>3</sup>)</p> <p><math>Q_I</math> : よう素の大気放出量 (Bq) (I-131 等価量)</p> <p>希ガスからの <math>\gamma</math> 線による外部被ばく実効線量 <math>H_\gamma</math> (Sv) は、(5.2-2)式で計算する。</p> $H_\gamma = K \cdot D/Q \cdot Q_\gamma \dots \dots \dots \quad (5.2-2)$ <p>ここで、</p> <p>K : 空気吸収線量から実効線量への換算係数 (1Sv/Gy)</p> <p><math>D/Q</math> : 相対線量 (Gy/Bq)</p> <p><math>Q_\gamma</math> : 希ガスの大気放出量 (Bq) (<math>\gamma</math> 線実効エネルギー0.5MeV 換算値)</p> <p>また、希ガスからの <math>\beta</math> 線による外部被ばく実効線量 <math>H_\beta</math> (Sv) は、(5.2-3)式で計算する。</p> $H_\beta = 6.2 \times 10^{-14} \cdot \chi/Q \cdot Q_\beta \cdot E_\beta \cdot W_{TS} \dots \dots \dots \quad (5.2-3)$ <p>ここで、</p> <p><math>\chi/Q</math> : 相対濃度 (s/m<sup>3</sup>)</p> <p><math>Q_\beta</math> : 希ガスの大気放出量 (Bq)</p> <p><math>E_\beta</math> : <math>\beta</math> 線実効エネルギー「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等について」を用いる。(0.251MeV Kr-85 実効エネルギー)</p> <p><math>W_{TS}</math> : 皮膚の組織荷重係数は ICRP Publ. 60 の値を用いる。(0.01)</p>	記載の適正化								
<p>(3) 評価結果</p> <p>上記の評価前提及び方法に基づき敷地境界外の実効線量を評価した結果は表 5.2 の通りである。</p> <p>表 5.2 燃料集合体の落下時の実効線量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実効線量 (小児)</th> <th>実効線量 (成人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 <math>4.8 \times 10^{-4}</math> mSv</td> <td>約 <math>4.8 \times 10^{-4}</math> mSv</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記の値から判断して、本事象による周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは十分に小さいものと考えられる。</p> <p>今回評価した実効線量は設置許可申請書での評価 (<math>6.4 \times 10^{-2}</math> mSv) と比較して 2 衍以上減少しているが、その原因是、設置許可申請書の評価で排気筒放出であったものが、今回地上放出として評価することによる実効線量の上昇要因があるものの、冷却が進んだことによる希ガス及びよう素の減少効果がそれ以上に大きいことである。</p> <p>5.3. 判断基準への適合性の検討</p> <p>5.1, 5.2 に示した通り、周辺公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。</p> <p>(以下、省略)</p>	実効線量 (小児)	実効線量 (成人)	約 $4.8 \times 10^{-4}$ mSv	約 $4.8 \times 10^{-4}$ mSv	<p>(3) 評価結果</p> <p>上記の評価前提及び方法に基づき敷地境界外の実効線量を評価した結果は表 5.2 の通りである。</p> <p>表 5.2 燃料集合体の落下時の実効線量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実効線量 (小児)</th> <th>実効線量 (成人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 <math>1.6 \times 10^{-3}</math> mSv</td> <td>約 <math>1.6 \times 10^{-3}</math> mSv</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記の値から判断して、本事象による周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは十分に小さいものと考えられる。</p> <p>今回評価した実効線量は福島第一原子力発電所原子炉設置許可申請書添付書類十に記載の燃料集合体落下事故での評価 (<math>6.4 \times 10^{-2}</math> mSv) と比較して 1 衍以上減少しているが、その原因是、原子炉設置許可申請書の評価で排気筒放出であったものが、今回地上放出として評価することによる実効線量の上昇要因があるものの、冷却が進んだことによる希ガス及びよう素の減少効果がそれ以上に大きいことである。</p> <p>5.3. 判断基準への適合性の検討</p> <p>5.1, 5.2 に示した通り、周辺公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。</p> <p>(以下、省略)</p>	実効線量 (小児)	実効線量 (成人)	約 $1.6 \times 10^{-3}$ mSv	約 $1.6 \times 10^{-3}$ mSv	気象条件の変更 に伴う実効線量 評価値の変更
実効線量 (小児)	実効線量 (成人)									
約 $4.8 \times 10^{-4}$ mSv	約 $4.8 \times 10^{-4}$ mSv									
実効線量 (小児)	実効線量 (成人)									
約 $1.6 \times 10^{-3}$ mSv	約 $1.6 \times 10^{-3}$ mSv									

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.11 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備）

変更前	変更後	変更理由																				
添付資料-7-2  福島第一原子力発電所第2号機原子炉建屋南側外壁の開口設置について (中略) 添付資料-7-2 別添-1  開口設置作業に伴い放出される放射性物質による敷地境界線量評価 (中略)	添付資料-7-2  福島第一原子力発電所第2号機原子炉建屋南側外壁の開口設置について (中略) 添付資料-7-2 別添-1  開口設置作業に伴い放出される放射性物質による敷地境界線量評価 (中略)																					
2. 評価条件 a. 計算に係る前提条件 ・ 放出源：2号機原子炉建屋（地上放出） ・ 気象条件： <u>1979</u> 年度 (中略)	2. 評価条件 a. 計算に係る前提条件 ・ 放出源：2号機原子炉建屋（地上放出） ・ 気象条件： <u>2020</u> 年度 (中略)	気象条件の変更																				
c. 放射性物質の放出率 開口設置作業に伴う各放射性物質の放出率は表2の通り※。放出率については、解体工法（コアボーリング、ウォールソー、圧碎機）毎に算出した1時間あたりの放出率より最も高い値に対し、年間の実作業時間1,150時間乗じて総放出量を算出し、1年間の時間（8,760時間/年）で除して平均化した。放出率の計算式は1-1, 1-2の通り。 ※放出率は、保守的な評価となるように有効数字2桁 <u>目</u> を切り上げた。 (中略)	c. 放射性物質の放出率 開口設置作業に伴う各放射性物質の放出率は表2の通り※。放出率については、解体工法（コアボーリング、ウォールソー、圧碎機）毎に算出した1時間あたりの放出率より最も高い値に対し、年間の実作業時間1,150時間乗じて総放出量を算出し、1年間の時間（8,760時間/年）で除して平均化した。放出率の計算式は1-1, 1-2の通り。 ※放出率は、保守的な評価となるように有効数字2桁 <u>に</u> 切り上げた。 (中略)	記載の適正化																				
4. 評価結果 敷地境界における実効線量の評価結果は表3の通り。 「表2 開口設置作業に伴う放出率」で示した評価対象核種による実効線量の合計は約 <u><math>1.5 \times 10^{-3}</math>mSv/年</u> となっている。実施計画III 第3編 2.2 線量評価に記載されている1~4号機原子炉建屋からの追加的放出による評価結果と比較して十分低いことを確認した。	4. 評価結果 敷地境界における実効線量の評価結果は表3の通り。 「表2 開口設置作業に伴う放出率」で示した評価対象核種による実効線量の合計は約 <u><math>1.1 \times 10^{-3}</math>mSv/年</u> となっている。実施計画III 第3編 2.2 線量評価に記載されている1~4号機原子炉建屋からの追加的放出による評価結果と比較して低いことを確認した。	気象条件の変更 及び評価方法等の変更に伴う実効線量評価値の変更																				
表3 敷地境界における実効線量の評価結果 <table border="1"><thead><tr><th>被ばく経路</th><th>実効線量 (mSv/年)</th></tr></thead><tbody><tr><td>放射性雲からのγ線に起因する実効線量</td><td>約 <u><math>8.7 \times 10^{-8}</math></u></td></tr><tr><td>地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量</td><td>約 <u><math>1.5 \times 10^{-3}</math></u></td></tr><tr><td>吸入摂取による実効線量</td><td>約 <u><math>1.2 \times 10^{-5}</math></u></td></tr><tr><td>合計の実効線量</td><td>約 <u><math>1.5 \times 10^{-3}</math></u></td></tr></tbody></table> ※ 数値の桁処理により、内訳記載値と合計値は一致していない。	被ばく経路	実効線量 (mSv/年)	放射性雲からのγ線に起因する実効線量	約 <u><math>8.7 \times 10^{-8}</math></u>	地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量	約 <u><math>1.5 \times 10^{-3}</math></u>	吸入摂取による実効線量	約 <u><math>1.2 \times 10^{-5}</math></u>	合計の実効線量	約 <u><math>1.5 \times 10^{-3}</math></u>	表3 敷地境界における実効線量の評価結果 <table border="1"><thead><tr><th>被ばく経路</th><th>実効線量 (mSv/年)</th></tr></thead><tbody><tr><td>放射性雲からのγ線に起因する実効線量</td><td>約 <u><math>2.6 \times 10^{-7}</math></u></td></tr><tr><td>地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量</td><td>約 <u><math>9.1 \times 10^{-4}</math></u></td></tr><tr><td>吸入摂取による実効線量</td><td>約 <u><math>2.3 \times 10^{-4}</math></u></td></tr><tr><td>合計の実効線量</td><td>約 <u><math>1.1 \times 10^{-3}</math></u></td></tr></tbody></table> ※ 数値の桁処理により、内訳記載値と合計値は一致していない。	被ばく経路	実効線量 (mSv/年)	放射性雲からのγ線に起因する実効線量	約 <u><math>2.6 \times 10^{-7}</math></u>	地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量	約 <u><math>9.1 \times 10^{-4}</math></u>	吸入摂取による実効線量	約 <u><math>2.3 \times 10^{-4}</math></u>	合計の実効線量	約 <u><math>1.1 \times 10^{-3}</math></u>	
被ばく経路	実効線量 (mSv/年)																					
放射性雲からのγ線に起因する実効線量	約 <u><math>8.7 \times 10^{-8}</math></u>																					
地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量	約 <u><math>1.5 \times 10^{-3}</math></u>																					
吸入摂取による実効線量	約 <u><math>1.2 \times 10^{-5}</math></u>																					
合計の実効線量	約 <u><math>1.5 \times 10^{-3}</math></u>																					
被ばく経路	実効線量 (mSv/年)																					
放射性雲からのγ線に起因する実効線量	約 <u><math>2.6 \times 10^{-7}</math></u>																					
地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量	約 <u><math>9.1 \times 10^{-4}</math></u>																					
吸入摂取による実効線量	約 <u><math>2.3 \times 10^{-4}</math></u>																					
合計の実効線量	約 <u><math>1.1 \times 10^{-3}</math></u>																					

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第II章 2.12 使用済燃料共用プール設備）

変更前	変更後	変更理由
<p>2.12 使用済燃料共用プール設備 (中略)</p> <p>添付資料－1 1 共用プール建屋廃液移送系について (中略)</p> <p>10. 準拠規格・基準類 廃液移送系の配管で使用する主要材料については、以下の規格・基準類に準拠する。            • 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (JSME S NC1-2005/2007)            • 原子力発電所耐震設計技術規程 (JEAC-4601(2008))            • 日本<u>工業</u>規格 (JIS 規格)            • 国際標準化機構規格 (ISO 規格)            • 日本水道協会規格 (JWWA 規格)            • 原子力発電所耐震設計技術指針 (JEAG4601)</p> <p>11. 構造強度評価 11.1 構造強度評価の基本方針 廃液移送系を構成する機器は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年6月28日原子力規制委員会規則第6号）」において、廃棄物処理設備に相当するクラス3機器に準ずるものと位置付けられる。 廃液移送系については、「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (JSME 規格)」（以下、「JSME 規格」という。）、日本<u>工業</u>規格 (JIS 規格) 等の国内外の民間規格に適合した工業用品の採用、またはこれらと同等の技術的妥当性を有する規格での設計・製作・検査を行う。 また、JSME 規格で規定される材料の日本<u>工業</u>規格 (JIS 規格) 年度指定は、技術的妥当性の範囲において材料調達性の観点から考慮しない場合もある。 さらに、JSME 規格に記載のない非金属材料（耐圧ホース、ポリエチレン管等）については、現場の作業環境等から採用を継続する必要があるが、これらの機器等については、日本<u>工業</u>規格 (JIS 規格) や日本水道協会規格 (JWWA 規格)、製品の試験データ等を用いて設計を行う。</p> <p>（以下、省略）</p>	<p>2.12 使用済燃料共用プール設備 (中略)</p> <p>添付資料－1 1 共用プール建屋廃液移送系について (中略)</p> <p>10. 準拠規格・基準類 廃液移送系の配管で使用する主要材料については、以下の規格・基準類に準拠する。            • 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (JSME S NC1-2005/2007)            • 原子力発電所耐震設計技術規程 (JEAC-4601(2008))            • 日本<u>産業</u>規格 (JIS 規格)            • 国際標準化機構規格 (ISO 規格)            • 日本水道協会規格 (JWWA 規格)            • 原子力発電所耐震設計技術指針 (JEAG4601)</p> <p>11. 構造強度評価 11.1 構造強度評価の基本方針 廃液移送系を構成する機器は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年6月28日原子力規制委員会規則第6号）」において、廃棄物処理設備に相当するクラス3機器に準ずるものと位置付けられる。 廃液移送系については、「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (JSME 規格)」（以下、「JSME 規格」という。）、日本<u>産業</u>規格 (JIS 規格) 等の国内外の民間規格に適合した工業用品の採用、またはこれらと同等の技術的妥当性を有する規格での設計・製作・検査を行う。 また、JSME 規格で規定される材料の日本<u>産業</u>規格 (JIS 規格) 年度指定は、技術的妥当性の範囲において材料調達性の観点から考慮しない場合もある。 さらに、JSME 規格に記載のない非金属材料（耐圧ホース、ポリエチレン管等）については、現場の作業環境等から採用を継続する必要があるが、これらの機器等については、日本<u>産業</u>規格 (JIS 規格) や日本水道協会規格 (JWWA 規格)、製品の試験データ等を用いて設計を行う。</p> <p>（以下、省略）</p>	<p>添付資料－1 1 共用プール建屋廃液移送系について</p> <p>記載の適正化</p>

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.16.2 増設多核種除去設備）

変更前	変更後	変更理由
<p>2.16.2 増設多核種除去設備 (中略)</p> <p>添付資料－3 増設多核種除去設備の耐震性に関する計算書 (中略) 別紙－2 耐震クラスの設定について</p> <p>増設多核種除去設備を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは、2021年9月8日の原子力規制委員会で示された耐震設計の考え方を踏まえ、その安全機能の重要度、地震によって機能の喪失を起こした場合の安全上の影響（公衆への被ばく影響）や廃炉活動への影響等を考慮した上で、核燃料物質を非密封で扱う燃料加工施設や使用施設等における耐震クラス分類を参考にして適切な耐震設計上の区分を行うとともに、適切と考えられる設計用地震力に耐えられる設計とする。</p> <p>本資料では、上記の方針に基づく耐震クラスの設定について記載する。</p> <p>ただし、本資料に記載が無い、2021年9月8日以前に認可された機器については、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」を参考にして耐震クラスを分類している。</p> <p>1. B+クラスに設定する設備 (1) 対象設備 反応／凝集槽、沈殿槽、上澄み水タンク、スラリー循環ポンプ、上澄み水ポンプ、反応／凝集・沈殿槽スキッド、上澄み水タンクスキッド、凝集沈殿ポンプスキッド<u>および</u>これらに接続する主配管。 (2) 設定の理由 a. 破損シナリオ 地震により安全機能を失った際の公衆への被ばく影響を評価するため、増設多核種除去設備の各機器が破損して内包する液体放射性物質が漏えいすることを想定する。なお、破損を想定する各機器には、(1) 対象設備に加えて、2021年9月8日以前に認可された機器を含む。 b. 影響評価 敷地境界線量評価の対象としている機器に設置している<u>遮へい</u>等（各タンクの厚さ含む）が消失することを想定し、これにより放射線量が増大する影響を簡易的に評価した結果、最寄りの敷地境界（評価点 No. 70）の線量は年間 1.36mSv 程度になると評価した。 なお、敷地境界線量評価の対象としている機器は、処理水受入タンク、共沈供給タンクスキッド、クロスフローフィルタスキッド、吸着塔、H I C（スラリー用及び吸着材用）、反応／凝集槽、沈殿槽、上澄み水タンクであり、これらの鉄<u>遮へい</u>が 5cm 消失することで線量が 10 倍になると設定して評価した。 また、各機器の破損により漏出した放射性物質を最寄りの敷地境界にいる公衆が吸引することにより、<u>0.08</u>mSv 程度の線量影響が有ると評価した。（表1参照） なお、1年の間に線源の除去もしくは<u>遮へい</u>による線量低減は十分可能であること、安全機能を失うような地震が発生したとしても、機器が全て破損することは無いと想定されることから、評価シナリオは保守性を有している。 c. 耐震クラス 破損シナリオによる公衆への被ばく影響は<u>1.44</u>mSv 程度であり 50 μ Sv～5mSv の範囲であること、増設多核種除去設備は供用期間が長期間であることから、耐震クラスはB+クラスと評価する。</p>	<p>2.16.2 増設多核種除去設備 (中略)</p> <p>添付資料－3 増設多核種除去設備の耐震性に関する計算書 (中略) 別紙－2 耐震クラスの設定について</p> <p>増設多核種除去設備を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは、2021年9月8日の原子力規制委員会で示された耐震設計の考え方を踏まえ、その安全機能の重要度、地震によって機能の喪失を起こした場合の安全上の影響（公衆への被ばく影響）や廃炉活動への影響等を考慮した上で、核燃料物質を非密封で扱う燃料加工施設や使用施設等における耐震クラス分類を参考にして適切な耐震設計上の区分を行うとともに、適切と考えられる設計用地震力に耐えられる設計とする。</p> <p>本資料では、上記の方針に基づく耐震クラスの設定について記載する。</p> <p>ただし、本資料に記載が無い、2021年9月8日以前に認可された機器については、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」を参考にして耐震クラスを分類している。</p> <p>1. B+クラスに設定する設備 (1) 対象設備 反応／凝集槽、沈殿槽、上澄み水タンク、スラリー循環ポンプ、上澄み水ポンプ、反応／凝集・沈殿槽スキッド、上澄み水タンクスキッド、凝集沈殿ポンプスキッド<u>及び</u>これらに接続する主配管。 (2) 設定の理由 a. 破損シナリオ 地震により安全機能を失った際の公衆への被ばく影響を評価するため、増設多核種除去設備の各機器が破損して内包する液体放射性物質が漏えいすることを想定する。なお、破損を想定する各機器には、(1) 対象設備に加えて、2021年9月8日以前に認可された機器を含む。 b. 影響評価 敷地境界線量評価の対象としている機器に設置している<u>遮蔽</u>等（各タンクの厚さ含む）が消失することを想定し、これにより放射線量が増大する影響を簡易的に評価した結果、最寄りの敷地境界（評価点 No. 70）の線量は年間 1.36mSv 程度になると評価した。 なお、敷地境界線量評価の対象としている機器は、処理水受入タンク、共沈供給タンクスキッド、クロスフローフィルタスキッド、吸着塔、H I C（スラリー用及び吸着材用）、反応／凝集槽、沈殿槽、上澄み水タンクであり、これらの鉄<u>遮蔽</u>が 5cm 消失することで線量が 10 倍になると設定して評価した。 また、各機器の破損により漏出した放射性物質を最寄りの敷地境界にいる公衆が吸引することにより、<u>0.22</u>mSv 程度の線量影響が有ると評価した。（表1参照） なお、1年の間に線源の除去もしくは<u>遮蔽</u>による線量低減は十分可能であること、安全機能を失うような地震が発生したとしても、機器が全て破損することは無いと想定されることから、評価シナリオは保守性を有している。 c. 耐震クラス 破損シナリオによる公衆への被ばく影響は<u>1.58</u>mSv 程度であり 50 μ Sv～5mSv の範囲であること、増設多核種除去設備は供用期間が長期間であることから、耐震クラスはB+クラスと評価する。</p>	記載の適正化 気象条件の変更 及び評価パラメータの変更に伴う評価値の変更

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.16.2 増設多核種除去設備）

変更前					変更後					変更理由
表1 漏出した放射性物質を公衆が吸引した場合の線量簡易評価					表1 漏出した放射性物質を公衆が吸引した場合の線量簡易評価					
項目	記号	単位	値	備考	項目	記号	単位	値	備考	
放射性物質量	MAR	Bq	4.10E+14	実施計画記載の敷地境界線量評価条件より設定。核種は Sr-90。	放射性物質量	MAR	Bq	4.10E+14	実施計画記載の敷地境界線量評価条件より設定。核種は Sr-90	記載の適正化
MAR のうち事故の影響を受ける割合	DR	-	1	全機器が損傷するとして保守側に設定	MAR のうち事故の影響を受ける割合	DR	-	1	全機器が損傷するとして保守側に設定	
雰囲気中に放出され浮遊する割合	ARF	-	5.00E-05	出典 <sup>*1</sup> より	雰囲気中に放出され浮遊する割合	ARF	-	5.00E-05	出典 <sup>*1</sup> より	
肺に吸入され得る微粒子の割合	RF	-	1	知見となるデータが無いため保守側に設定	肺に吸入され得る微粒子の割合	RF	-	1	知見となるデータが無いため保守側に設定	
環境中へ漏れ出る割合	LPF	-	1	機器・建物の損傷の程度を考慮せず保守側に設定	環境中へ漏れ出る割合	LPF	-	1	機器・建物の損傷の程度を考慮せず保守側に設定	
五因子法 <sup>*2</sup> による放射性物質放出量	ST	Bq	2.05E+10	MAR × DR × ARF × RF × LPF	五因子法 <sup>*2</sup> による放射性物質放出量	ST	Bq	2.05E+10	MAR × DR × ARF × RF × LPF	
一般公衆の呼吸率	Ma	m <sup>3</sup> /s	2.57E-04	出典 <sup>*3</sup> より 2.22E+07cm <sup>3</sup> /日を換算	一般公衆の呼吸率	Ma	m <sup>3</sup> /s	2.57E-04	出典 <sup>*3</sup> より 2.22E+07cm <sup>3</sup> /日を換算	出典変更に伴う評価パラメータの変更
実効線量換算係数	H	mSv/Bq	7.7E-05	出典 <sup>*4</sup> より Sr-90 の値	実効線量係数	H	mSv/Bq	1.6E-04	出典 <sup>*4</sup> より Sr-90 の値	
発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針による相対濃度	$\chi/Q$	s/m <sup>3</sup>	1.95E-04	大気安定度:D, 風速3.1m/s, 敷地境界まで 440m	発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針による相対濃度	$\chi/Q$	s/m <sup>3</sup>	2.63E-04	大気安定度:D <sup>*5</sup> , 風速2.3m/s <sup>*5</sup> , 敷地境界まで440m	気象条件の変更に伴う相対濃度及び被ばく線量の変更
公衆が漏出した放射性物質を吸引することによる内部被ばく線量	Di	mSv	7.91E-02	ST × ( $\chi/Q$ ) × Ma × H	公衆が漏出した放射性物質を吸引することによる内部被ばく線量	Di	mSv	2.22E-01	ST × ( $\chi/Q$ ) × Ma × H	

\*1 : U.S. Department of Energy, AIRBORNE RELEASE FRACTIONS/RATES AND RESPIRABLE FRACTIONS FOR NONREACTOR NUCLEAR FACILITIES, Volume I - Analysis of Experimental Data, DOE-HDBK-3010-94 December 1994

\*2 : 五因子法とは、核燃料サイクル施設の事故解析ハンドブック (NUREG/CR-6410) に記載された簡易的に放射性物質の放出量を評価する手法である。

\*3 : 発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標に対する評価指針

\*4 : 核原料物質又は核燃料物質の精錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示

\*1 : U.S. Department of Energy, AIRBORNE RELEASE FRACTIONS/RATES AND RESPIRABLE FRACTIONS FOR NONREACTOR NUCLEAR FACILITIES, Volume I - Analysis of Experimental Data, DOE-HDBK-3010-94 December 1994

\*2 : 五因子法とは、核燃料サイクル施設の事故解析ハンドブック (NUREG/CR-6410) に記載された簡易的に放射性物質の放出量を評価する手法である。

\*3 : 発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標に対する評価指針

\*4 : ICRP Publication 72:Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides;Part 5 Complitation of Ingestion and Inhalation Dose Coefficients, 1996

\*5 : 2020 年 4 月～2021 年 3 月の気象データから設定

(以下、省略)

(以下、省略)

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.17 放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（雑固体廃棄物焼却設備））

変更前	変更後	変更理由
<p>2.17 放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（雑固体廃棄物焼却設備） (中略)</p> <p style="text-align: center;">添付資料－5 <u>排気中の放射性物質濃度に係る説明書</u> (中略)</p> <p style="text-align: center;">添付資料－5 別添 <u>雑固体廃棄物焼却設備自動停止時の放出評価</u></p> <p>1. 自動停止時の放出評価方法の考え方 雑固体廃棄物焼却設備は、モニタリング設備にて排気中の放射性物質の濃度を監視しており、定められた値を上回った場合は自動停止する設計としているが、焼却設備が停止する際には、炉内に残存している未燃物（通常運転1時間分）の焼却が完了するまで、排ガスは発生し続ける。 本評価では自動停止に至る事象として、2系統同時に排ガスフィルタ5台中の1台が何らかの不具合により破損した場合で、雑固体廃棄物焼却設備が自動停止するものの、未燃物の焼却が完了するまでの期間に、破損した排ガスフィルタから漏出し続けたケースで評価する。なお、運用開始後に当該事象が発生した場合は、異常のある排ガスフィルタの前後ダンパを閉じる措置を講じて、フィルタを介して放出する状態に復帰させる。</p> <p>2. 廃棄物の放射能濃度 雑固体廃棄物の放射能濃度は、添付資料－5 表－1を参照。</p> <p>3. 排気中の放射性物質濃度 焼却炉の処理能力、除染係数の考え方は添付資料－5と同様とするが、排ガスフィルタについては5台中の1台が何らかの不具合により破損しており、除染性能が全く発揮できないとする。また、自動停止後の炉内に残存している未燃物は1時間で焼却完了するものとし、排ガス流量は不具合前後で変わらないと仮定する。 なお、<u>周辺監視区域外</u>の空気中の放射性物質濃度の評価においては、告示に定める濃度限度と比較するため、排ガスフィルタから漏出した状態で連続放出した場合を想定する。 <u>計算地点は、1. 2号機共用排気筒を中心として16方位に分割した陸側9方位の敷地境界外について行う。</u> 上記条件で計算した結果、<u>周辺監視区域外</u>における空気中の放射性物質濃度は、告示に定める濃度限度を下回り、各核種の告示濃度限度に対する割合の和が1未満となっている。</p>	<p>2.17 放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（雑固体廃棄物焼却設備） (中略)</p> <p style="text-align: center;">添付資料－5 <u>排気中の放射性物質濃度に係る説明書</u> (中略)</p> <p style="text-align: center;">添付資料－5 別添 <u>雑固体廃棄物焼却設備自動停止時の放出評価</u></p> <p>1. 自動停止時の放出評価方法の考え方 雑固体廃棄物焼却設備は、モニタリング設備にて排気中の放射性物質の濃度を監視しており、定められた値を上回った場合は自動停止する設計としているが、焼却設備が停止する際には、炉内に残存している未燃物（通常運転1時間分）の焼却が完了するまで、排ガスは発生し続ける。 本評価では自動停止に至る事象として、2系統同時に排ガスフィルタ5台中の1台が何らかの不具合により破損した場合で、雑固体廃棄物焼却設備が自動停止するものの、未燃物の焼却が完了するまでの期間に、破損した排ガスフィルタから漏出し続けたケースで評価する。なお、運用開始後に当該事象が発生した場合は、異常のある排ガスフィルタの前後ダンパを閉じる措置を講じて、フィルタを介して放出する状態に復帰させる。</p> <p>2. 廃棄物の放射能濃度 雑固体廃棄物の放射能濃度は、添付資料－5 表－1を参照。</p> <p>3. 排気中の放射性物質濃度 焼却炉の処理能力、除染係数の考え方は添付資料－5と同様とするが、排ガスフィルタについては5台中の1台が何らかの不具合により破損しており、除染性能が全く発揮できないとする。また、自動停止後の炉内に残存している未燃物は1時間で焼却完了するものとし、排ガス流量は不具合前後で変わらないと仮定する。 なお、<u>敷地境界</u>の空気中の放射性物質濃度の評価においては、告示に定める濃度限度と比較するため、排ガスフィルタから漏出した状態で連続放出した場合を想定する。 <u>気象条件及び計算地点は、「Ⅲ特定原子力施設の保安 第3編2.2線量評価」に示したものと同じとした。</u> 上記条件で計算した結果、<u>敷地境界</u>における空気中の放射性物質濃度は、告示に定める濃度限度を下回り、各核種の告示濃度限度に対する割合の和が1未満となっている。</p>	記載の適正化 気象条件の変更 及び計算地点の明確化 記載の適正化

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第II章 2.17 放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（雑固体廃棄物焼却設備））

変更前							変更後							変更理由
流体番号	① (Bq/kg)	③ (Bq/cm³)	④ (Bq/cm³)	⑤ (Bq/cm³)	告示濃度限度	告示濃度限度に対する割合	流体番号	① (Bq/kg)	③ (Bq/cm³)	④ (Bq/cm³)	⑤ (Bq/cm³)	告示濃度限度	告示濃度限度に対する割合	変更理由
流量(m³/h)	—	20810	176249	—	—	—	流量(m³/h)	—	20810	176249	—	—	—	気象条件の変更に伴う放射性物質濃度等の変更
Mn-54	4.0E+04	1.2E-05	2.7E-06	<u>1.3E-10</u>	8.0E-05	<u>1.6E-06&lt;1</u>	Mn-54	4.0E+04	1.2E-05	2.7E-06	<u>1.4E-10</u>	8.0E-05	<u>1.8E-06&lt;1</u>	
Co-58	1.9E+02	5.5E-08	1.3E-08	<u>6.1E-13</u>	6.0E-05	<u>1.0E-08&lt;1</u>	Co-58	1.9E+02	5.5E-08	1.3E-08	<u>6.7E-13</u>	6.0E-05	<u>1.1E-08&lt;1</u>	
Co-60	1.1E+05	3.2E-05	7.5E-06	<u>3.5E-10</u>	4.0E-06	<u>8.8E-05&lt;1</u>	Co-60	1.1E+05	3.2E-05	7.5E-06	<u>3.9E-10</u>	4.0E-06	<u>9.8E-05&lt;1</u>	
Sr-89	1.6E+03	4.6E-07	1.1E-07	<u>5.1E-12</u>	2.0E-05	<u>2.5E-07&lt;1</u>	Sr-89	1.6E+03	4.6E-07	1.1E-07	<u>5.7E-12</u>	2.0E-05	<u>2.8E-07&lt;1</u>	
Sr-90	9.9E+06	2.9E-03	6.7E-04	<u>3.2E-08</u>	8.0E-07	<u>3.9E-02&lt;1</u>	Sr-90	9.9E+06	2.9E-03	6.7E-04	<u>3.5E-08</u>	8.0E-07	<u>4.4E-02&lt;1</u>	
Ru-103	1.4E+00	4.0E-10	9.5E-11	<u>4.5E-15</u>	4.0E-05	<u>1.1E-10&lt;1</u>	Ru-103	1.4E+00	4.0E-10	9.5E-11	<u>5.0E-15</u>	4.0E-05	<u>1.2E-10&lt;1</u>	
Ru-106	3.7E+05	1.1E-04	2.5E-05	<u>1.2E-09</u>	2.0E-06	<u>5.9E-04&lt;1</u>	Ru-106	3.7E+05	1.1E-04	2.5E-05	<u>1.3E-09</u>	2.0E-06	<u>6.6E-04&lt;1</u>	
Sb-124	2.1E+02	6.1E-08	1.4E-08	<u>6.7E-13</u>	2.0E-05	<u>3.3E-08&lt;1</u>	Sb-124	2.1E+02	6.1E-08	1.4E-08	<u>7.5E-13</u>	2.0E-05	<u>3.7E-08&lt;1</u>	
Sb-125	3.5E+05	1.0E-04	2.4E-05	<u>1.1E-09</u>	3.0E-05	<u>3.7E-05&lt;1</u>	Sb-125	3.5E+05	1.0E-04	2.4E-05	<u>1.2E-09</u>	3.0E-05	<u>4.1E-05&lt;1</u>	
I-131	3.8E-21	5.5E-29	1.3E-29	<u>6.1E-34</u>	5.0E-06	<u>1.2E-28&lt;1</u>	I-131	3.8E-21	5.5E-29	1.3E-29	<u>6.7E-34</u>	5.0E-06	<u>1.3E-28&lt;1</u>	
Cs-134	3.4E+06	9.8E-04	2.3E-04	<u>1.1E-08</u>	2.0E-05	<u>5.4E-04&lt;1</u>	Cs-134	3.4E+06	9.8E-04	2.3E-04	<u>1.2E-08</u>	2.0E-05	<u>6.0E-04&lt;1</u>	
Cs-136	2.5E-13	7.2E-23	1.7E-23	<u>8.0E-28</u>	1.0E-04	<u>8.0E-24&lt;1</u>	Cs-136	2.5E-13	7.2E-23	1.7E-23	<u>8.9E-28</u>	1.0E-04	<u>8.9E-24&lt;1</u>	
Cs-137	9.4E+06	2.7E-03	6.4E-04	<u>3.0E-08</u>	3.0E-05	<u>1.0E-03&lt;1</u>	Cs-137	9.4E+06	2.7E-03	6.4E-04	<u>3.3E-08</u>	3.0E-05	<u>1.1E-03&lt;1</u>	
Ba-140	1.6E-11	4.6E-21	1.1E-21	<u>5.1E-26</u>	1.0E-04	<u>5.1E-22&lt;1</u>	Ba-140	1.6E-11	4.6E-21	1.1E-21	<u>5.7E-26</u>	1.0E-04	<u>5.7E-22&lt;1</u>	
$\alpha$	2.6E+02	7.5E-08	1.8E-08	<u>8.3E-13</u>	3.0E-09	<u>2.8E-04&lt;1</u>	$\alpha$	2.6E+02	7.5E-08	1.8E-08	<u>9.2E-13</u>	3.0E-09	<u>3.1E-04&lt;1</u>	
合計	2.4E+07	6.8E-03	1.6E-03	<u>7.5E-08</u>	—	<u>4.2E-02&lt;1</u>	合計	2.4E+07	6.8E-03	1.6E-03	<u>8.4E-08</u>	—	<u>4.7E-02&lt;1</u>	

評価点②については、添付資料-5 図1と同様なので省略する。

図-1 自動停止時における排気中の放射性物質濃度

評価点②については、添付資料-5 図1と同様なので省略する。

図-1 自動停止時における排気中の放射性物質濃度

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.27 燃料プール冷却浄化系）

変更前	変更後	変更理由
2.27 5・6号機 燃料プール冷却浄化系 (中略)	2.27 5・6号機 燃料プール冷却浄化系 (中略)	記載の適正化
添付資料－4	添付資料－4	
5・6号機 補機冷却海水系に係る、主要な機器、構造強度及び耐震性について (中略)	5・6号機 補機冷却海水系に係る、主要な機器、構造強度及び耐震性について (中略)	
2. 構造強度及び耐震性(5・6号機共通) (1)構造強度の評価 (中略)	2. 構造強度及び耐震性(5・6号機共通) (1)構造強度の評価 (中略)	
c. 配管 配管は、系統の温度、圧力を考慮し「日本 <u>工業</u> 規格」を準拠した仕様とする。 健全性については、震災後、系統の試運転を行い、有意な漏えい及び運転状態に異常がないことを確認している。 以上のことから配管は、必要な構造強度を有するものと評価している。  (以下、省略)	c. 配管 配管は、系統の温度、圧力を考慮し「日本 <u>産業</u> 規格」を準拠した仕様とする。 健全性については、震災後、系統の試運転を行い、有意な漏えい及び運転状態に異常がないことを確認している。 以上のことから配管は、必要な構造強度を有するものと評価している。  (以下、省略)	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.31 5・6号機 構内用輸送容器）


変更前	変更後	変更理由																														
2.31 5・6号機 構内用輸送容器 (中略)	2.31 5・6号機 構内用輸送容器 (中略)																															
添付資料-1  6号機漏えい燃料取り出しに用いる構内用輸送容器について (中略)	添付資料-1  6号機漏えい燃料取り出しに用いる構内用輸送容器について (中略)																															
3.6 構内用輸送容器の落下評価 (中略)	3.6 構内用輸送容器の落下評価 (中略)																															
3.6.2 線量当量の評価  敷地境界外における実効線量は、次に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。なお、実効線量の評価式中の相対濃度 $\chi/Q$ 及び相対線量 $D/Q$ は、 <u>設置許可申請書</u> に記載の主蒸気管破断（地上放出）の値を適用する（表3.6-3）。  (中略)	3.6.2 線量当量の評価  敷地境界外における実効線量は、次に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。なお、実効線量の評価式中の相対濃度 $\chi/Q$ 及び相対線量 $D/Q$ は、 <u>「II2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付資料5別紙1」</u> に記載の主蒸気管破断（地上放出）と同じ条件で求めた値を適用する（表3.6-3）。  (中略)	気象条件の変更 に伴う記載の変更																														
表3.6-3 6号機の相対濃度 ( $\chi/Q$ ) 及び相対線量 ( $D/Q$ ) <table border="1"><tr><td>相対濃度</td><td><math>4.1 \times 10^{-5} \text{ s/m}^3</math></td></tr><tr><td>相対線量</td><td><math>4.0 \times 10^{-19} \text{ Gy/Bq}</math></td></tr></table>	相対濃度	$4.1 \times 10^{-5} \text{ s/m}^3$	相対線量	$4.0 \times 10^{-19} \text{ Gy/Bq}$	表3.6-3 6号機の相対濃度 ( $\chi/Q$ ) 及び相対線量 ( $D/Q$ ) <table border="1"><tr><td>相対濃度</td><td><math>4.3 \times 10^{-5} \text{ s/m}^3</math></td></tr><tr><td>相対線量</td><td><math>4.9 \times 10^{-19} \text{ Gy/Bq}</math></td></tr></table>	相対濃度	$4.3 \times 10^{-5} \text{ s/m}^3$	相対線量	$4.9 \times 10^{-19} \text{ Gy/Bq}$	気象条件の変更 に伴う $\chi/Q$ , $D/Q$ の変更																						
相対濃度	$4.1 \times 10^{-5} \text{ s/m}^3$																															
相対線量	$4.0 \times 10^{-19} \text{ Gy/Bq}$																															
相対濃度	$4.3 \times 10^{-5} \text{ s/m}^3$																															
相対線量	$4.9 \times 10^{-19} \text{ Gy/Bq}$																															
(中略)	(中略)																															
表3.6-4 構内用輸送容器の落下時の実効線量 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>小児</th><th>成人</th></tr></thead><tbody><tr><td>よう素の <math>\gamma</math> 線による実効線量</td><td><math>7.8 \times 10^{-4} \text{ mSv}</math></td><td><math>1.5 \times 10^{-3} \text{ mSv}</math></td></tr><tr><td>希ガスの <math>\gamma</math> 線による実効線量</td><td><math>4.4 \times 10^{-4} \text{ mSv}</math></td><td><math>4.4 \times 10^{-4} \text{ mSv}</math></td></tr><tr><td>希ガスの <math>\beta</math> 線による実効線量</td><td><math>1.6 \times 10^{-3} \text{ mSv}</math></td><td><math>1.6 \times 10^{-3} \text{ mSv}</math></td></tr><tr><td>実効線量（合計）</td><td><math>2.9 \times 10^{-3} \text{ mSv}</math></td><td><math>3.5 \times 10^{-3} \text{ mSv}</math></td></tr></tbody></table>		小児	成人	よう素の $\gamma$ 線による実効線量	$7.8 \times 10^{-4} \text{ mSv}$	$1.5 \times 10^{-3} \text{ mSv}$	希ガスの $\gamma$ 線による実効線量	$4.4 \times 10^{-4} \text{ mSv}$	$4.4 \times 10^{-4} \text{ mSv}$	希ガスの $\beta$ 線による実効線量	$1.6 \times 10^{-3} \text{ mSv}$	$1.6 \times 10^{-3} \text{ mSv}$	実効線量（合計）	$2.9 \times 10^{-3} \text{ mSv}$	$3.5 \times 10^{-3} \text{ mSv}$	表3.6-4 構内用輸送容器の落下時の実効線量 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>小児</th><th>成人</th></tr></thead><tbody><tr><td>よう素の <math>\gamma</math> 線による実効線量</td><td><math>8.2 \times 10^{-4} \text{ mSv}</math></td><td><math>1.6 \times 10^{-3} \text{ mSv}</math></td></tr><tr><td>希ガスの <math>\gamma</math> 線による実効線量</td><td><math>5.4 \times 10^{-4} \text{ mSv}</math></td><td><math>5.4 \times 10^{-4} \text{ mSv}</math></td></tr><tr><td>希ガスの <math>\beta</math> 線による実効線量</td><td><math>1.7 \times 10^{-3} \text{ mSv}</math></td><td><math>1.7 \times 10^{-3} \text{ mSv}</math></td></tr><tr><td>実効線量（合計）</td><td><math>3.1 \times 10^{-3} \text{ mSv}</math></td><td><math>3.8 \times 10^{-3} \text{ mSv}</math></td></tr></tbody></table>		小児	成人	よう素の $\gamma$ 線による実効線量	$8.2 \times 10^{-4} \text{ mSv}$	$1.6 \times 10^{-3} \text{ mSv}$	希ガスの $\gamma$ 線による実効線量	$5.4 \times 10^{-4} \text{ mSv}$	$5.4 \times 10^{-4} \text{ mSv}$	希ガスの $\beta$ 線による実効線量	$1.7 \times 10^{-3} \text{ mSv}$	$1.7 \times 10^{-3} \text{ mSv}$	実効線量（合計）	$3.1 \times 10^{-3} \text{ mSv}$	$3.8 \times 10^{-3} \text{ mSv}$	気象条件の変更 に伴う実効線量 評価値の変更
	小児	成人																														
よう素の $\gamma$ 線による実効線量	$7.8 \times 10^{-4} \text{ mSv}$	$1.5 \times 10^{-3} \text{ mSv}$																														
希ガスの $\gamma$ 線による実効線量	$4.4 \times 10^{-4} \text{ mSv}$	$4.4 \times 10^{-4} \text{ mSv}$																														
希ガスの $\beta$ 線による実効線量	$1.6 \times 10^{-3} \text{ mSv}$	$1.6 \times 10^{-3} \text{ mSv}$																														
実効線量（合計）	$2.9 \times 10^{-3} \text{ mSv}$	$3.5 \times 10^{-3} \text{ mSv}$																														
	小児	成人																														
よう素の $\gamma$ 線による実効線量	$8.2 \times 10^{-4} \text{ mSv}$	$1.6 \times 10^{-3} \text{ mSv}$																														
希ガスの $\gamma$ 線による実効線量	$5.4 \times 10^{-4} \text{ mSv}$	$5.4 \times 10^{-4} \text{ mSv}$																														
希ガスの $\beta$ 線による実効線量	$1.7 \times 10^{-3} \text{ mSv}$	$1.7 \times 10^{-3} \text{ mSv}$																														
実効線量（合計）	$3.1 \times 10^{-3} \text{ mSv}$	$3.8 \times 10^{-3} \text{ mSv}$																														
(以下、省略)	(以下、省略)																															


福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表 (II 2.33 5・6号機 放射性液体廃棄物処理系)

変更前	変更後	変更理由
2.33 5・6号機 放射性液体廃棄物処理系 2.33.1 5・6号機 既設設備  (中略)	2.33 5・6号機 放射性液体廃棄物処理系 2.33.1 5・6号機 既設設備  (中略)	
2.33.1.3 主要な機器  (中略)  (3) 5・6号機共用  (中略)	2.33.1.3 主要な機器  (中略)  (3) 5・6号機共用  (中略)	
<u>b. サプレッションプール水サービタンク</u> サプレッションプール水サービタンクについては、以下の工事計画変更認可申請書及び工事計画認可申請書により確認している。 5号機：建設時第9回工事計画変更認可申請書(49 資序第15900号 昭和50年3月10日認可) 6号機：建設時第4回工事計画認可申請書(49 資序第21657号 昭和50年2月5日認可) 6号機：建設時第7回工事計画変更認可申請書(51 資序第9100号 昭和51年10月8日認可)	<u>(記載の削除)</u>  (以下、省略)	サプレッション プール水サービ タンク系統配管 等の撤去に伴う 記載削除
(以下、省略)		

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（II 2.33 5・6号機 放射性液体廃棄物処理系）

変更前	変更後	変更理由
<p>添付資料－2</p> <p>6号機 放射性液体廃棄物処理系の未復旧期間における廃液の処理について (中略)</p> <p>また、復水貯蔵タンクの容量（5号機：2,500m<sup>3</sup>，6号機：3,194m<sup>3</sup>）に対して、震災以降、5・6号機共に概ねタンクの半分程度の保管量で推移しており、廃液の回収には十分な余裕がある。</p> <p><u>なお、廃液の貯留を目的に設置されている、サプレッションプール水サージタンクは、津波による損傷が著しく使用できない状態にあるが、上記のとおり復水貯蔵タンクに回収できることから廃液の処理は問題ないと考える。</u></p> <p>(以下、省略)</p>	<p>添付資料－2</p> <p>6号機 放射性液体廃棄物処理系の未復旧期間における廃液の処理について (中略)</p> <p>また、復水貯蔵タンクの容量（5号機：2,500m<sup>3</sup>，6号機：3,194m<sup>3</sup>）に対して、震災以降、5・6号機共に概ねタンクの半分程度の保管量で推移しており、廃液の回収には十分な余裕がある。 <u>(記載の削除)</u></p> <p>(以下、省略)</p>	<p>サプレッション プール水サージ タンク系統配管 等の撤去に伴う 記載削除</p>





福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.42 大型機器除染設備）

変更前	変更後	変更理由
2.42 大型機器除染設備	2.42 大型機器除染設備	記載の適正化
2.42.1 基本設計	2.42.1 基本設計	
(中略)	(中略)	
2.42.1.3 設計方針	2.42.1.3 設計方針	
(中略)	(中略)	
(2) 構造強度 「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」(以下、「設計・建設規格」という。)に従うことを基本方針とし、必要に応じて日本 <u>工業</u> 規格や製品規格に従った設計とする。	(2) 構造強度 「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」(以下、「設計・建設規格」という。)に従うことを基本方針とし、必要に応じて日本 <u>産業</u> 規格や製品規格に従った設計とする。	
(中略)	(中略)	
2.42.1.7 構造強度及び耐震性	2.42.1.7 構造強度及び耐震性	
(1) 構造強度 大型機器除染設備を構成する機器のうち上部加圧タンク及び下部加圧タンクは、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成25年6月28日原子力規制委員会規則第6号)」において、クラス3に位置付けられることから、設計・建設規格に準拠する。それ以外の機器については、日本 <u>工業</u> 規格、鋼構造設計基準に準拠する。	(1) 構造強度 大型機器除染設備を構成する機器のうち上部加圧タンク及び下部加圧タンクは、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成25年6月28日原子力規制委員会規則第6号)」において、クラス3に位置付けられることから、設計・建設規格に準拠する。それ以外の機器については、日本 <u>産業</u> 規格、鋼構造設計基準に準拠する。	
(以下、省略)	(以下、省略)	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.42 大型機器除染設備）

変更前	変更後	変更理由
添付資料-4 <u>除染処理に係る廃棄物の性状及び発生量に関する説明書</u> 1. 性状について (中略) 3.2 規格・基準等 不活性材投入装置は、日本 <u>産業</u> 規格に準拠する。 (以下、省略)	添付資料-4 <u>除染処理に係る廃棄物の性状及び発生量に関する説明書</u> 1. 性状について (中略) 3.2 規格・基準等 不活性材投入装置は、日本 <u>産業</u> 規格に準拠する。 (以下、省略)	記載の適正化
添付資料-9 <u>手動除染処理作業の方法について</u> (中略) 2. 作業員の被ばく低減 (中略) (6) 規格・基準 手動除染装置は日本 <u>工業</u> 規格に準拠した設計を行う。また、汚染拡大防止ハウスは建築基準法に準拠した設計を行う。 (以下、省略)	添付資料-9 <u>手動除染処理作業の方法について</u> (中略) 2. 作業員の被ばく低減 (中略) (6) 規格・基準 手動除染装置は日本 <u>産業</u> 規格に準拠した設計を行う。また、汚染拡大防止ハウスは建築基準法に準拠した設計を行う。 (以下、省略)	
添付資料-13 <u>主要配管の設計方針について</u> 1. 設計方針 (中略) (2) 規格・基準等 主要配管は、日本 <u>工業</u> 規格に準拠する。 (以下、省略)	添付資料-13 <u>主要配管の設計方針について</u> 1. 設計方針 (中略) (2) 規格・基準等 主要配管は、日本 <u>産業</u> 規格に準拠する。 (以下、省略)	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.44 放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（増設雑固体廃棄物焼却設備））

変更前	変更後	変更理由
2.44 放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（増設雑固体廃棄物焼却設備） (中略)	2.44 放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（増設雑固体廃棄物焼却設備） (中略)	
添付資料-5 <u>排気中の放射性物質濃度に係る説明書</u> (中略)	添付資料-5 <u>排気中の放射性物質濃度に係る説明書</u> (中略)	添付資料-5
添付資料-5 別添 <u>増設雑固体廃棄物焼却設備自動停止時の放出評価</u>	添付資料-5 別添 <u>増設雑固体廃棄物焼却設備自動停止時の放出評価</u>	
<p>1. 自動停止時の放出評価方法の考え方</p> <p>増設雑固体廃棄物焼却設備は、モニタリング設備にて排気中の放射性物質の濃度を監視しており、定められた値を上回った場合は自動停止する設計としているが、焼却設備が停止する際には、炉内に残存している未燃物（通常運転1時間分）の焼却が完了するまで、排ガスは発生し続ける。</p> <p>本評価では自動停止に至る事象として、一次排ガスフィルタと二次排ガスフィルタのいずれか4台中の1台が何らかの不具合により破損した場合で、増設雑固体廃棄物焼却設備が自動停止するものの、未燃物の焼却が完了するまでの期間に、破損した一次排ガスフィルタまたは二次排ガスフィルタから漏出し続けたケースで評価する。なお、運用開始後に当該事象が発生した場合は、異常のある排ガスフィルタの前後ダンパを閉じる措置を講じて、異常のないフィルタを介して放出する状態に復帰させる。</p> <p>2. 廃棄物の放射能濃度</p> <p>雑固体廃棄物の放射能濃度は、添付資料-5 表-1を参照。</p> <p>3. 排気中の放射性物質濃度</p> <p>焼却機器の処理能力、除染係数の考え方は添付資料-5と同様とするが、一次排ガスフィルタと二次排ガスフィルタのいずれか4台中の1台が何らかの不具合により破損しており、除染性能が全く発揮できないとする。また、自動停止後の炉内に残存している未燃物は1時間で焼却完了するものとし、排ガス流量は不具合前后で変わらないと仮定する。</p> <p>なお、<u>周辺監視区域外</u>の空気中の放射性物質濃度の評価においては、告示に定める濃度限度と比較するため、排ガスフィルタから漏出した状態で連続放出した場合を想定する。</p> <p><u>計算地点は、1・2号機共用排気筒を中心として16方位に分割した陸側9方位の敷地境界外について行う。</u></p> <p>上記条件で計算した結果、<u>周辺監視区域外</u>における空気中の放射性物質濃度は、告示に定める濃度限度を下回り、各核種の告示濃度限度に対する割合の和が1未満となっている。</p>	<p>1. 自動停止時の放出評価方法の考え方</p> <p>増設雑固体廃棄物焼却設備は、モニタリング設備にて排気中の放射性物質の濃度を監視しており、定められた値を上回った場合は自動停止する設計としているが、焼却設備が停止する際には、炉内に残存している未燃物（通常運転1時間分）の焼却が完了するまで、排ガスは発生し続ける。</p> <p>本評価では自動停止に至る事象として、一次排ガスフィルタと二次排ガスフィルタのいずれか4台中の1台が何らかの不具合により破損した場合で、増設雑固体廃棄物焼却設備が自動停止するものの、未燃物の焼却が完了するまでの期間に、破損した一次排ガスフィルタまたは二次排ガスフィルタから漏出し続けたケースで評価する。なお、運用開始後に当該事象が発生した場合は、異常のある排ガスフィルタの前後ダンパを閉じる措置を講じて、異常のないフィルタを介して放出する状態に復帰させる。</p> <p>2. 廃棄物の放射能濃度</p> <p>雑固体廃棄物の放射能濃度は、添付資料-5 表-1を参照。</p> <p>3. 排気中の放射性物質濃度</p> <p>焼却機器の処理能力、除染係数の考え方は添付資料-5と同様とするが、一次排ガスフィルタと二次排ガスフィルタのいずれか4台中の1台が何らかの不具合により破損しており、除染性能が全く発揮できないとする。また、自動停止後の炉内に残存している未燃物は1時間で焼却完了するものとし、排ガス流量は不具合前后で変わらないと仮定する。</p> <p>なお、<u>敷地境界</u>の空気中の放射性物質濃度の評価においては、告示に定める濃度限度と比較するため、排ガスフィルタから漏出した状態で連続放出した場合を想定する。</p> <p><u>気象条件及び計算地点は、「Ⅲ特定原子力施設の保安 第3編2.2線量評価」に示したものと同じとした。</u></p> <p>上記条件で計算した結果、<u>敷地境界</u>における空気中の放射性物質濃度は、告示に定める濃度限度を下回り、各核種の告示濃度限度に対する割合の和が1未満となっている。</p>	記載の適正化 気象条件の変更 及び計算地点の明確化 記載の適正化

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.44 放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（増設雑固体廃棄物焼却設備））

変更前							変更後							変更理由
流体番号	① (Bq/kg)	④ (Bq/cm³)	⑤ (Bq/cm³)	⑥ (Bq/cm³)	告示濃度限度	告示濃度限度に対する割合	流体番号	① (Bq/kg)	④ (Bq/cm³)	⑤ (Bq/cm³)	⑥ (Bq/cm³)	告示濃度限度	告示濃度限度に対する割合	気象条件の変更に伴う放射性物質濃度等の変更
流量(m³/h)	—	113841	371169	—	—	—	流量(m³/h)	—	113841	371169	—	—	—	
Mn-54	3.4E+03	2.4E-08	7.3E-09	<u>7.6E-13</u>	8.0E-05	<u>9.5E-09&lt;1</u>	Mn-54	3.4E+03	2.4E-08	7.3E-09	<u>1.2E-12</u>	8.0E-05	<u>1.5E-08&lt;1</u>	
Co-58	1.6E+01	1.1E-10	3.4E-11	<u>3.6E-15</u>	6.0E-05	<u>5.9E-11&lt;1</u>	Co-58	1.6E+01	1.1E-10	3.4E-11	<u>5.8E-15</u>	6.0E-05	<u>9.7E-11&lt;1</u>	
Co-60	9.6E+03	6.7E-08	2.0E-08	<u>2.1E-12</u>	4.0E-06	<u>5.3E-07&lt;1</u>	Co-60	9.6E+03	6.7E-08	2.0E-08	<u>3.5E-12</u>	4.0E-06	<u>8.7E-07&lt;1</u>	
Sr-89	1.3E+02	9.0E-10	2.8E-10	<u>2.9E-14</u>	2.0E-05	<u>1.4E-09&lt;1</u>	Sr-89	1.3E+02	9.0E-10	2.8E-10	<u>4.7E-14</u>	2.0E-05	<u>2.4E-09&lt;1</u>	
Sr-90	8.4E+05	5.8E-06	1.8E-06	<u>1.9E-10</u>	8.0E-07	<u>2.3E-04&lt;1</u>	Sr-90	8.4E+05	5.8E-06	1.8E-06	<u>3.0E-10</u>	8.0E-07	<u>3.8E-04&lt;1</u>	
Ru-103	1.2E-01	8.3E-13	2.6E-13	<u>2.7E-17</u>	4.0E-05	<u>6.7E-13&lt;1</u>	Ru-103	1.2E-01	8.3E-13	2.6E-13	<u>4.3E-17</u>	4.0E-05	<u>1.1E-12&lt;1</u>	
Ru-106	3.2E+04	2.2E-07	6.8E-08	<u>7.1E-12</u>	2.0E-06	<u>3.6E-06&lt;1</u>	Ru-106	3.2E+04	2.2E-07	6.8E-08	<u>1.2E-11</u>	2.0E-06	<u>5.8E-06&lt;1</u>	
Sb-124	1.7E+01	1.2E-10	3.6E-11	<u>3.8E-15</u>	2.0E-05	<u>1.9E-10&lt;1</u>	Sb-124	1.7E+01	1.2E-10	3.6E-11	<u>6.2E-15</u>	2.0E-05	<u>3.1E-10&lt;1</u>	
Sb-125	3.0E+04	2.1E-07	6.4E-08	<u>6.7E-12</u>	3.0E-05	<u>2.2E-07&lt;1</u>	Sb-125	3.0E+04	2.1E-07	6.4E-08	<u>1.1E-11</u>	3.0E-05	<u>3.6E-07&lt;1</u>	
I-131	3.2E-22	1.1E-29	3.4E-30	<u>3.6E-34</u>	5.0E-06	<u>7.1E-29&lt;1</u>	I-131	3.2E-22	1.1E-29	3.4E-30	<u>5.8E-34</u>	5.0E-06	<u>1.2E-28&lt;1</u>	
Cs-134	2.9E+05	2.0E-06	6.2E-07	<u>6.5E-11</u>	2.0E-05	<u>3.2E-06&lt;1</u>	Cs-134	2.9E+05	2.0E-06	6.2E-07	<u>1.0E-10</u>	2.0E-05	<u>5.2E-06&lt;1</u>	
Cs-136	2.1E-14	1.5E-25	4.5E-26	<u>4.7E-30</u>	1.0E-04	<u>4.7E-26&lt;1</u>	Cs-136	2.1E-14	1.5E-25	4.5E-26	<u>7.6E-30</u>	1.0E-04	<u>7.6E-26&lt;1</u>	
Cs-137	7.9E+05	5.5E-06	1.7E-06	<u>1.8E-10</u>	3.0E-05	<u>5.9E-06&lt;1</u>	Cs-137	7.9E+05	5.5E-06	1.7E-06	<u>2.9E-10</u>	3.0E-05	<u>9.5E-06&lt;1</u>	
Ba-140	1.4E-12	9.7E-24	3.0E-24	<u>3.1E-28</u>	1.0E-04	<u>3.1E-24&lt;1</u>	Ba-140	1.4E-12	9.7E-24	3.0E-24	<u>5.1E-28</u>	1.0E-04	<u>5.1E-24&lt;1</u>	
$\alpha$	2.2E+01	1.5E-10	4.7E-11	<u>4.9E-15</u>	3.0E-09	<u>1.6E-06&lt;1</u>	$\alpha$	2.2E+01	1.5E-10	4.7E-11	<u>8.0E-15</u>	3.0E-09	<u>2.7E-06&lt;1</u>	
合計	2.0E+06	1.4E-05	4.3E-06	<u>4.4E-10</u>	—	<u>2.5E-04&lt;1</u>	合計	2.0E+06	1.4E-05	4.3E-06	<u>7.2E-10</u>	—	<u>4.0E-04&lt;1</u>	

評価点②, ③については、添付資料-5 図1と同様なので省略する。

図-1 自動停止時における排気中の放射性物質濃度

評価点②, ③については、添付資料-5 図1と同様なので省略する。

図-1 自動停止時における排気中の放射性物質濃度

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 第2編）

変更前						変更後						変更理由	
<p>(放射性気体廃棄物の管理)</p> <p>第89条</p> <p>分析評価GMは、表89-1に定める項目について、同表に定める頻度で測定し、測定した結果を放出・環境モニタリングGMに通知する。また、放出・環境モニタリングGMは、次の事項を管理するとともに、その結果を放出実施GMに通知する。</p> <p>(1) 排気筒等からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度の3ヶ月平均値が、法令に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないこと。</p> <p>(2) 排気筒等からの放射性物質(希ガス、よう素131)の放出量が、表89-2に定める放出管理目標値を超えないように努めること。</p> <p>2. 放出実施GMは、放射性気体廃棄物を放出する場合は、排気筒等より放出し、排気筒モニタを監視する。</p>						<p>(放射性気体廃棄物の管理)</p> <p>第89条</p> <p>分析評価GMは、表89-1に定める項目について、同表に定める頻度で測定し、測定した結果を放出・環境モニタリングGMに通知する。また、放出・環境モニタリングGMは、次の事項を管理するとともに、その結果を放出実施GMに通知する。</p> <p>(1) 排気筒等からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度の3ヶ月平均値が、法令に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないこと。</p> <p>(2) 排気筒等からの放射性物質(希ガス、よう素131)の放出量が、表89-2に定める放出管理目標値を超えないように努めること。</p> <p>2. 放出実施GMは、放射性気体廃棄物を放出する場合は、排気筒等より放出し、排気筒モニタを監視する。</p>							変更なし

表89-1

分類	排気筒等	測定項目	計測器種類	測定頻度	放出実施GM
放射性 気体廃棄物	・5, 6号炉 共用排気筒	希ガス濃度	排気筒モニタ	常時 (建屋換気空調系 運転時)	当直長
		よう素131濃度 粒子状物質濃度 (主要ガンマ線 放出核種)	試料放射能 測定装置	1週間に1回 (建屋換気空調系 運転時)	
	・焼却炉建屋 排気筒 ・増設焼却炉 建屋排気筒	粒子状物質濃度 (主要ガンマ線 放出核種, 全ベ ータ放射能)	試料放射能 測定装置	1週間に1回 (建屋換気空調系 運転時)	運用支援 GM
		ストロンチウム 90濃度	試料放射能 測定装置	3ヶ月に1回 (建屋換気空調系 運転時)	
	・減容処理設 備排気口	粒子状物質濃度 (主要ガンマ線 放出核種, 全ベ ータ放射能)	試料放射能 測定装置	1週間に1回 (建屋換気空調系 運転時)	運用支援 GM
		ストロンチウム 90濃度	試料放射能 測定装置	3ヶ月に1回 (建屋換気空調系 運転時)	
	・固体廃棄物 貯蔵庫第9棟 排気口 ・固体廃棄物 貯蔵庫第10 棟 排 気 口 (10-A/B, 10-C)	粒子状物質濃度 (主要ガンマ線 放出核種, 全ベ ータ放射能)	試料放射能 測定装置	1週間に1回 (建屋換気空調系 運転時)	廃棄物対策 プログラム 部長
		ストロンチウム 90濃度	試料放射能 測定装置	3ヶ月に1回 (建屋換気空調系 運転時)	

表89-1

分類	排気筒等	測定項目	計測器種類	測定頻度	放出実施GM
放射性 気体廃棄物	・5, 6号炉 共用排気筒	希ガス濃度	排気筒モニタ	常時 (建屋換気空調系 運転時)	当直長
		よう素131濃度 粒子状物質濃度 (主要ガンマ線 放出核種)	試料放射能 測定装置	1週間に1回 (建屋換気空調系 運転時)	
	・焼却炉建屋 排気筒 ・増設焼却炉 建屋排気筒	粒子状物質濃度 (主要ガンマ線 放出核種, 全ベ ータ放射能)	試料放射能 測定装置	1週間に1回 (建屋換気空調系 運転時)	運用支援 GM
		ストロンチウム 90濃度	試料放射能 測定装置	3ヶ月に1回 (建屋換気空調系 運転時)	
	・減容処理設 備排気口	粒子状物質濃度 (主要ガンマ線 放出核種, 全ベ ータ放射能)	試料放射能 測定装置	1週間に1回 (建屋換気空調系 運転時)	運用支援 GM
		ストロンチウム 90濃度	試料放射能 測定装置	3ヶ月に1回 (建屋換気空調系 運転時)	
	・固体廃棄物 貯蔵庫第9棟 排気口 ・固体廃棄物 貯蔵庫第10 棟 排 気 口 (10-A/B, 10-C)	粒子状物質濃度 (主要ガンマ線 放出核種, 全ベ ータ放射能)	試料放射能 測定装置	1週間に1回 (建屋換気空調系 運転時)	廃棄物対策 プログラム 部長
		ストロンチウム 90濃度	試料放射能 測定装置	3ヶ月に1回 (建屋換気空調系 運転時)	

## 福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 第2編）

変更前	変更後	変更理由								
<p>表89-2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>放出管理目標値</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放射性气体廃棄物 希ガス よう素 131</td><td><u>2. 8 × 10<sup>15</sup></u> Bq／年 <u>1. 4 × 10<sup>11</sup></u> Bq／年</td></tr> </tbody> </table> <p>(中略)</p>	項目	放出管理目標値	放射性气体廃棄物 希ガス よう素 131	<u>2. 8 × 10<sup>15</sup></u> Bq／年 <u>1. 4 × 10<sup>11</sup></u> Bq／年	<p>表89-2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>放出管理目標値</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放射性气体廃棄物 希ガス よう素 131</td><td><u>2. 4 × 10<sup>14</sup></u> Bq／年 <u>8. 4 × 10<sup>7</sup></u> Bq／年</td></tr> </tbody> </table> <p>(中略)</p>	項目	放出管理目標値	放射性气体廃棄物 希ガス よう素 131	<u>2. 4 × 10<sup>14</sup></u> Bq／年 <u>8. 4 × 10<sup>7</sup></u> Bq／年	標準気象等の変更に伴う放射性气体廃棄物の放出管理目標値変更
項目	放出管理目標値									
放射性气体廃棄物 希ガス よう素 131	<u>2. 8 × 10<sup>15</sup></u> Bq／年 <u>1. 4 × 10<sup>11</sup></u> Bq／年									
項目	放出管理目標値									
放射性气体廃棄物 希ガス よう素 131	<u>2. 4 × 10<sup>14</sup></u> Bq／年 <u>8. 4 × 10<sup>7</sup></u> Bq／年									

## 福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第2編）

変更前	変更後	変更理由
<p>附 則</p> <p>附則（令和6年5月21日 原規規発第2405211号） (施行期日) 第1条 この規定は、令和6年7月1日から施行する。 2. 第4条及び第5条については、原子力規制委員会の認可を受けた後、当社が定める日から適用することとし、それまでの間は従前の例による。</p> <p>(以下、省略)</p>	<p>附 則</p> <p><u>附則（ (施行期日) 第1条 この規定は、原子力規制委員会の認可を受けた日から10日以内に施行する。)</u></p> <p>附則（令和6年5月21日 原規規発第2405211号） (施行期日) 第1条 この規定は、令和6年7月1日から施行する。 2. 第4条及び第5条については、原子力規制委員会の認可を受けた後、当社が定める日から適用することとし、それまでの間は従前の例による。</p> <p>(以下、省略)</p>	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理）

変更前	変更後	変更理由
<p>2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理 (中略)</p> <p>2.1.3.3 対象となる放射性廃棄物と管理方法 (中略)</p> <p>(2) 放出管理の方法 (中略)</p> <p>① 1～3号機原子炉建屋格納容器 (中略)</p> <p>② 1～4号機原子炉建屋 (中略)</p> <p>③ 1～4号機タービン建屋 (中略)。</p> <p>④ 1～4号機廃棄物処理建屋 (中略)</p> <p>⑤ 集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋、サイトバンカ建屋、高温焼却炉建屋、焼却・工作建屋） (中略)</p> <p>⑥ 5, 6号機各建屋 (中略)</p> <p>⑦ 使用済燃料共用プール (中略)</p> <p>⑧ 廃スラッジ一時保管施設 (中略)</p> <p>⑨ 焼却炉建屋 (中略)</p> <p>⑩ 固体廃棄物貯蔵庫 (中略)</p> <p>⑪ 瓦礫等の一時保管エリア (中略)</p> <p>⑫ 使用済セシウム吸着塔一時保管施設 (中略)</p> <p>⑬ 貯留設備（タンク類、地下貯水槽） (中略)</p> <p>⑭ 多核種除去設備等 (中略)</p> <p>⑮ 大型機器除染設備 (中略)</p> <p>⑯ 油処理装置 (中略)</p> <p>⑰ 大型廃棄物保管庫 (中略)</p>	<p>2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理 (中略)</p> <p>2.1.3.3 対象となる放射性廃棄物と管理方法 (中略)</p> <p>(2) 放出管理の方法 (中略)</p> <p>a. 1～3号機原子炉建屋格納容器 (中略)</p> <p>b. 1～4号機原子炉建屋 (中略)</p> <p>c. 1～4号機タービン建屋 (中略)</p> <p>d. 1～4号機廃棄物処理建屋 (中略)</p> <p>e. 集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋、サイトバンカ建屋、高温焼却炉建屋、焼却・工作建屋） (中略)</p> <p>f. 5, 6号機各建屋 (中略)</p> <p>g. 使用済燃料共用プール (中略)</p> <p>h. 廃スラッジ一時保管施設 (中略)</p> <p>i. 焼却炉建屋 (中略)</p> <p>j. 固体廃棄物貯蔵庫 (中略)</p> <p>k. 瓦礫等の一時保管エリア (中略)</p> <p>l. 使用済セシウム吸着塔一時保管施設 (中略)</p> <p>m. 貯留設備（タンク類、地下貯水槽） (中略)</p> <p>n. 多核種除去設備等 (中略)</p> <p>o. 大型機器除染設備 (中略)</p> <p>p. 油処理装置 (中略)</p> <p>q. 大型廃棄物保管庫 (中略)</p>	記載の適正化

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理）

変更前	変更後	変更理由																														
<p>⑯ 減容処理設備 (中略)</p> <p>(3) 推定放出量</p> <p>1～4号機原子炉建屋（原子炉格納容器を含む）以外からの追加的放出は、極めて少ないと考えられるため、1～4号機原子炉建屋上部におけるサンプリング結果から検出されているCs-134及びCs-137を評価対象とし、建屋開口部等における放射性物質濃度及び空気流量等の測定結果から、現在の1～4号機原子炉建屋からの放出量を評価した。推定放出量（平成26年2月時点）は、表2.1.3-1に示す通りである。</p> <p>なお、これまでの放出量の推移を図2.1.3-1に示す。</p> <p>表2.1.3-1 気体廃棄物の推定放出量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Cs-134 (Bq/sec)</th> <th>Cs-137 (Bq/sec)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1号機 原子炉建屋</td> <td><math>4.7 \times 10^2</math></td> <td><math>4.7 \times 10^2</math></td> </tr> <tr> <td>2号機 原子炉建屋</td> <td><math>9.4 \times 10^1</math></td> <td><math>9.4 \times 10^1</math></td> </tr> <tr> <td>3号機 原子炉建屋</td> <td><math>7.1 \times 10^2</math></td> <td><math>7.1 \times 10^2</math></td> </tr> <tr> <td>4号機 原子炉建屋</td> <td><math>1.2 \times 10^2</math></td> <td><math>1.2 \times 10^2</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 平成26年2月時点の評価値</p>		Cs-134 (Bq/sec)	Cs-137 (Bq/sec)	1号機 原子炉建屋	$4.7 \times 10^2$	$4.7 \times 10^2$	2号機 原子炉建屋	$9.4 \times 10^1$	$9.4 \times 10^1$	3号機 原子炉建屋	$7.1 \times 10^2$	$7.1 \times 10^2$	4号機 原子炉建屋	$1.2 \times 10^2$	$1.2 \times 10^2$	<p>r. 減容処理設備 (中略)</p> <p>(3) 推定放出量</p> <p>1～4号機原子炉建屋（原子炉格納容器を含む）以外からの追加的放出は、極めて少ないと考えられるため、1～4号機原子炉建屋上部におけるサンプリング結果から検出されているCs-134及びCs-137を評価対象とし、建屋開口部等における放射性物質濃度及び空気流量等の測定結果並びに停止後の経過年数を考慮して評価した1～4号機原子炉建屋からの推定放出量を表2.1.3-1に示す。</p> <p>なお、これまでの放出量の推移を図2.1.3-1に示す。</p> <p>表2.1.3-1 1～4号機の気体廃棄物の推定放出量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Cs-134 (Bq/sec)</th> <th>Cs-137 (Bq/sec)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1号機 原子炉建屋</td> <td><math>4.7 \times 10^1</math></td> <td><math>4.7 \times 10^2</math></td> </tr> <tr> <td>2号機 原子炉建屋</td> <td><math>9.4 \times 10^0</math></td> <td><math>9.4 \times 10^1</math></td> </tr> <tr> <td>3号機 原子炉建屋</td> <td><math>7.1 \times 10^1</math></td> <td><math>7.1 \times 10^2</math></td> </tr> <tr> <td>4号機 原子炉建屋</td> <td><math>1.2 \times 10^1</math></td> <td><math>1.2 \times 10^2</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) Cs-137は2014年2月時点の評価値と同じとした。</p>		Cs-134 (Bq/sec)	Cs-137 (Bq/sec)	1号機 原子炉建屋	$4.7 \times 10^1$	$4.7 \times 10^2$	2号機 原子炉建屋	$9.4 \times 10^0$	$9.4 \times 10^1$	3号機 原子炉建屋	$7.1 \times 10^1$	$7.1 \times 10^2$	4号機 原子炉建屋	$1.2 \times 10^1$	$1.2 \times 10^2$	<p>記載の適正化</p> <p>气体廃棄物の放出に関する現状反映に伴う記載の見直し</p> <p>气体廃棄物の放出に関する現状反映に伴う推定放出量の変更</p> <p>气体廃棄物の放出に関する現状反映のため期間及び集計対象の変更</p>
	Cs-134 (Bq/sec)	Cs-137 (Bq/sec)																														
1号機 原子炉建屋	$4.7 \times 10^2$	$4.7 \times 10^2$																														
2号機 原子炉建屋	$9.4 \times 10^1$	$9.4 \times 10^1$																														
3号機 原子炉建屋	$7.1 \times 10^2$	$7.1 \times 10^2$																														
4号機 原子炉建屋	$1.2 \times 10^2$	$1.2 \times 10^2$																														
	Cs-134 (Bq/sec)	Cs-137 (Bq/sec)																														
1号機 原子炉建屋	$4.7 \times 10^1$	$4.7 \times 10^2$																														
2号機 原子炉建屋	$9.4 \times 10^0$	$9.4 \times 10^1$																														
3号機 原子炉建屋	$7.1 \times 10^1$	$7.1 \times 10^2$																														
4号機 原子炉建屋	$1.2 \times 10^1$	$1.2 \times 10^2$																														

図2.1.3-1 1～3号機原子炉建屋からの一時間当たりの放出量推移

図2.1.3-1 1～4号機原子炉建屋からの一時間当たりの放出量推移

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.1.3 放射性ガス廃棄物等の管理）

変更前	変更後	変更理由						
(現行記載なし)	<p>一方、5, 6号機については、2014年に廃止が決定しており、今後、放射性の希ガス・よう素の放出はなく、放出実績についても2012年度以降は未検出である。なお、現在、使用済燃料プールに燃料が保管されているため、放出管理目標値は、測定指針<sup>*</sup>の放射性希ガス、よう素131に係る測定下限濃度相当の放出が1年間継続したと仮定して求めた放出量とする。</p> <p>5, 6号機各建屋では1~4号機で採取された試料の分析等が実施されていることから、1~4号機と同様にCs-134及びCs-137を評価対象とし、5, 6号機共用排気筒の排気風量、検出限界値及び停止後の経過年数を考慮して評価した推定放出量を表2.1.3-2に示す。なお、停止後5, 6号機共用排気筒の粒子状物質のサンプリング結果は、図2.1.3-2に示すとおり、検出下限値未満で推移している。</p> <p>上述の放出量については、5, 6号機の施設の汚染状況の調査結果、解体工法及び手順についての検討結果を踏まえ、廃炉作業の進捗に伴う見直しを行う。</p> <p>※：「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」（平成13年3月29日原子力安全委員会）</p> <p style="text-align: center;"><b>表2.1.3-2 5, 6号機の気体廃棄物の推定放出量*</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Cs-134 (Bq/sec)</th> <th>Cs-137 (Bq/sec)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5, 6号機共用排気筒</td> <td><math>1.5 \times 10^0</math></td> <td><math>1.5 \times 10^1</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>* : 推定放出量 = 推定放出濃度 × 排気筒風量</p> <p>推定放出濃度は、測定指針に記載された粒子状物質の測定下限濃度 (<math>4 \times 10^{-9}</math> Bq/cm<sup>3</sup>) に安全係数(10)を乗じ Cs-137 濃度とした。Cs-134 濃度は、事故後の減衰を考慮して Cs-137 濃度の 1/10 を設定した。排気筒風量は、定格風量(安全側に事故前の約 <math>3.8 \times 10^8</math> cm<sup>3</sup>/s)を設定した。</p> <p>図2.1.3-2 5, 6号機共用排気筒からの粒子状物質放出濃度推移</p>		Cs-134 (Bq/sec)	Cs-137 (Bq/sec)	5, 6号機共用排気筒	$1.5 \times 10^0$	$1.5 \times 10^1$	5・6号機の推定放出量の追加
	Cs-134 (Bq/sec)	Cs-137 (Bq/sec)						
5, 6号機共用排気筒	$1.5 \times 10^0$	$1.5 \times 10^1$						

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由
<p>2.2 線量評価 (中略)</p> <p>2.2.1 大気中に拡散する放射性物質に起因する実効線量 (中略)</p> <p>2.2.1.2 計算のための前提条件</p> <p>(1) <u>気象条件</u>  <u>大気拡散の解析に用いる気象条件は、福島第一原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（6号原子炉施設の変更）（平成22年11月12日付け、平成19・04・19原第18号にて設置変更許可）の添付書類六の記載と同様とする。</u>  <u>気象条件の採用に当たっては、風向出現頻度及び風速出現頻度について平成12年4月から平成22年3月までの10年間の資料により検定を行い、代表性に問題ないことを確認した。検定法は、不良標本の棄却検定に関するF分布検定の手順に従った。</u>  <u>棄却検定の結果を表2.2.1-1及び表2.2.1-2に示す。有意水準5%で棄却された項目は28項目中2個であった。これは採用した気象条件が長期間の気象状況と比較して異常でないことを示しており、解析に用いる気象条件が妥当であることを示している。</u>    (現行記載なし)</p>	<p>2.2 線量評価 (中略)</p> <p>2.2.1 大気中に拡散する放射性物質に起因する実効線量 (中略)</p> <p>2.2.1.2 計算のための前提条件</p> <p>(1) <u>気象条件の代表性の検討</u>  <u>敷地において観測した2020年4月から2021年3月までの1年間の気象資料により線量評価を行うに当たり、観測を行った1年間の気象状態が、長期間の気象状態と比較して特に異常でないかどうかの検討を行った。</u>  <u>風向出現頻度及び風速出現頻度について、敷地内の標高46m(地上高10m)における10年間(欠測率の高い2010年4月～2011年3月の1年間を除く2009年4月～2020年3月)の資料により検定を行った。検定法は、不良標本の棄却検定に関するF分布検定の手順に従った。</u>  <u>その結果は、表2.2.1-1及び表2.2.1-2に示すとおりであり、有意水準5%で棄却されたものは27項目中1項目であった。</u>  <u>これは線量評価に使用した観測期間の気象状態が長期間の気象状態と比較して特に異常でないことを示しており、この期間の気象資料を用いて大気拡散の解析を行うことは妥当であることを示している。</u></p> <p>(2) <u>大気拡散の解析に使用する気象条件</u>  <u>敷地周辺に及ぼす影響を評価するに当たっては、敷地内における2020年4月から2021年3月までの1年間の風向、風速及び大気安定度の観測資料から以下のパラメータを求め、これを用いる。</u>  <u>なお、風向、風速については、敷地内の地上付近の風を代表する標高46m(地上高10m)及び排気筒高さ付近の風を代表する標高131m(地上高95m)の風向、風速とする。</u></p>	<p>気象条件の変更に伴う記載の変更</p> <p>気象条件の変更に伴う記載の追加</p>

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由
(現行記載なし)	<p>a. 風向別大気安定度別風速逆数の総和及び平均 風向別大気安定度別風速逆数の総和及び平均は、(2-2-1)式、(2-2-2)式によりそれぞれ計算する。</p> $S_{d,s} = \sum_{i=1}^N \frac{d_s \delta_i}{U_i} \quad \dots \dots \dots \quad (2-2-1) \text{式}$ $\bar{S}_{d,s} = \frac{1}{N_{d,s}} S_{d,s} \quad \dots \dots \dots \quad (2-2-2) \text{式}$ <p>ここで、</p> <p><math>S_{d,s}</math> : 風向別大気安定度別風速逆数の総和(s/m)  <math>\bar{S}_{d,s}</math> : 風向別大気安定度別風速逆数の平均(s/m)  <math>N</math> : 実観測回数(回)  <math>U_i</math> : 時刻 <math>i</math> における風速(m/s)  <math>d_s \delta_i</math> : 時刻 <math>i</math> において風向 <math>d</math>、大気安定度 <math>s</math> の場合 <math>d_s \delta_i = 1</math>      その他の場合 <math>d_s \delta_i = 0</math>  <math>N_{d,s}</math> : 風向 <math>d</math>、大気安定度 <math>s</math> の総出現回数(回)</p> <p>b. 風向出現頻度 風向出現頻度は、(2-2-3)式、(2-2-4)式によりそれぞれ計算する。</p> $f_d = \sum_{i=1}^N \frac{d \delta_i}{N} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (2-2-3) \text{式}$ $f_{dT} = f_d + f_{d'} + f_{d''} \quad \dots \dots \dots \quad (2-2-4) \text{式}$ <p>ここで、</p> <p><math>f_d</math> : 風向 <math>d</math> の出現頻度(%)  <math>N</math> : 実観測回数(回)  <math>d \delta_i</math> : 時刻 <math>i</math> において風向 <math>d</math> の場合 <math>d \delta_i = 1</math>      その他の場合 <math>d \delta_i = 0</math>  <math>f_{d'}, f_{d''}</math> : 風向 <math>d</math> に隣接する風向 <math>d'</math>、<math>d''</math> の出現頻度(%)  <math>f_{dT}</math> : 風向 <math>d</math>、<math>d'</math>、<math>d''</math> の出現頻度の和(%)  <p>静穏時については、風速は0.5m/sとし、風向別大気安定度別出現回数は、静穏時の大気安定度別出現回数を風速0.5~2.0m/sの風向出現頻度に応じて比例配分して求める。</p> <p>また、欠測については、欠測を除いた期間について得られた統計が、欠測期間についても成り立つものとする。</p> <p>以上の計算から求めた風向別大気安定度別風速逆数の総和を表2.2.1-3及び表2.2.1-6に、風向別大気安定度別風速逆数の平均及び風向別風速逆数の平均を表2.2.1-4及び表2.2.1-7に、風向出現頻度及び風速0.5~2.0m/sの風向出現頻度を表2.2.1-5及び表2.2.1-8に示す。</p> </p>	気象条件の変更 に伴う記載の追加

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由
<p><u>(2) 放出源と有効高さ</u></p> <p>放出源は各建屋からの排気であるが、「2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理」で述べたとおり、1～4号機の原子炉建屋（原子炉格納容器を含む）以外からの放出は無視しうるため、放出位置は1～4号機の原子炉建屋とする。</p> <p>有効高さについて、現在の推定放出位置は原子炉建屋オペレーティングフロア付近であるが、保守的に地上放散とする。</p> <p>地上放散の保守性については、以下のとおりである。</p> <p>「気象指針」において、位置(<math>x, y, z</math>)における放射性物質濃度 <math>\chi(x, y, z)</math> を求める基本拡散式を (2-2-1) 式に示す。</p> $\chi(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_z U} \cdot \exp\left(-\lambda \frac{x}{U}\right) \cdot \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \cdot \left[ \exp\left(-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right) + \exp\left(-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right) \right] \quad \dots \dots \dots \text{ (2-2-1) 式}$ <p>ここで、  <math>\chi(x, y, z)</math> : 点(<math>x, y, z</math>)における放射性物質の濃度 (Bq/m<sup>3</sup>)  <math>Q</math> : 放出率 (Bq/s)  <math>U</math> : 放出源高さを代表する風速 (m/s)  <math>\lambda</math> : 物理的崩壊定数 (1/s)  <math>H</math> : 放出源の有効高さ (m)  <math>\sigma_y</math> : 濃度分布の y 方向の拡がりのパラメータ (m)  <math>\sigma_z</math> : 濃度分布の z 方向の拡がりのパラメータ (m)</p> <p>このとき、有効高さと同じ高度 (<math>z=H</math>) の軸上で放射性物質濃度が最も濃くなる。被ばく評価地点は地上 (<math>z=0</math>) であるため、地上放散が最も厳しい評価を与えることになる。</p>	<p><u>(3) 放出源と有効高さ</u></p> <p>放出源は各建屋からの排気であるが、「2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理」で述べたとおり、1～4号機の原子炉建屋（原子炉格納容器を含む）以外からの放出は無視しうるため、放出位置は1～4号機の原子炉建屋とする。</p> <p>有効高さについて、現在の推定放出位置は原子炉建屋オペレーティングフロア付近であるが、保守的に地上放散とする。</p> <p>地上放散の保守性については、以下のとおりである。</p> <p>「気象指針」において、位置(<math>x, y, z</math>)における放射性物質濃度 <math>\chi(x, y, z)</math> を求める基本拡散式を (2-2-5) 式に示す。</p> $\chi(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_z U} \cdot \exp\left(-\lambda \frac{x}{U}\right) \cdot \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \cdot \left[ \exp\left(-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right) + \exp\left(-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right) \right] \quad \dots \dots \dots \text{ (2-2-5) 式}$ <p>ここで、  <math>\chi(x, y, z)</math> : 点(<math>x, y, z</math>)における放射性物質の濃度 (Bq/m<sup>3</sup>)  <u>放出源直下の地表を原点に、風下方向を x 軸、その直角方向を y 軸、鉛直方向を z 軸とする</u>  <math>Q</math> : 放出率 (Bq/s)  <math>U</math> : 放出源高さを代表する風速 (m/s)  <math>\lambda</math> : 物理的崩壊定数 (1/s)  <math>H</math> : 放出源の有効高さ (m)  <math>\sigma_y</math> : 濃度分布の y 方向の拡がりのパラメータ (m)  <math>\sigma_z</math> : 濃度分布の z 方向の拡がりのパラメータ (m)</p> <p>このとき、有効高さと同じ高度 (<math>z=H</math>) の軸上で放射性物質濃度が最も濃くなる。被ばく評価地点は地上 (<math>z=0</math>) であるため、地上放散が最も厳しい評価を与えることになる。</p>	記載の適正化
<p><u>(3) 放出を考慮する核種</u></p> <p>放射性物質の放出量は、原子炉建屋上部におけるサンプリング結果から想定しており、現時点では実際に検出されている Cs-134 及び Cs-137 を評価対象とする。</p> <p>Cs-134 及び Cs-137 以外の核種には、検出限界未満であることが確認されている核種だけではなく、測定自体ができていないものもあるが、評価結果に大きな影響は与えないものと考えている。これら評価対象としなかった核種の影響度合いについては、「2.2.1.8 Cs 以外の核種の影響について」で詳しく述べる。</p>	<p><u>(4) 放出を考慮する核種</u></p> <p>放射性物質の放出量は、原子炉建屋上部におけるサンプリング結果から想定しており、現時点では実際に検出されている Cs-134 及び Cs-137 を評価対象とする。</p> <p>Cs-134 及び Cs-137 以外の核種には、検出限界未満であることが確認されている核種だけではなく、測定自体ができていないものもあるが、評価結果に大きな影響は与えないものと考えている。これら評価対象としなかった核種の影響度合いについては、「2.2.1.8 Cs 以外の核種の影響について」で詳しく述べる。</p>	
<p><u>(4) 線量及び濃度計算地点</u></p> <p>線量の計算は、図 2.2.1-1 に示すとおり、1, 2号機共用排気筒を中心として 16 方位に分割した陸側 9 方位の敷地境界外について行う。ただし、これらの地点より大きな線量を受ける恐れのある地点が別に陸側にある場合は、その地点も考慮する。</p> <p>1, 2号機共用排気筒から各評価点までの距離は、表 2.2.1-3 に示す。</p>	<p><u>(5) 線量及び濃度計算地点</u></p> <p>線量の計算は、図 2.2.1-1 に示すとおり、1, 2号機共用排気筒を中心として 16 方位に分割した陸側 9 方位の敷地境界外について行う。ただし、これらの地点より大きな線量を受ける恐れのある地点が別に陸側にある場合は、その地点も考慮する。</p> <p>1, 2号機共用排気筒から各計算地点までの距離は、表 2.2.1-9 に示す。</p>	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由
<p>2.2.1.3 単位放出率あたりの年間平均濃度の計算</p> <p>計算は連続放出とし、放出位置毎に行う。単位放出率あたりの地上における放射性物質濃度は、放射性物質の減衰を無視すると (2-2-2) 式となる。</p> $\chi(x, y, 0) = \frac{1}{\pi \sigma_y \sigma_z U} \cdot \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \cdot \exp\left(-\frac{H^2}{2\sigma_z^2}\right) \dots \dots \dots \quad (2-2-2) \text{ 式}$ <p>計算地点における年間平均相対濃度 <math>\bar{\chi}</math> は、隣接方位からの寄与も考慮して以下のように計算する。</p> $\bar{\chi} = \sum_j \bar{\chi}_{jL} + \sum_j \bar{\chi}_{jL-1} + \sum_j \bar{\chi}_{jL+1} \dots \dots \dots \quad (2-2-3) \text{ 式}$ <p>ここで、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>j</math> : 大気安定度 (A~F)</li> <li><math>L</math> : 計算地点を含む方位</li> </ul> <p>計算結果を表2.2.1-4に示す。これに「2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理」表2.1.3-1に示した推定放出量を乗じた結果を表2.2.1-5に示す。1~4号機合計の濃度が最大となるのは、1, 2号機共用排気筒の南方位約1,340mの敷地境界で、<u>それぞれ約 <math>1.5 \times 10^{-9} \text{Bq/cm}^3</math></u>である。</p>	<p>2.2.1.3 単位放出率あたりの年間平均濃度の計算</p> <p>計算は連続放出とし、放出位置毎に行う。単位放出率あたりの地上における放射性物質濃度は、放射性物質の減衰を無視すると (2-2-6) 式となる。</p> $\chi(x, y, 0) = \frac{1}{\pi \sigma_y \sigma_z U} \cdot \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \cdot \exp\left(-\frac{H^2}{2\sigma_z^2}\right) \dots \dots \dots \quad (2-2-6) \text{ 式}$ <p>計算地点における年間平均相対濃度 <math>\bar{\chi}</math> は、隣接方位からの寄与も考慮して以下のように計算する。</p> $\bar{\chi} = \sum_j \bar{\chi}_{jL} + \sum_j \bar{\chi}_{jL-1} + \sum_j \bar{\chi}_{jL+1} \dots \dots \dots \quad (2-2-7) \text{ 式}$ <p>ここで、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>j</math> : 大気安定度 (A~F)</li> <li><math>L</math> : 計算地点を含む方位</li> </ul> <p>計算結果を表2.2.1-10に示す。これに「2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理」表2.1.3-1に示した推定放出量を乗じた結果を表2.2.1-11及び表2.2.1-12に示す。1~4号機合計の濃度が最大となるのは、1, 2号機共用排気筒の南方位約1,340mの敷地境界で、<u>Cs-134 が約 <math>5.0 \times 10^{-10} \text{Bq/cm}^3</math>, Cs-137 が約 <math>5.0 \times 10^{-9} \text{Bq/cm}^3</math></u>である。</p>	評価条件の変更に伴う最大濃度の変更
<p>2.2.1.4 単位放出量あたりの実効線量の計算</p> <p>建屋から放出された放射性雲による計算地点における空気カーマ率は、(2-2-4) 式により計算する。</p> $D = K_1 \cdot E \cdot \mu_{en} \cdot \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_0^\infty \frac{e^{-\mu r}}{4\pi r^2} \cdot B(\mu r) \cdot \chi(x', y', z') dx' dy' dz' \dots \dots \dots \quad (2-2-4) \text{ 式}$ <p>ここで、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>D</math> : 計算地点 <math>(x, y, 0)</math> における空気カーマ率 (<math>\mu \text{Gy/h}</math>)</li> <li><math>K_1</math> : 空気カーマ率への換算係数 <math>\left( \frac{dis \cdot m^3 \cdot \mu Gy}{MeV \cdot Bq \cdot h} \right)</math></li> <li><math>E</math> : <math>\gamma</math> 線の実効エネルギー (MeV/dis)</li> <li><math>\mu_{en}</math> : 空気に対する <math>\gamma</math> 線の線エネルギー吸収係数 (<math>\text{m}^{-1}</math>)</li> <li><math>\mu</math> : 空気に対する <math>\gamma</math> 線の線減衰係数 (<math>\text{m}^{-1}</math>)</li> <li><math>r</math> : 放射性雲中の点 <math>(x', y', z')</math> から計算地点 <math>(x, y, 0)</math> までの距離 (m)</li> <li><math>B(\mu r)</math> : 空気に対する <math>\gamma</math> 線の再生係数で、次式から求める。</li> </ul> $B(\mu r) = 1 + \alpha(\mu r) + \beta(\mu r)^2 + \gamma(\mu r)^3$ <p>ただし、<math>\mu_{en}</math>, <math>\mu</math>, <math>\alpha</math>, <math>\beta</math>, <math>\gamma</math> については、0.5MeV の <math>\gamma</math> 線に対する値を用い、以下のとおりとする。</p> $\mu_{en} = 3.84 \times 10^{-3} \text{ (m}^{-1}\text{)} \quad \mu = 1.05 \times 10^{-2} \text{ (m}^{-1}\text{)}$ $\alpha = 1.000 \quad \beta = 0.4492 \quad \gamma = 0.0038$ <p><math>\chi(x', y', z')</math> : 放射性雲中の点 <math>(x', y', z')</math> における濃度 (<math>\text{Bq/m}^3</math>)</p> <p>計算地点における単位放出量当たりの年間の実効線量は、計算地点を含む方位及びその隣接方位に向かう放射性雲の <math>\gamma</math> 線からの空気カーマを合計して、次の (2-2-5) 式により計算する。</p> $H_\gamma = K_2 \cdot f_h \cdot f_o (\bar{D}_L + \bar{D}_{L-1} + \bar{D}_{L+1}) \dots \dots \dots \quad (2-2-5) \text{ 式}$	<p>2.2.1.4 単位放出率あたりの実効線量の計算</p> <p>建屋から放出された放射性雲による計算地点における空気カーマ率は、(2-2-8) 式により計算する。</p> $D = K_1 \cdot E \cdot \mu_{en} \cdot \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_0^\infty \frac{e^{-\mu r}}{4\pi r^2} \cdot B(\mu r) \cdot \chi(x', y', z') dx' dy' dz' \dots \dots \dots \quad (2-2-8) \text{ 式}$ <p>ここで、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>D</math> : 計算地点 <math>(x, y, 0)</math> における空気カーマ率 (<math>\mu \text{Gy/h}</math>)</li> <li><math>K_1</math> : 空気カーマ率への換算係数 <math>\left( \frac{dis \cdot m^3 \cdot \mu Gy}{MeV \cdot Bq \cdot h} \right)</math></li> <li><math>E</math> : <math>\gamma</math> 線の実効エネルギー (MeV/dis)</li> <li><math>\mu_{en}</math> : 空気に対する <math>\gamma</math> 線の線エネルギー吸収係数 (<math>\text{m}^{-1}</math>)</li> <li><math>\mu</math> : 空気に対する <math>\gamma</math> 線の線減衰係数 (<math>\text{m}^{-1}</math>)</li> <li><math>r</math> : 放射性雲中の点 <math>(x', y', z')</math> から計算地点 <math>(x, y, 0)</math> までの距離 (m)</li> <li><math>B(\mu r)</math> : 空気に対する <math>\gamma</math> 線の再生係数で、次式から求める。</li> </ul> $B(\mu r) = 1 + \alpha(\mu r) + \beta(\mu r)^2 + \gamma(\mu r)^3$ <p>ただし、<math>\mu_{en}</math>, <math>\mu</math>, <math>\alpha</math>, <math>\beta</math>, <math>\gamma</math> については、0.5MeV の <math>\gamma</math> 線に対する値を用い、以下のとおりとする。</p> $\mu_{en} = 3.84 \times 10^{-3} \text{ (m}^{-1}\text{)} \quad \mu = 1.05 \times 10^{-2} \text{ (m}^{-1}\text{)}$ $\alpha = 1.000 \quad \beta = 0.4492 \quad \gamma = 0.0038$ <p><math>\chi(x', y', z')</math> : 放射性雲中の点 <math>(x', y', z')</math> における濃度 (<math>\text{Bq/m}^3</math>)</p> <p>計算地点における単位放出量当たりの年間の実効線量は、計算地点を含む方位及びその隣接方位に向かう放射性雲の <math>\gamma</math> 線からの空気カーマを合計して、次の (2-2-9) 式により計算する。</p> $H_\gamma = K_2 \cdot f_h \cdot f_o (\bar{D}_L + \bar{D}_{L-1} + \bar{D}_{L+1}) \dots \dots \dots \quad (2-2-9) \text{ 式}$	記載の適正化

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由
<p>ここで、</p> <p><math>H_\gamma</math> : 計算地点における実効線量 (<math>\mu\text{Sv}/\text{年}</math>)</p> <p><math>K_2</math> : 空気カーマから実効線量への換算係数 (<math>\mu\text{Sv}/\mu\text{Gy}</math>)</p> <p><math>f_h</math> : 家屋の遮蔽係数</p> <p><math>f_o</math> : 居住係数</p> <p><math>\bar{D}_L, \bar{D}_{L-1}, \bar{D}_{L+1}</math> : 計算地点を含む方位 (L) 及びその隣接方位に向かう放射性雲による年間平均の <math>\gamma</math> 線による空気カーマ (<math>\mu\text{Gy}/\text{年}</math>)。これらは、(2-2-4) 式から得られる空気カーマ率 <math>D</math> を放出モード、大気安定度別風向分布及び風速分布を考慮して年間について積算して求める。</p> <p>計算結果を表 2. 2. 1 - 6 及び表 2. 2. 1 - 7 に示す。</p>	<p>ここで、</p> <p><math>H_\gamma</math> : 計算地点における実効線量 (<math>\mu\text{Sv}/\text{年}</math>)</p> <p><math>K_2</math> : 空気カーマから実効線量への換算係数 (<math>\mu\text{Sv}/\mu\text{Gy}</math>)</p> <p><math>f_h</math> : 家屋の遮蔽係数</p> <p><math>f_o</math> : 居住係数</p> <p><math>\bar{D}_L, \bar{D}_{L-1}, \bar{D}_{L+1}</math> : 計算地点を含む方位 (L) 及びその隣接方位に向かう放射性雲による年間平均の <math>\gamma</math> 線による空気カーマ (<math>\mu\text{Gy}/\text{年}</math>)。これらは、(2-2-8) 式から得られる空気カーマ率 <math>D</math> を放出モード、大気安定度別風向分布及び風速分布を考慮して年間にについて積算して求める。</p> <p>計算結果を表 2. 2. 1 - 13 及び表 2. 2. 1 - 14 に示す。</p>	記載の適正化

## 2.2.1.5 年間実効線量の計算

### (1) 放射性雲からの $\gamma$ 線に起因する実効線量

放射性雲からの  $\gamma$  線に起因する実効線量は、「2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理」表 2. 1. 3-1 の推定放出量に「2.2.1.4 単位放出量あたりの実効線量の計算」で求めた単位放出量あたりの実効線量を乗じ求める。計算結果を表 2. 2. 1 - 8 及び表 2. 2. 1 - 9 に示す。

計算の結果、放射性雲からの  $\gamma$  線に起因する実効線量は南方向沿岸部で最大となり、年間約  $2.0 \times 10^{-6}\text{mSv}$  である。

### (2) 地面に沈着した放射性物質からの $\gamma$ 線に起因する実効線量

#### a. 計算の方法

評価は「一般公衆の線量評価」に基づき、以下の式で求める。

$$H_A = K \frac{\mu_{en}}{(1-g)} E \int_{-\infty}^0 \int_0^{2\pi} \frac{Be^{-(\mu_1 r_1 + \mu_2 r_2)}}{4\pi r^2} C_o \cdot f(z) \cdot \rho \cdot d\theta d\rho dz \quad (2-2-6) \text{ 式}$$

ただし、

$H_A$  : 年間実効線量 (mSv/年)

$K$  :  $3.91 \times 10^3 \left( \frac{dis \cdot cm^3 \cdot mGy}{MeV \cdot Bq \cdot y} \right) \times 0.8 \left( \frac{mSv}{mGy} \right)$

(0.8 (mSv/mGy) は、空気カーマから実効線量への換算係数。)

$\mu_{en}$  : 空気の  $\gamma$  線の線エネルギー吸収係数 (1/cm)

$(1-g)$  : 制動放射による損失の補正

$E$  :  $\gamma$  線実効エネルギー (MeV/dis)

$C_o$  : 地表面附近の土壤における放射性物質濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)

$B$  : 空気、土壤の 2 層  $\gamma$  線ビルドアップ係数 (-)

$\mu_1, \mu_2$  : 空気及び土壤の  $\gamma$  線線減衰係数 (1/cm), 土壤は A1 で代用、ただし、密度は  $1.5 \text{ (g/cm}^3\text{)}$  とする。

$r_1, r_2, r, \rho, \theta, z$  : 図 2. 2. 1 - 2 に示す

$r$  : 土壤中の任意点  $(\rho, \theta, z)$  から被ばく点までの距離 (cm)

$$r^2 = (h-z)^2 + \rho^2 = (r_1 + r_2)^2$$

## 2.2.1.5 年間実効線量の計算

### (1) 放射性雲からの $\gamma$ 線に起因する実効線量

放射性雲からの  $\gamma$  線に起因する実効線量は、「2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理」表 2. 1. 3-1 の推定放出量に「2.2.1.4 単位放出率あたりの実効線量の計算」で求めた単位放出率あたりの実効線量を乗じ求める。計算結果を表 2. 2. 1 - 15 及び表 2. 2. 1 - 16 に示す。

計算の結果、放射性雲からの  $\gamma$  線に起因する実効線量は南方向沿岸部で最大となり、年間約  $2.0 \times 10^{-6}\text{mSv}$  である。

### (2) 地面に沈着した放射性物質からの $\gamma$ 線に起因する実効線量

#### a. 計算の方法

##### (a) 実効線量

地面に沈着した放射性物質からの  $\gamma$  線に起因する実効線量は、(2-2-10) 式で求める。

$$H_A = K(S_d + S_r) \cdot 8760 \cdot 10 \quad (2-2-10) \text{ 式}$$

ただし、

$H_A$  : 年間実効線量 (mSv/年)

$K$  : 外部被ばく実効線量換算係数 ( $\frac{mSv/h}{kBq/m^2}$ )

$S_d$  : 無降水期間における放射性物質の地表濃度 ( $\text{Bq}/\text{cm}^2$ )

$S_r$  : 降水期間における放射性物質の地表濃度 ( $\text{Bq}/\text{cm}^2$ )

8760 : 年間時間数への換算係数 (h/年)

外部被ばく実効線量換算係数は、表 2. 2. 1 - 17 に示すとおりである。

保守的な評価モデルの換算係数を反映することに伴う評価方法の変更

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由
<p><u><math>f(z)</math> : 放射性物質の土壤中鉛直分布</u>  <u><math>h</math> : 被ばく点地上高 (100cm)</u>  <u>被ばく点が 1 m 程度であれば、これに寄与する放射性物質の範囲は、被ばく点から 10m 以内である。このため通常は <math>C_0</math> = 一定と考える。したがって、上記式は、</u></p> $H_A = \frac{K}{2} \frac{\mu_{en}}{(1-g)} E \cdot C_0 \int_{-\infty}^0 \int_0^{\infty} \frac{B \cdot e^{-(\mu_1 \cdot r_1 + \mu_2 \cdot r_2)}}{r^2} f(z) \cdot \rho \cdot d\rho dz \dots \dots \dots \quad (2-2-7) \text{ 式}$ <p><u>となる。</u></p> <p>b. 空気及び土壤のビルドアップ係数 (B)  <u>空気、土壤 2 層の <math>\gamma</math> 線ビルドアップ係数については、広く使用されているビルドアップ係数を使用する。</u></p> <p>1) <u><math>E &gt; 1.801 MeV</math></u>  <math display="block">B(E, \mu r) = 1 + \left\{ 0.8 - 0.214 \ln \left( \frac{E}{1.801} \right) \right\} (\mu r)^{g(E)}</math></p> <p>2) <u><math>E \leq 1.801 MeV</math></u>  <math display="block">B(E, \mu r) = 1 + 0.8 (\mu r)^{g(E)}</math></p> <p><u>ここで、</u>  <math display="block">g(E) = 1.44 + 0.02395E + 0.625 \ln \left( 0.19 + \frac{1.0005}{E} \right)</math>  <math display="block">\mu r = \mu_1 r_1 + \mu_2 r_2</math></p> <p>c. 放射性物質の土壤中鉛直分布 (<math>C = C_0 f(z)</math>) について  <u>放射性物質の土壤中鉛直分布は、「一般公衆の線量評価」より、指数分布で近似できる。</u></p> $C = C_0 \exp(\alpha z) \dots \dots \dots \quad (2-2-8) \text{ 式}$ <p><u>ただし、深さ <math>z</math> の符号は下方を負とし、浸透係数 <math>\alpha</math> (1/cm) は、0.33 を使用する。</u>  <u>地表面附近の土壤における放射性物質濃度は、大気と地面の接触による沈着（乾性沈着）と、降水による放射性物質の降下（湿性沈着）を考慮して、(2-2-9) 式により計算する。</u></p> $C_0 = C_d + C_r \dots \dots \dots \quad (2-2-9) \text{ 式}$ <p><u>ここで、</u>  <math>C_0</math> : 地表面付近の放射性物質濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)  <math>C_d</math> : 無降水期間における地表面付近の濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)  <math>C_r</math> : 降水期間における地表面付近の濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)</p>	(削除)	評価方法の変更に伴い削除

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 3編 2.2 線量評価）

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由
$\lambda_r$ : 物理的崩壊定数 (1/s) $T_0$ : 放射性物質の放出期間 $f_{tr}$ : 沈着した放射性物質のうち残存する割合 (–) 降水時は地表面に全て残存すると仮定し、1.0とする。 $S_r$ : 放射性物質の地表濃度 ( $Bq/cm^2$ ) $K_r$ : 降水期間割合 (–)	$N_t$ : 1年間の総観測回数(8760) $\lambda_r$ : 物理的崩壊定数 (1/s) $T_0$ : 放射性物質の放出期間 (s) $f_{tr}$ : 沈着した放射性物質のうち残存する割合 (–) 降水時は地表面に全て残存すると仮定し、1.0とする。 $K_r$ : 降水期間割合 (–)	タの変更 評価方法の変更 に伴うパラメータの変更 記載の適正化
<b>(c) 計算結果</b> $\bar{x}_i$ は「2.2.1.3 単位放出率あたりの年間平均濃度の計算」で求めた最大濃度の約 $1.5 \times 10^{-9} Bq/cm^3$ を用いる。計算の結果、地表に沈着した放射性物質からの $\gamma$ 線による実効線量は、Cs-134 及び Cs-137 の合計で年間約 $3.0 \times 10^{-2} mSv$ である。	<b>b. 計算結果</b> $\bar{x}_i$ は「2.2.1.3 単位放出率あたりの年間平均濃度の計算」で求めた最大濃度の Cs-134 約 $5.0 \times 10^{-10} Bq/cm^3$ 、Cs-137 約 $5.0 \times 10^{-9} Bq/cm^3$ を用いる。計算の結果、地表に沈着した放射性物質からの $\gamma$ 線による実効線量は、Cs-134 及び Cs-137 の合計で年間約 $7.2 \times 10^{-3} mSv$ である。	評価方法の変更 に伴うパラメータの削除 記載の適正化 評価方法等の変更 に伴う最大濃度等の変更
<b>(3) 吸入摂取による実効線量</b> 吸入摂取による実効線量は、「評価指針」に基づき、次の計算式を用いる。	<b>(3) 吸入摂取による実効線量</b> 吸入摂取による実効線量は、「評価指針」に基づき、次の計算式を用いる。	記載の適正化
$H_i = 365 \sum_i K_{hi} \cdot A_{hi}$ ..... (2-2-16) 式 $A_{hi} = M_a \cdot \bar{x}_i$ ..... (2-2-17) 式	$H_i = 365 \sum_i K_{hi} \cdot A_{hi}$ ..... (2-2-13) 式 $A_{hi} = M_a \cdot \bar{x}_i$ ..... (2-2-14) 式	ここで、 $H_i$ : 吸入摂取による年間の実効線量 ( $\mu Sv/年$ ) $365$ : 年間日数への換算係数 (d/年) $K_{hi}$ : 核種 $i$ の吸入摂取による実効線量係数 ( $\mu Sv/Bq$ ) $A_{hi}$ : 核種 $i$ の吸入による摂取率 ( $Bq/d$ ) $M_a$ : 呼吸率 ( $cm^3/d$ ) $\bar{x}_i$ : 核種 $i$ の年平均地上空気中濃度 ( $Bq/cm^3$ )
$\bar{x}_i$ は「2.2.1.3 単位放出率あたりの年間平均濃度の計算」で求めた最大濃度の約 $1.5 \times 10^{-9} Bq/cm^3$ を用いる。その他に評価に必要なパラメータは、表2.2.1-10 及び表2.2.1-11 に示す。計算の結果、吸入摂取による実効線量は、Cs-134 及び Cs-137 の合計で年間約 $1.9 \times 10^{-4} mSv$ である。	$\bar{x}_i$ は「2.2.1.3 単位放出率あたりの年間平均濃度の計算」で求めた最大濃度の Cs-134 約 $5.0 \times 10^{-10} Bq/cm^3$ 、Cs-137 約 $5.0 \times 10^{-9} Bq/cm^3$ を用いる。その他に評価に必要なパラメータは、表2.2.1-18 及び表2.2.1-19 に示す。計算の結果、吸入摂取による実効線量は、Cs-134 及び Cs-137 の合計で年間約 $1.7 \times 10^{-3} mSv$ である。	評価条件の変更 に伴う最大濃度等の変更
なお、吸入摂取の被ばく経路には地表に沈着した放射性物質の再浮遊に起因するものも存在するが、「一般公衆の線量評価」の再浮遊係数 ( $10^{-8} cm^{-1}$ ) を用いると再浮遊濃度は約 $6.0 \sim 7.0 \times 10^{-10} Bq/cm^3$ 程度であり、被ばく評価全体への寄与は小さい。	なお、吸入摂取の被ばく経路には地表に沈着した放射性物質の再浮遊に起因するものも存在するが、「一般公衆の線量評価」の再浮遊係数 ( $10^{-8} cm^{-1}$ ) を用いると再浮遊濃度は Cs-134 が約 $2.7 \times 10^{-11} Bq/cm^3$ 、Cs-137 が約 $3.2 \times 10^{-10} Bq/cm^3$ 程度であり、被ばく評価全体への寄与は小さい。	評価条件の変更 に伴う再浮遊濃度の変更
<b>2.2.1.6 5号機及び6号機の寄与</b> $5$ 号機は平成23年1月3日、 $6$ 号機は平成22年8月14日に定期検査のため運転を停止しており、「評価指針」において評価対象としている希ガス及びよう素は十分に減衰しているが、保守的に福島第一原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（6号原子炉施設の変更）（平成22年11月12日付け、平成19・04・19原第18号にて設置変更許可）添付書類九と同様の評価とする。 これによると、希ガスの $\gamma$ 線による実効線量は1,2号機共用排気筒の北方位で最大となり、年間約 $4.4 \times 10^{-3} mSv$ 、放射性よう素に起因する実効線量は1,2号機共用排気筒の北北西方位で最大となり、年間約 $1.7 \times 10^{-3} mSv$ 。	<b>2.2.1.6 5号機及び6号機の寄与</b> <b>(1) 大気拡散の解析に使用する気象条件</b> 2.2.1.2(2)と同じ。 <b>(2) 放出源と有効高さ</b> 放出源は各建屋からの排気であり、放出位置は5,6号機共用排気筒とする。廃炉作業の進捗に伴い敷地内の施設等の設置状況が変わることを考慮し、実効線量の計算に用いる放出源の有効高さは、最も厳しい評価を与える $0m$ とする。	評価方法等の変更 に伴う記載内容の変更

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由
<sup>4</sup> mSvである。	<p>(3)放出を考慮する核種  <u>5号機及び6号機は2014年1月31日に廃止後、1～4号機の廃炉関連作業エリアに供されており、Cs-134及びCs-137を評価対象とする。</u></p> <p>(4)線量及び濃度計算地点  <u>2.2.1.2(5)と同じ。</u></p> <p>(5)年間実効線量の計算  <u>「2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理」表2.1.3-2に示した推定放出量並びに2.2.1.3～2.2.1.5に記載した実効線量等の計算方法を用いる。</u></p> <p>(6)計算結果  <u>放射性雲からのγ線による実効線量、地表に沈着した放射性物質による実効線量及び吸入摂取による実効線量は、1、2号機共用排気筒の北方位で最大となり、それぞれ年間約<math>1.1 \times 10^{-8}</math>mSv、年間約<math>4.2 \times 10^{-5}</math>mSv、年間約<math>9.8 \times 10^{-6}</math>mSvである。</u>  <u>上記の線量評価に用いた推定放出量は「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」(平成13年3月29日原子力安全委員会)に記載された粒子状物質の測定下限濃度(<math>4 \times 10^{-9}</math>Bq/cm<sup>3</sup>)に安全係数(10)を乗じCs-137濃度としているが、実際の放出実績は検出下限値以下であり、5号機及び6号機からの追加的放出による敷地境界線量への寄与は極めて小さいと評価している。</u></p>	評価方法等の変更に伴う記載内容の変更
2.2.1.7 計算結果  大気中に拡散する放射性物質に起因する実効線量は、最大で年間約 $3.0 \times 10^{-2}$ mSvである。	2.2.1.7 計算結果  大気中に拡散する放射性物質に起因する実効線量は、最大で年間約 $8.8 \times 10^{-3}$ mSvである。	評価方法等の変更に伴う実効線量の変更
2.2.1.8 Cs以外の核種の影響について  (1) γ線放出核種  γ線を放出する核種のうち、粒子状の放射性物質はダストサンプリングにより定期的に測定しており、Cs以外の核種は測定限界未満となっていることから、現在の状態が維持されれば敷地周辺への影響はCsに比べて軽微である。  一方、希ガスのようなガス状の放射性物質については、これまでの評価から、大気中に拡散する放射性物質に起因する実効線量は、地表に沈着した放射性物質からのγ線の外部被ばくが支配的であり、沈着しないガス状の放射性物質の寄与は小さいと考えられる。	2.2.1.8 Cs以外の核種の影響について  (1) γ線放出核種  γ線を放出する核種のうち、粒子状の放射性物質はダストサンプリングにより定期的に測定しており、Cs以外の核種は測定限界未満となっていることから、現在の状態が維持されれば敷地周辺への影響はCsに比べて軽微である。  一方、希ガスのようなガス状の放射性物質については、これまでの評価から、大気中に拡散する放射性物質に起因する実効線量は、地表に沈着した放射性物質からのγ線の外部被ばくが支配的であり、沈着しないガス状の放射性物質の寄与は小さいと考えられる。	
(2) β線及びα線放出核種  β線及びα線の放出核種で、γ線を放出しない又は微弱でゲルマニウム半導体検出器による核種分析ができない核種は、現時点では直接分析ができない。これらの核種は、地表に沈着した放射性物質からのγ線は無視しうるが、特にα線を放出する核種は内部被ばくにおける実効線量換算係数がα線を放出しない核種に比べて100～1,000倍程度となる。  Csとの比較可能な測定データとして表2.2.1-14にグラウンド約西南西における土壤分析結果を示す。表2.2.1-14では、β線を放出する主要な核種であるSrと、α線を放出する主要な核種であるPuが分析されており、その量はCsに比べ、Srで1/1,000程度、Puで1/1,000,000程度である。この分析結果から、線質による違いを無視しうるほどに放出量は小さく、Cs-134及びCs-137に比べ、線量への寄与は小さいと考えられる。	(2) β線及びα線放出核種  β線及びα線の放出核種で、γ線を放出しない又は微弱でゲルマニウム半導体検出器による核種分析ができない核種は、現時点では直接分析ができない。これらの核種は、地表に沈着した放射性物質からのγ線は無視しうるが、特にα線を放出する核種は内部被ばくにおける実効線量換算係数がα線を放出しない核種に比べて100～1,000倍程度となる。  Csとの比較可能な測定データとして表2.2.1-22にグラウンド約西南西における土壤分析結果を示す。表2.2.1-22では、β線を放出する主要な核種であるSrと、α線を放出する主要な核種であるPuが分析されており、その量はCsに比べ、Srで1/1,000程度、Puで1/1,000,000程度である。この分析結果から、線質による違いを無視しうるほどに放出量は小さく、Cs-134及びCs-137に比べ、線量への寄与は小さいと考えられる。	記載の適正化




福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由
<p>2.2.1.9 食物摂取による実効線量の計算</p> <p>2.2.1.9.1 葉菜摂取による実効線量</p> <p>葉菜摂取による実効線量は、評価対象核種が Cs-134 及び Cs-137 の長寿命核種であることから、沈着分からの間接移行経路を考慮した「一般公衆の線量評価」に基づき、次の計算式を用いる。</p> $H_v = 365 \cdot \sum_i K_{ti} \cdot A_{vi} \quad \text{式 (2-2-18)}$ $A_{vi} = \frac{1}{x_i} \cdot \left\{ \frac{V_g \cdot (1 - e^{-\lambda_{effi} t_i})}{\lambda_{effi} \cdot \rho} + \frac{V'_g \cdot B_{vi} (1 - e^{-\lambda_{ri} t_0})}{\lambda_{ri} \cdot P_v} \right\} \cdot f_t \cdot f_d \cdot M_v \quad \text{式 (2-2-19)}$ <p>ここで、</p> <p><math>H_v</math> : 葉菜摂取による年間の実効線量 (<math>\mu\text{Sv}/\text{年}</math>)      365 : 年間日数への換算係数 (d/年)  <math>K_{ti}</math> : 核種 <math>i</math> の経口摂取による実効線量換算係数 (<math>\mu\text{Sv/Bq}</math>)  <math>A_{vi}</math> : 核種 <math>i</math> の葉菜による摂取率 (Bq/d)  <math>V_g</math> : 葉菜への沈着速度 (cm/s)  <math>\lambda_{effi}</math> : 核種 <math>i</math> の葉菜上実効崩壊定数 (1/s)</p> $\lambda_{effi} = \lambda_{ri} + \lambda_w$ <p><math>\lambda_{ri}</math> : 核種 <math>i</math> の物理的崩壊定数 (1/s)  <math>\lambda_w</math> : ウエザリング効果による減少係数 (1/s)  <math>\rho</math> : 葉菜の栽培密度 (<math>\text{g/cm}^2</math>)  <math>t_i</math> : 葉菜の栽培期間 (s)  <math>V'_g</math> : 葉菜を含む土壤への沈着速度 (cm/s)  <math>P_v</math> : 経口移行に寄与する土壤の有効密度 (<math>\text{g/cm}^2</math>)  <math>B_{vi}</math> : 土壤 1g 中に含まれる核種 <math>i</math> が葉菜に移行する割合  <math>t_0</math> : 核種の蓄積期間 (s)  <math>f_t</math> : 葉菜の栽培期間年間比  <math>f_d</math> : 調理前洗浄による核種の残留比  <math>M_v</math> : 葉菜摂取量 (g/d)</p> <p>評価に必要なパラメータは、表2.2.1-1～表2.2.1-3に示す。  <math>\bar{x}_i</math> は「2.2.1.3 単位放出率あたりの年間平均濃度の計算」で求めた最大濃度の約 <math>1.5 \times 10^{-9}\text{Bq/cm}^3</math> を用いて計算した結果、葉菜摂取による実効線量は最大で年間約 <math>6.1 \times 10^{-3}\text{mSv}</math> である。</p>	<p>2.2.1.9 食物摂取による実効線量の計算</p> <p>2.2.1.9.1 葉菜摂取による実効線量</p> <p>葉菜摂取による実効線量は、評価対象核種が Cs-134 及び Cs-137 の長寿命核種であることから、沈着分からの間接移行経路を考慮した「一般公衆の線量評価」に基づき、次の計算式を用いる。</p> $H_v = 365 \cdot \sum_i K_{ti} \cdot A_{vi} \quad \text{式 (2-2-15)}$ $A_{vi} = \frac{1}{x_i} \cdot \left\{ \frac{V_g \cdot (1 - e^{-\lambda_{effi} t_i})}{\lambda_{effi} \cdot \rho} + \frac{V'_g \cdot B_{vi} (1 - e^{-\lambda_{ri} t_0})}{\lambda_{ri} \cdot P_v} \right\} \cdot f_t \cdot f_d \cdot M_v \quad \text{式 (2-2-16)}$ <p>ここで、</p> <p><math>H_v</math> : 葉菜摂取による年間の実効線量 (<math>\mu\text{Sv}/\text{年}</math>)      365 : 年間日数への換算係数 (d/年)  <math>K_{ti}</math> : 核種 <math>i</math> の経口摂取による実効線量係数 (<math>\mu\text{Sv/Bq}</math>)  <math>A_{vi}</math> : 核種 <math>i</math> の葉菜による摂取率 (Bq/d)  <math>V_g</math> : 葉菜への沈着速度 (cm/s)  <math>\lambda_{effi}</math> : 核種 <math>i</math> の葉菜上実効崩壊定数 (1/s)</p> $\lambda_{effi} = \lambda_{ri} + \lambda_w$ <p><math>\lambda_{ri}</math> : 核種 <math>i</math> の物理的崩壊定数 (1/s)  <math>\lambda_w</math> : ウエザリング効果による減少係数 (1/s)  <math>\rho</math> : 葉菜の栽培密度 (<math>\text{g/cm}^2</math>)  <math>t_i</math> : 葉菜の栽培期間 (s)  <math>V'_g</math> : 葉菜を含む土壤への沈着速度 (cm/s)  <math>P_v</math> : 経根移行に寄与する土壤の有効密度 (<math>\text{g/cm}^2</math>)  <math>B_{vi}</math> : 土壤 1g 中に含まれる核種 <math>i</math> が葉菜に移行する割合 (—)  <math>t_0</math> : 核種の蓄積期間 (s)  <math>f_t</math> : 葉菜の栽培期間年間比 (—)  <math>f_d</math> : 調理前洗浄による核種の残留比 (—)  <math>M_v</math> : 葉菜摂取量 (g/d)</p> <p>評価に必要なパラメータは、表2.2.1-9～表2.2.1-11に示す。  <math>\bar{x}_i</math> は「2.2.1.3 単位放出率あたりの年間平均濃度の計算」で求めた最大濃度の Cs-134 約 <math>5.0 \times 10^{-10}\text{Bq/cm}^3</math>、Cs-137 約 <math>5.0 \times 10^{-9}\text{Bq/cm}^3</math> を用いて計算した結果、葉菜摂取による実効線量は最大で年間約 <math>9.8 \times 10^{-3}\text{mSv}</math> である。</p>	記載の適正化
<p>2.2.1.9.2 牛乳摂取による実効線量</p> <p>牛乳摂取による実効線量は、評価対象核種が Cs-134 及び Cs-137 の長寿命核種であることから、沈着分からの間接移行経路を考慮した「一般公衆の線量評価」に基づき、次の計算式を用いる。</p> $H_M = 365 \cdot \sum_i K_{ti} \cdot A_{Mi} \quad \text{式 (2-2.1-20)}$	<p>2.2.1.9.2 牛乳摂取による実効線量</p> <p>牛乳摂取による実効線量は、評価対象核種が Cs-134 及び Cs-137 の長寿命核種であることから、沈着分からの間接移行経路を考慮した「一般公衆の線量評価」に基づき、次の計算式を用いる。</p> $H_M = 365 \cdot \sum_i K_{ti} \cdot A_{Mi} \quad \text{式 (2-2.1-17)}$	記載の適正化

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由
$A_{Mi} = x_i \cdot \left\{ \frac{V_{gM} \cdot (1 - e^{-\lambda_{effi} t_{1M}})}{\lambda_{effi} \cdot \rho_M} + \frac{V'_{gM} \cdot B_{vi} (1 - e^{-\lambda_{ri} t_0})}{\lambda_{ri} \cdot P_v} \right\} \cdot f_t \cdot Q_f \cdot F_{Mi} \cdot M_M \dots \dots \dots \quad (2-2.1-21) \text{ 式}$ <p>ここで、</p> <p><math>H_M</math> : 牛乳摂取による年間の実効線量 (<math>\mu \text{Sv}/\text{年}</math>)</p> <p><math>A_{Mi}</math> : 核種 <math>i</math> の牛乳による摂取率 (<math>\text{Bq}/\text{d}</math>)</p> <p><math>V_{gM}</math> : 牧草への沈着速度 (<math>\text{cm}/\text{s}</math>)</p> <p><math>\lambda_{effi}</math> : 核種 <math>i</math> の牧草上実効減衰定数 (<math>1/\text{s}</math>)</p> $\lambda_{effi} = \lambda_{ri} + \lambda_w$ <p><math>\lambda_{ri}</math> : 核種 <math>i</math> の物理的崩壊定数 (<math>1/\text{s}</math>)</p> <p><math>\lambda_w</math> : ウエザリング効果による減少係数 (<math>1/\text{s}</math>)</p> <p><math>\rho_M</math> : 牧草の栽培密度 (<math>\text{g}/\text{cm}^2</math>)</p> <p><math>t_{1M}</math> : 牧草の栽培期間 (<math>\text{s}</math>)</p> <p><math>V'_{gM}</math> : 牧草を含む土壤への核種の沈着速度 (<math>\text{cm}/\text{s}</math>)</p> <p><math>P_v</math> : 経口移行に寄与する土壤の有効密度 (<math>\text{g}/\text{cm}^2</math>)</p> <p><math>B_{vi}</math> : 土壤 <math>1\text{g}</math> 中に含まれる核種 <math>i</math> が牧草に移行する割合</p> <p><math>t_0</math> : 核種の蓄積期間 (<math>\text{s}</math>)</p> <p><math>f_t</math> : 放牧期間年間比</p> <p><math>Q_f</math> : 乳牛の牧草摂取量 (<math>\text{g}/\text{d}</math>)</p> <p><math>F_{Mi}</math> : 乳牛が摂取した核種 <math>i</math> が牛乳に移行する割合 (<math>(\text{Bq}/\text{cm}^3)/(\text{Bq}/\text{d})</math>)</p> <p><math>M_M</math> : 牛乳摂取量 (<math>\text{cm}^3/\text{d}</math>)</p> <p>評価に必要なパラメータは、表2.2.1-1.1～表2.2.1-1.3に示す。</p> <p><math>\bar{x}_i</math>は「2.2.1.3 単位放出率あたりの年間平均濃度の計算」で求めた最大濃度の約 <math>1.5 \times 10^{-9} \text{Bq}/\text{cm}^3</math> を用いて計算した結果、牛乳摂取による実効線量は最大で年間約 <math>9.9 \times 10^{-3} \text{mSv}</math> である。</p>	$A_{Mi} = x_i \cdot \left\{ \frac{V_{gM} \cdot (1 - e^{-\lambda_{effi} t_{1M}})}{\lambda_{effi} \cdot \rho_M} + \frac{V'_{gM} \cdot B_{vi} (1 - e^{-\lambda_{ri} t_0})}{\lambda_{ri} \cdot P_v} \right\} \cdot f_t \cdot Q_f \cdot F_{Mi} \cdot M_M \dots \dots \dots \quad (2-2.1-18) \text{ 式}$ <p>ここで、</p> <p><math>H_M</math> : 牛乳摂取による年間の実効線量 (<math>\mu \text{Sv}/\text{年}</math>)</p> <p><math>A_{Mi}</math> : 核種 <math>i</math> の牛乳による摂取率 (<math>\text{Bq}/\text{d}</math>)</p> <p><math>V_{gM}</math> : 牧草への沈着速度 (<math>\text{cm}/\text{s}</math>)</p> <p><math>\lambda_{effi}</math> : 核種 <math>i</math> の牧草上実効減衰定数 (<math>1/\text{s}</math>)</p> $\lambda_{effi} = \lambda_{ri} + \lambda_w$ <p><math>\lambda_{ri}</math> : 核種 <math>i</math> の物理的崩壊定数 (<math>1/\text{s}</math>)</p> <p><math>\lambda_w</math> : ウエザリング効果による減少係数 (<math>1/\text{s}</math>)</p> <p><math>\rho_M</math> : 牧草の栽培密度 (<math>\text{g}/\text{cm}^2</math>)</p> <p><math>t_{1M}</math> : 牧草の栽培期間 (<math>\text{s}</math>)</p> <p><math>V'_{gM}</math> : 牧草を含む土壤への核種の沈着速度 (<math>\text{cm}/\text{s}</math>)</p> <p><math>P_v</math> : 経根移行に寄与する土壤の有効密度 (<math>\text{g}/\text{cm}^2</math>)</p> <p><math>B_{vi}</math> : 土壤 <math>1\text{g}</math> 中に含まれる核種 <math>i</math> が牧草に移行する割合 (一)</p> <p><math>t_0</math> : 核種の蓄積期間 (<math>\text{s}</math>)</p> <p><math>f_t</math> : 放牧期間年間比 (一)</p> <p><math>Q_f</math> : 乳牛の牧草摂取量 (<math>\text{g}/\text{d}</math>)</p> <p><math>F_{Mi}</math> : 乳牛が摂取した核種 <math>i</math> が牛乳に移行する割合 (<math>(\text{Bq}/\text{cm}^3)/(\text{Bq}/\text{d})</math>)</p> <p><math>M_M</math> : 牛乳摂取量 (<math>\text{cm}^3/\text{d}</math>)</p> <p>評価に必要なパラメータは、表2.2.1-1.9～表2.2.1-2.1に示す。</p> <p><math>\bar{x}_i</math>は「2.2.1.3 単位放出率あたりの年間平均濃度の計算」で求めた最大濃度の Cs-134 約 <math>5.0 \times 10^{-10} \text{Bq}/\text{cm}^3</math>, Cs-137 約 <math>5.0 \times 10^{-9} \text{Bq}/\text{cm}^3</math> を用いて計算した結果、牛乳摂取による実効線量は最大で年間約 <math>1.6 \times 10^{-2} \text{mSv}</math> である。</p>	記載の適正化 評価条件の変更に伴う最大濃度、実効線量の変更

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由
		周辺監視区域の変更を反映
<p>図 2. 2. 1-1 被ばく線量計算地点（敷地境界）</p>	<p>図 2. 2. 1-1 被ばく線量計算地点（敷地境界）</p>	<p>評価方法の変更に伴い削除</p> <p>&lt;削除&gt;</p>
		
<p>図 2. 2. 1-2 沈着評価モデル</p>		

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 3編 2.2 線量評価）

変更前													変更後													変更理由				
統計 年度 風向													表2.2.1-1 風向分布に対する棄却検定表												気象条件の変更 に伴う棄却検定 表の変更					
	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平均値	検定年 昭和54	棄却限界 上限	下限	○採択 ×棄却	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	平均値	検定年 2020	棄却限界 上限	下限	○採択 ×棄却
N	7.23	8.90	8.40	7.79	5.92	5.27	4.52	4.98	4.67	5.34	6.30	6.35	10.18	2.43	○	6.38	5.32	5.58	5.60	5.79	8.25	8.58	8.15	8.30	8.97	7.09	10.21	10.59	3.60	○
NNE	5.62	6.26	6.24	6.51	4.37	6.68	7.16	5.39	5.40	7.41	6.10	4.71	8.28	3.92	○	4.49	3.74	4.32	4.39	3.59	4.58	5.03	4.74	4.71	5.31	4.49	5.76	5.74	3.24	×
NE	3.69	3.54	3.91	3.42	2.44	3.94	4.55	3.28	3.31	4.15	3.62	2.84	4.99	2.25	○	3.01	3.37	3.93	4.09	4.24	3.48	3.19	2.93	2.34	3.10	3.37	3.53	4.76	1.97	○
ENE	2.15	2.59	2.45	2.05	1.75	2.14	2.64	2.45	2.23	2.74	2.32	1.92	3.05	1.59	○	3.76	2.66	2.69	2.79	2.58	3.25	2.81	2.89	3.44	2.97	3.37	3.89	2.05	○	
E	2.12	1.84	2.12	1.85	1.95	2.28	2.12	2.09	2.10	1.79	2.03	1.43	2.40	1.65	×	2.62	2.63	2.67	2.48	2.58	2.46	1.82	1.74	2.02	2.27	2.33	1.84	3.16	1.50	○
ESE	1.98	2.06	2.06	2.14	1.97	2.28	1.98	2.37	2.31	1.95	2.11	1.73	2.48	1.74	×	3.19	2.96	3.07	2.70	2.73	2.42	2.00	2.70	2.31	2.07	2.61	2.37	3.58	1.65	○
SE	2.69	2.63	2.80	2.63	2.71	2.82	2.87	2.71	3.27	2.67	2.78	2.74	3.23	2.33	○	4.65	7.10	5.83	4.05	4.63	4.73	3.44	4.40	4.09	3.58	4.65	3.76	7.24	2.05	○
SSE	6.20	5.14	6.36	7.05	9.52	8.76	8.47	8.31	10.42	6.85	7.71	6.52	11.62	3.79	○	7.25	6.62	6.62	7.75	7.85	7.93	6.56	7.90	7.62	7.13	7.32	6.57	8.66	5.98	○
S	11.59	9.61	10.29	13.54	12.54	10.91	10.43	10.22	9.42	12.01	11.06	9.90	14.22	7.89	○	5.85	4.99	5.78	5.42	5.39	5.14	6.01	6.73	6.87	7.23	5.94	7.27	7.77	4.12	○
SSW	6.14	5.83	5.57	5.40	5.24	4.89	4.81	4.54	4.24	6.19	5.29	6.28	6.86	3.71	○	3.54	2.95	3.34	4.15	4.23	5.48	5.22	4.65	4.77	5.23	4.36	5.55	6.42	2.30	○
SW	3.88	4.11	3.04	3.13	3.70	3.73	3.30	3.63	2.76	3.41	3.47	3.72	4.46	2.48	○	2.96	2.91	2.91	2.54	2.73	2.91	2.40	2.40	2.05	2.19	2.60	2.21	3.39	1.81	○
WSW	3.99	4.77	4.00	4.35	7.54	6.71	5.72	6.68	4.40	3.93	5.21	3.56	8.40	2.02	○	5.00	4.85	4.98	5.13	4.15	4.09	2.54	2.34	2.18	2.42	3.77	2.18	6.74	0.79	○
W	8.45	8.90	7.66	6.63	8.95	9.44	7.81	9.31	7.82	7.47	8.25	6.26	10.41	6.08	○	11.01	10.25	10.33	9.96	11.30	8.55	6.65	6.02	5.31	4.86	8.43	5.39	14.32	2.53	○
WNW	8.50	8.13	7.85	7.45	9.83	9.57	9.25	10.58	10.81	7.89	8.99	9.68	11.81	6.16	○	13.07	12.85	13.21	12.43	13.50	10.67	11.90	11.16	10.40	10.68	11.99	10.88	14.79	9.18	○
NW	11.27	10.93	11.90	11.65	12.55	12.19	14.71	14.60	16.56	10.72	12.71	14.46	17.30	8.12	○	11.93	14.75	13.32	14.49	10.80	10.68	11.17	11.12	11.90	10.52	12.07	8.85	15.80	8.33	○
NNW	13.35	13.79	14.31	12.97	7.80	7.32	8.67	7.84	8.35	13.96	10.83	16.76	18.03	3.64	○	9.17	9.20	9.11	9.61	10.39	11.23	14.53	12.85	15.01	15.20	11.63	14.87	17.66	5.60	○
静穏	1.13	0.98	1.04	1.42	1.24	1.07	0.99	1.02	1.93	1.53	1.24	1.13	1.97	0.51	○	2.10	2.85	2.30	2.41	3.29	4.84	5.71	7.34	7.23	5.81	4.39	5.38	9.26	0.00	○

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由																																																																																																																																								
(現行記載なし)	<p style="text-align: center;"><u>表2. 2. 1-3 風向別大気安定度別風速逆数の総和</u></p> <p style="text-align: right;">標高 46m(地上高 10m) (s/m)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>大気安定度 風向</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>N</td><td>0</td><td>49.59</td><td>25.66</td><td>270.33</td><td>14.08</td><td>158.66</td></tr> <tr><td>NNE</td><td>2.47</td><td>45.20</td><td>31.57</td><td>137.18</td><td>1.68</td><td>55.83</td></tr> <tr><td>NE</td><td>1.20</td><td>72.78</td><td>13.75</td><td>69.35</td><td>1.23</td><td>43.93</td></tr> <tr><td>ENE</td><td>5.33</td><td>82.60</td><td>10.42</td><td>75.48</td><td>0.50</td><td>44.08</td></tr> <tr><td>E</td><td>9.61</td><td>53.30</td><td>1.90</td><td>44.61</td><td>0.46</td><td>15.63</td></tr> <tr><td>ESE</td><td>9.51</td><td>69.44</td><td>2.53</td><td>64.91</td><td>0</td><td>32.64</td></tr> <tr><td>SE</td><td>6.77</td><td>94.60</td><td>7.63</td><td>76.95</td><td>2.12</td><td>38.11</td></tr> <tr><td>SSE</td><td>1.06</td><td>58.25</td><td>50.05</td><td>92.72</td><td>1.65</td><td>28.48</td></tr> <tr><td>S</td><td>0</td><td>21.85</td><td>17.64</td><td>153.58</td><td>19.97</td><td>78.18</td></tr> <tr><td>SSW</td><td>0</td><td>17.23</td><td>6.33</td><td>132.92</td><td>21.91</td><td>137.30</td></tr> <tr><td>SW</td><td>0</td><td>26.41</td><td>0.46</td><td>76.72</td><td>0</td><td>159.26</td></tr> <tr><td>WSW</td><td>2.37</td><td>19.96</td><td>0.29</td><td>65.83</td><td>0</td><td>188.39</td></tr> <tr><td>W</td><td>13.52</td><td>49.95</td><td>0.50</td><td>123.16</td><td>0.50</td><td>449.69</td></tr> <tr><td>WNW</td><td>6.26</td><td>83.55</td><td>14.26</td><td>213.97</td><td>11.88</td><td>547.19</td></tr> <tr><td>NW</td><td>1.56</td><td>49.03</td><td>14.41</td><td>208.80</td><td>15.81</td><td>326.86</td></tr> <tr><td>NNW</td><td>0</td><td>61.32</td><td>30.10</td><td>371.03</td><td>26.53</td><td>322.87</td></tr> </tbody> </table>	大気安定度 風向	A	B	C	D	E	F	N	0	49.59	25.66	270.33	14.08	158.66	NNE	2.47	45.20	31.57	137.18	1.68	55.83	NE	1.20	72.78	13.75	69.35	1.23	43.93	ENE	5.33	82.60	10.42	75.48	0.50	44.08	E	9.61	53.30	1.90	44.61	0.46	15.63	ESE	9.51	69.44	2.53	64.91	0	32.64	SE	6.77	94.60	7.63	76.95	2.12	38.11	SSE	1.06	58.25	50.05	92.72	1.65	28.48	S	0	21.85	17.64	153.58	19.97	78.18	SSW	0	17.23	6.33	132.92	21.91	137.30	SW	0	26.41	0.46	76.72	0	159.26	WSW	2.37	19.96	0.29	65.83	0	188.39	W	13.52	49.95	0.50	123.16	0.50	449.69	WNW	6.26	83.55	14.26	213.97	11.88	547.19	NW	1.56	49.03	14.41	208.80	15.81	326.86	NNW	0	61.32	30.10	371.03	26.53	322.87	気象条件の変更 に伴う追加																	
大気安定度 風向	A	B	C	D	E	F																																																																																																																																				
N	0	49.59	25.66	270.33	14.08	158.66																																																																																																																																				
NNE	2.47	45.20	31.57	137.18	1.68	55.83																																																																																																																																				
NE	1.20	72.78	13.75	69.35	1.23	43.93																																																																																																																																				
ENE	5.33	82.60	10.42	75.48	0.50	44.08																																																																																																																																				
E	9.61	53.30	1.90	44.61	0.46	15.63																																																																																																																																				
ESE	9.51	69.44	2.53	64.91	0	32.64																																																																																																																																				
SE	6.77	94.60	7.63	76.95	2.12	38.11																																																																																																																																				
SSE	1.06	58.25	50.05	92.72	1.65	28.48																																																																																																																																				
S	0	21.85	17.64	153.58	19.97	78.18																																																																																																																																				
SSW	0	17.23	6.33	132.92	21.91	137.30																																																																																																																																				
SW	0	26.41	0.46	76.72	0	159.26																																																																																																																																				
WSW	2.37	19.96	0.29	65.83	0	188.39																																																																																																																																				
W	13.52	49.95	0.50	123.16	0.50	449.69																																																																																																																																				
WNW	6.26	83.55	14.26	213.97	11.88	547.19																																																																																																																																				
NW	1.56	49.03	14.41	208.80	15.81	326.86																																																																																																																																				
NNW	0	61.32	30.10	371.03	26.53	322.87																																																																																																																																				
(現行記載なし)	<p style="text-align: center;"><u>表2. 2. 1-4 風向別大気安定度別風速逆数の平均及び風向別風速逆数の平均</u></p> <p style="text-align: right;">標高 46m(地上高 10m) (s/m)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>大気安定度 風向</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>全安定度</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>N</td><td>0</td><td>0.62</td><td>0.33</td><td>0.49</td><td>0.37</td><td>0.87</td><td>0.56</td></tr> <tr><td>NNE</td><td>0.61</td><td>0.54</td><td>0.31</td><td>0.50</td><td>0.33</td><td>1.06</td><td>0.52</td></tr> <tr><td>NE</td><td>0.60</td><td>0.52</td><td>0.35</td><td>0.64</td><td>0.41</td><td>1.41</td><td>0.62</td></tr> <tr><td>ENE</td><td>0.66</td><td>0.51</td><td>0.37</td><td>0.89</td><td>0.50</td><td>1.46</td><td>0.70</td></tr> <tr><td>E</td><td>0.60</td><td>0.58</td><td>0.47</td><td>0.90</td><td>0.45</td><td>1.60</td><td>0.73</td></tr> <tr><td>ESE</td><td>0.63</td><td>0.63</td><td>0.36</td><td>0.92</td><td>0</td><td>1.53</td><td>0.80</td></tr> <tr><td>SE</td><td>0.67</td><td>0.51</td><td>0.33</td><td>0.78</td><td>0.42</td><td>1.40</td><td>0.65</td></tr> <tr><td>SSE</td><td>0.53</td><td>0.45</td><td>0.26</td><td>0.40</td><td>0.41</td><td>1.11</td><td>0.39</td></tr> <tr><td>S</td><td>0</td><td>0.62</td><td>0.27</td><td>0.38</td><td>0.36</td><td>0.82</td><td>0.44</td></tr> <tr><td>SSW</td><td>0</td><td>0.79</td><td>0.33</td><td>0.54</td><td>0.36</td><td>0.84</td><td>0.62</td></tr> <tr><td>SW</td><td>0</td><td>1.22</td><td>0.45</td><td>1.24</td><td>0</td><td>1.22</td><td>1.22</td></tr> <tr><td>WSW</td><td>0.78</td><td>1.13</td><td>0.29</td><td>1.38</td><td>0</td><td>1.32</td><td>1.30</td></tr> <tr><td>W</td><td>0.67</td><td>0.74</td><td>0.50</td><td>1.30</td><td>0.50</td><td>1.32</td><td>1.21</td></tr> <tr><td>WNW</td><td>0.69</td><td>0.63</td><td>0.32</td><td>0.84</td><td>0.35</td><td>0.99</td><td>0.85</td></tr> <tr><td>NW</td><td>0.77</td><td>0.64</td><td>0.32</td><td>0.71</td><td>0.36</td><td>0.89</td><td>0.75</td></tr> <tr><td>NNW</td><td>0</td><td>0.66</td><td>0.32</td><td>0.51</td><td>0.39</td><td>0.86</td><td>0.60</td></tr> </tbody> </table>	大気安定度 風向	A	B	C	D	E	F	全安定度	N	0	0.62	0.33	0.49	0.37	0.87	0.56	NNE	0.61	0.54	0.31	0.50	0.33	1.06	0.52	NE	0.60	0.52	0.35	0.64	0.41	1.41	0.62	ENE	0.66	0.51	0.37	0.89	0.50	1.46	0.70	E	0.60	0.58	0.47	0.90	0.45	1.60	0.73	ESE	0.63	0.63	0.36	0.92	0	1.53	0.80	SE	0.67	0.51	0.33	0.78	0.42	1.40	0.65	SSE	0.53	0.45	0.26	0.40	0.41	1.11	0.39	S	0	0.62	0.27	0.38	0.36	0.82	0.44	SSW	0	0.79	0.33	0.54	0.36	0.84	0.62	SW	0	1.22	0.45	1.24	0	1.22	1.22	WSW	0.78	1.13	0.29	1.38	0	1.32	1.30	W	0.67	0.74	0.50	1.30	0.50	1.32	1.21	WNW	0.69	0.63	0.32	0.84	0.35	0.99	0.85	NW	0.77	0.64	0.32	0.71	0.36	0.89	0.75	NNW	0	0.66	0.32	0.51	0.39	0.86	0.60	
大気安定度 風向	A	B	C	D	E	F	全安定度																																																																																																																																			
N	0	0.62	0.33	0.49	0.37	0.87	0.56																																																																																																																																			
NNE	0.61	0.54	0.31	0.50	0.33	1.06	0.52																																																																																																																																			
NE	0.60	0.52	0.35	0.64	0.41	1.41	0.62																																																																																																																																			
ENE	0.66	0.51	0.37	0.89	0.50	1.46	0.70																																																																																																																																			
E	0.60	0.58	0.47	0.90	0.45	1.60	0.73																																																																																																																																			
ESE	0.63	0.63	0.36	0.92	0	1.53	0.80																																																																																																																																			
SE	0.67	0.51	0.33	0.78	0.42	1.40	0.65																																																																																																																																			
SSE	0.53	0.45	0.26	0.40	0.41	1.11	0.39																																																																																																																																			
S	0	0.62	0.27	0.38	0.36	0.82	0.44																																																																																																																																			
SSW	0	0.79	0.33	0.54	0.36	0.84	0.62																																																																																																																																			
SW	0	1.22	0.45	1.24	0	1.22	1.22																																																																																																																																			
WSW	0.78	1.13	0.29	1.38	0	1.32	1.30																																																																																																																																			
W	0.67	0.74	0.50	1.30	0.50	1.32	1.21																																																																																																																																			
WNW	0.69	0.63	0.32	0.84	0.35	0.99	0.85																																																																																																																																			
NW	0.77	0.64	0.32	0.71	0.36	0.89	0.75																																																																																																																																			
NNW	0	0.66	0.32	0.51	0.39	0.86	0.60																																																																																																																																			

## 福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由																																																			
(現行記載なし)	<p style="text-align: center;"><u>表2.2.1-5 風向出現頻度及び風速0.5~2.0m/s 風向出現頻度</u>  <u>標高46m(地上高10m)</u>  <u>(%)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>風向</th> <th>風向出現頻度</th> <th>風速0.5~2.0m/s 風向出現頻度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><u>N</u></td><td><u>8.5</u></td><td><u>7.9</u></td></tr> <tr><td><u>NNE</u></td><td><u>4.5</u></td><td><u>4.0</u></td></tr> <tr><td><u>NE</u></td><td><u>3.3</u></td><td><u>3.1</u></td></tr> <tr><td><u>ENE</u></td><td><u>3.6</u></td><td><u>3.8</u></td></tr> <tr><td><u>E</u></td><td><u>2.1</u></td><td><u>2.3</u></td></tr> <tr><td><u>ESE</u></td><td><u>3.0</u></td><td><u>3.5</u></td></tr> <tr><td><u>SE</u></td><td><u>3.7</u></td><td><u>3.9</u></td></tr> <tr><td><u>SSE</u></td><td><u>3.8</u></td><td><u>2.2</u></td></tr> <tr><td><u>S</u></td><td><u>4.8</u></td><td><u>3.8</u></td></tr> <tr><td><u>SSW</u></td><td><u>5.2</u></td><td><u>5.0</u></td></tr> <tr><td><u>SW</u></td><td><u>4.3</u></td><td><u>4.5</u></td></tr> <tr><td><u>WSW</u></td><td><u>4.6</u></td><td><u>4.5</u></td></tr> <tr><td><u>W</u></td><td><u>10.5</u></td><td><u>10.6</u></td></tr> <tr><td><u>WNW</u></td><td><u>14.5</u></td><td><u>15.9</u></td></tr> <tr><td><u>NW</u></td><td><u>10.2</u></td><td><u>11.2</u></td></tr> <tr><td><u>NNW</u></td><td><u>13.4</u></td><td><u>13.7</u></td></tr> </tbody> </table>	風向	風向出現頻度	風速0.5~2.0m/s 風向出現頻度	<u>N</u>	<u>8.5</u>	<u>7.9</u>	<u>NNE</u>	<u>4.5</u>	<u>4.0</u>	<u>NE</u>	<u>3.3</u>	<u>3.1</u>	<u>ENE</u>	<u>3.6</u>	<u>3.8</u>	<u>E</u>	<u>2.1</u>	<u>2.3</u>	<u>ESE</u>	<u>3.0</u>	<u>3.5</u>	<u>SE</u>	<u>3.7</u>	<u>3.9</u>	<u>SSE</u>	<u>3.8</u>	<u>2.2</u>	<u>S</u>	<u>4.8</u>	<u>3.8</u>	<u>SSW</u>	<u>5.2</u>	<u>5.0</u>	<u>SW</u>	<u>4.3</u>	<u>4.5</u>	<u>WSW</u>	<u>4.6</u>	<u>4.5</u>	<u>W</u>	<u>10.5</u>	<u>10.6</u>	<u>WNW</u>	<u>14.5</u>	<u>15.9</u>	<u>NW</u>	<u>10.2</u>	<u>11.2</u>	<u>NNW</u>	<u>13.4</u>	<u>13.7</u>	気象条件の変更 に伴う追加
風向	風向出現頻度	風速0.5~2.0m/s 風向出現頻度																																																			
<u>N</u>	<u>8.5</u>	<u>7.9</u>																																																			
<u>NNE</u>	<u>4.5</u>	<u>4.0</u>																																																			
<u>NE</u>	<u>3.3</u>	<u>3.1</u>																																																			
<u>ENE</u>	<u>3.6</u>	<u>3.8</u>																																																			
<u>E</u>	<u>2.1</u>	<u>2.3</u>																																																			
<u>ESE</u>	<u>3.0</u>	<u>3.5</u>																																																			
<u>SE</u>	<u>3.7</u>	<u>3.9</u>																																																			
<u>SSE</u>	<u>3.8</u>	<u>2.2</u>																																																			
<u>S</u>	<u>4.8</u>	<u>3.8</u>																																																			
<u>SSW</u>	<u>5.2</u>	<u>5.0</u>																																																			
<u>SW</u>	<u>4.3</u>	<u>4.5</u>																																																			
<u>WSW</u>	<u>4.6</u>	<u>4.5</u>																																																			
<u>W</u>	<u>10.5</u>	<u>10.6</u>																																																			
<u>WNW</u>	<u>14.5</u>	<u>15.9</u>																																																			
<u>NW</u>	<u>10.2</u>	<u>11.2</u>																																																			
<u>NNW</u>	<u>13.4</u>	<u>13.7</u>																																																			

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由																																																																																																																																								
(現行記載なし)	<p style="text-align: center;"><u>表2. 2. 1-6 風向別大気安定度別風速逆数の総和</u></p> <p style="text-align: right;">標高 131m(地上高 95m) (s/m)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>大気安定度 風向</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>N</td><td>0.31</td><td>30.97</td><td>15.17</td><td>118.05</td><td>5.46</td><td>61.21</td></tr> <tr><td>NNE</td><td>2.02</td><td>45.18</td><td>23.72</td><td>85.15</td><td>0.69</td><td>26.22</td></tr> <tr><td>NE</td><td>1.75</td><td>54.28</td><td>7.57</td><td>45.34</td><td>0.87</td><td>15.34</td></tr> <tr><td>ENE</td><td>4.31</td><td>40.57</td><td>3.93</td><td>47.26</td><td>0.11</td><td>13.25</td></tr> <tr><td>E</td><td>6.51</td><td>37.56</td><td>1.83</td><td>36.96</td><td>0.30</td><td>10.40</td></tr> <tr><td>ESE</td><td>5.57</td><td>36.32</td><td>2.20</td><td>36.25</td><td>0.22</td><td>10.70</td></tr> <tr><td>SE</td><td>3.90</td><td>48.68</td><td>6.51</td><td>39.91</td><td>0.37</td><td>20.23</td></tr> <tr><td>SSE</td><td>2.64</td><td>44.38</td><td>20.66</td><td>79.26</td><td>1.54</td><td>35.86</td></tr> <tr><td>S</td><td>1.70</td><td>32.05</td><td>18.34</td><td>127.89</td><td>12.66</td><td>94.97</td></tr> <tr><td>SSW</td><td>1.12</td><td>17.16</td><td>2.95</td><td>60.63</td><td>5.32</td><td>89.89</td></tr> <tr><td>SW</td><td>0.40</td><td>15.90</td><td>0.47</td><td>48.81</td><td>0.61</td><td>82.11</td></tr> <tr><td>WSW</td><td>2.28</td><td>20.52</td><td>0.12</td><td>42.47</td><td>0.11</td><td>70.71</td></tr> <tr><td>W</td><td>3.80</td><td>29.64</td><td>3.34</td><td>42.95</td><td>1.97</td><td>89.28</td></tr> <tr><td>WNW</td><td>0.90</td><td>23.33</td><td>5.46</td><td>67.87</td><td>5.19</td><td>108.02</td></tr> <tr><td>NW</td><td>0</td><td>31.03</td><td>10.43</td><td>105.13</td><td>8.10</td><td>138.04</td></tr> <tr><td>NNW</td><td>0</td><td>44.97</td><td>14.38</td><td>176.70</td><td>9.74</td><td>124.88</td></tr> </tbody> </table>	大気安定度 風向	A	B	C	D	E	F	N	0.31	30.97	15.17	118.05	5.46	61.21	NNE	2.02	45.18	23.72	85.15	0.69	26.22	NE	1.75	54.28	7.57	45.34	0.87	15.34	ENE	4.31	40.57	3.93	47.26	0.11	13.25	E	6.51	37.56	1.83	36.96	0.30	10.40	ESE	5.57	36.32	2.20	36.25	0.22	10.70	SE	3.90	48.68	6.51	39.91	0.37	20.23	SSE	2.64	44.38	20.66	79.26	1.54	35.86	S	1.70	32.05	18.34	127.89	12.66	94.97	SSW	1.12	17.16	2.95	60.63	5.32	89.89	SW	0.40	15.90	0.47	48.81	0.61	82.11	WSW	2.28	20.52	0.12	42.47	0.11	70.71	W	3.80	29.64	3.34	42.95	1.97	89.28	WNW	0.90	23.33	5.46	67.87	5.19	108.02	NW	0	31.03	10.43	105.13	8.10	138.04	NNW	0	44.97	14.38	176.70	9.74	124.88	気象条件の変更 に伴う追加																	
大気安定度 風向	A	B	C	D	E	F																																																																																																																																				
N	0.31	30.97	15.17	118.05	5.46	61.21																																																																																																																																				
NNE	2.02	45.18	23.72	85.15	0.69	26.22																																																																																																																																				
NE	1.75	54.28	7.57	45.34	0.87	15.34																																																																																																																																				
ENE	4.31	40.57	3.93	47.26	0.11	13.25																																																																																																																																				
E	6.51	37.56	1.83	36.96	0.30	10.40																																																																																																																																				
ESE	5.57	36.32	2.20	36.25	0.22	10.70																																																																																																																																				
SE	3.90	48.68	6.51	39.91	0.37	20.23																																																																																																																																				
SSE	2.64	44.38	20.66	79.26	1.54	35.86																																																																																																																																				
S	1.70	32.05	18.34	127.89	12.66	94.97																																																																																																																																				
SSW	1.12	17.16	2.95	60.63	5.32	89.89																																																																																																																																				
SW	0.40	15.90	0.47	48.81	0.61	82.11																																																																																																																																				
WSW	2.28	20.52	0.12	42.47	0.11	70.71																																																																																																																																				
W	3.80	29.64	3.34	42.95	1.97	89.28																																																																																																																																				
WNW	0.90	23.33	5.46	67.87	5.19	108.02																																																																																																																																				
NW	0	31.03	10.43	105.13	8.10	138.04																																																																																																																																				
NNW	0	44.97	14.38	176.70	9.74	124.88																																																																																																																																				
(現行記載なし)	<p style="text-align: center;"><u>表2. 2. 1-7 風向別大気安定度別風速逆数の平均及び風向別風速逆数の平均</u></p> <p style="text-align: right;">標高 131m(地上高 95m) (s/m)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>大気安定度 風向</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>全安定度</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>N</td><td>0.31</td><td>0.46</td><td>0.23</td><td>0.28</td><td>0.20</td><td>0.44</td><td>0.32</td></tr> <tr><td>NNE</td><td>0.50</td><td>0.37</td><td>0.21</td><td>0.31</td><td>0.22</td><td>0.68</td><td>0.33</td></tr> <tr><td>NE</td><td>0.58</td><td>0.43</td><td>0.26</td><td>0.41</td><td>0.28</td><td>0.84</td><td>0.43</td></tr> <tr><td>ENE</td><td>0.54</td><td>0.44</td><td>0.30</td><td>0.75</td><td>2.00</td><td>1.17</td><td>0.58</td></tr> <tr><td>E</td><td>0.50</td><td>0.49</td><td>0.46</td><td>0.70</td><td>0.29</td><td>1.03</td><td>0.59</td></tr> <tr><td>ESE</td><td>0.46</td><td>0.43</td><td>0.36</td><td>0.57</td><td>0.21</td><td>1.08</td><td>0.52</td></tr> <tr><td>SE</td><td>0.77</td><td>0.41</td><td>0.22</td><td>0.56</td><td>0.35</td><td>1.10</td><td>0.49</td></tr> <tr><td>SSE</td><td>0.52</td><td>0.34</td><td>0.15</td><td>0.31</td><td>0.22</td><td>0.67</td><td>0.31</td></tr> <tr><td>S</td><td>0.42</td><td>0.31</td><td>0.16</td><td>0.22</td><td>0.16</td><td>0.38</td><td>0.25</td></tr> <tr><td>SSW</td><td>1.11</td><td>0.43</td><td>0.21</td><td>0.38</td><td>0.16</td><td>0.36</td><td>0.35</td></tr> <tr><td>SW</td><td>0.40</td><td>0.69</td><td>0.16</td><td>0.62</td><td>0.20</td><td>0.43</td><td>0.49</td></tr> <tr><td>WSW</td><td>0.21</td><td>0.37</td><td>0.12</td><td>0.50</td><td>2.00</td><td>0.39</td><td>0.41</td></tr> <tr><td>W</td><td>0.20</td><td>0.22</td><td>0.11</td><td>0.31</td><td>0.14</td><td>0.33</td><td>0.28</td></tr> <tr><td>WNW</td><td>0.30</td><td>0.28</td><td>0.14</td><td>0.34</td><td>0.13</td><td>0.37</td><td>0.32</td></tr> <tr><td>NW</td><td>0</td><td>0.34</td><td>0.15</td><td>0.29</td><td>0.15</td><td>0.30</td><td>0.28</td></tr> <tr><td>NNW</td><td>0</td><td>0.47</td><td>0.20</td><td>0.26</td><td>0.17</td><td>0.35</td><td>0.29</td></tr> </tbody> </table>	大気安定度 風向	A	B	C	D	E	F	全安定度	N	0.31	0.46	0.23	0.28	0.20	0.44	0.32	NNE	0.50	0.37	0.21	0.31	0.22	0.68	0.33	NE	0.58	0.43	0.26	0.41	0.28	0.84	0.43	ENE	0.54	0.44	0.30	0.75	2.00	1.17	0.58	E	0.50	0.49	0.46	0.70	0.29	1.03	0.59	ESE	0.46	0.43	0.36	0.57	0.21	1.08	0.52	SE	0.77	0.41	0.22	0.56	0.35	1.10	0.49	SSE	0.52	0.34	0.15	0.31	0.22	0.67	0.31	S	0.42	0.31	0.16	0.22	0.16	0.38	0.25	SSW	1.11	0.43	0.21	0.38	0.16	0.36	0.35	SW	0.40	0.69	0.16	0.62	0.20	0.43	0.49	WSW	0.21	0.37	0.12	0.50	2.00	0.39	0.41	W	0.20	0.22	0.11	0.31	0.14	0.33	0.28	WNW	0.30	0.28	0.14	0.34	0.13	0.37	0.32	NW	0	0.34	0.15	0.29	0.15	0.30	0.28	NNW	0	0.47	0.20	0.26	0.17	0.35	0.29	
大気安定度 風向	A	B	C	D	E	F	全安定度																																																																																																																																			
N	0.31	0.46	0.23	0.28	0.20	0.44	0.32																																																																																																																																			
NNE	0.50	0.37	0.21	0.31	0.22	0.68	0.33																																																																																																																																			
NE	0.58	0.43	0.26	0.41	0.28	0.84	0.43																																																																																																																																			
ENE	0.54	0.44	0.30	0.75	2.00	1.17	0.58																																																																																																																																			
E	0.50	0.49	0.46	0.70	0.29	1.03	0.59																																																																																																																																			
ESE	0.46	0.43	0.36	0.57	0.21	1.08	0.52																																																																																																																																			
SE	0.77	0.41	0.22	0.56	0.35	1.10	0.49																																																																																																																																			
SSE	0.52	0.34	0.15	0.31	0.22	0.67	0.31																																																																																																																																			
S	0.42	0.31	0.16	0.22	0.16	0.38	0.25																																																																																																																																			
SSW	1.11	0.43	0.21	0.38	0.16	0.36	0.35																																																																																																																																			
SW	0.40	0.69	0.16	0.62	0.20	0.43	0.49																																																																																																																																			
WSW	0.21	0.37	0.12	0.50	2.00	0.39	0.41																																																																																																																																			
W	0.20	0.22	0.11	0.31	0.14	0.33	0.28																																																																																																																																			
WNW	0.30	0.28	0.14	0.34	0.13	0.37	0.32																																																																																																																																			
NW	0	0.34	0.15	0.29	0.15	0.30	0.28																																																																																																																																			
NNW	0	0.47	0.20	0.26	0.17	0.35	0.29																																																																																																																																			

## 福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由																																																			
(現行記載なし)	<p style="text-align: center;"><u>表 2. 2. 1-8 風向出現頻度及び風速 0.5~2.0m/s 風向出現頻度</u></p> <p style="text-align: right;">(%)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">風向</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">風向出現頻度</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">風速 0.5~2.0m/s 風向出現頻度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>N</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>7.9</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>6.9</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>NNE</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>6.2</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>5.6</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>NE</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>4.3</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>5.3</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>ENE</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>3.7</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>5.4</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>E</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>3.2</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>4.9</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>ESE</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>3.1</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>4.4</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>SE</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>4.1</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>5.4</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>SSE</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>6.3</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>6.1</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>S</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>9.8</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>7.2</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>SSW</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>6.0</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>6.0</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>SW</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>5.1</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>6.7</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>WSW</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>4.6</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>5.7</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>W</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>5.8</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>5.6</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>WNW</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>7.2</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>7.1</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>NW</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>10.0</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>7.8</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>NNW</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>12.6</u></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>10.0</u></td></tr> </tbody> </table>	風向	風向出現頻度	風速 0.5~2.0m/s 風向出現頻度	<u>N</u>	<u>7.9</u>	<u>6.9</u>	<u>NNE</u>	<u>6.2</u>	<u>5.6</u>	<u>NE</u>	<u>4.3</u>	<u>5.3</u>	<u>ENE</u>	<u>3.7</u>	<u>5.4</u>	<u>E</u>	<u>3.2</u>	<u>4.9</u>	<u>ESE</u>	<u>3.1</u>	<u>4.4</u>	<u>SE</u>	<u>4.1</u>	<u>5.4</u>	<u>SSE</u>	<u>6.3</u>	<u>6.1</u>	<u>S</u>	<u>9.8</u>	<u>7.2</u>	<u>SSW</u>	<u>6.0</u>	<u>6.0</u>	<u>SW</u>	<u>5.1</u>	<u>6.7</u>	<u>WSW</u>	<u>4.6</u>	<u>5.7</u>	<u>W</u>	<u>5.8</u>	<u>5.6</u>	<u>WNW</u>	<u>7.2</u>	<u>7.1</u>	<u>NW</u>	<u>10.0</u>	<u>7.8</u>	<u>NNW</u>	<u>12.6</u>	<u>10.0</u>	気象条件の変更 に伴う追加
風向	風向出現頻度	風速 0.5~2.0m/s 風向出現頻度																																																			
<u>N</u>	<u>7.9</u>	<u>6.9</u>																																																			
<u>NNE</u>	<u>6.2</u>	<u>5.6</u>																																																			
<u>NE</u>	<u>4.3</u>	<u>5.3</u>																																																			
<u>ENE</u>	<u>3.7</u>	<u>5.4</u>																																																			
<u>E</u>	<u>3.2</u>	<u>4.9</u>																																																			
<u>ESE</u>	<u>3.1</u>	<u>4.4</u>																																																			
<u>SE</u>	<u>4.1</u>	<u>5.4</u>																																																			
<u>SSE</u>	<u>6.3</u>	<u>6.1</u>																																																			
<u>S</u>	<u>9.8</u>	<u>7.2</u>																																																			
<u>SSW</u>	<u>6.0</u>	<u>6.0</u>																																																			
<u>SW</u>	<u>5.1</u>	<u>6.7</u>																																																			
<u>WSW</u>	<u>4.6</u>	<u>5.7</u>																																																			
<u>W</u>	<u>5.8</u>	<u>5.6</u>																																																			
<u>WNW</u>	<u>7.2</u>	<u>7.1</u>																																																			
<u>NW</u>	<u>10.0</u>	<u>7.8</u>																																																			
<u>NNW</u>	<u>12.6</u>	<u>10.0</u>																																																			

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前		変更後		変更理由																																																																																																														
表2. 2. 1-3 1, 2号機共用排気筒から敷地境界までの距離		表2. 2. 1-9 1, 2号機共用排気筒から敷地境界までの距離 (m)		記載の適正化																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>計算地点の方位</th><th>1, 2号機共用排気筒から敷地境界までの距離 (m)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>S</td><td>1,340</td></tr> <tr><td>SSW</td><td>1,100</td></tr> <tr><td>SW</td><td>1,040</td></tr> <tr><td>WSW</td><td>1,270</td></tr> <tr><td>W</td><td>1,270</td></tr> <tr><td>WNW</td><td>1,170</td></tr> <tr><td>NW</td><td>950</td></tr> <tr><td>NNW</td><td>1,870</td></tr> <tr><td>N</td><td>1,930</td></tr> <tr><td>S方向沿岸部</td><td>1,400</td></tr> </tbody> </table>		計算地点の方位	1, 2号機共用排気筒から敷地境界までの距離 (m)	S	1,340	SSW	1,100	SW	1,040	WSW	1,270	W	1,270	WNW	1,170	NW	950	NNW	1,870	N	1,930	S方向沿岸部	1,400	<table border="1"> <thead> <tr> <th>計算地点の方位</th><th>1, 2号機共用排気筒から敷地境界までの距離 (m)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>S</td><td>1,340</td></tr> <tr><td>SSW</td><td>1,100</td></tr> <tr><td>SW</td><td>1,040</td></tr> <tr><td>WSW</td><td>1,270</td></tr> <tr><td>W</td><td>1,270</td></tr> <tr><td>WNW</td><td>1,170</td></tr> <tr><td>NW</td><td>950</td></tr> <tr><td>NNW</td><td>1,870</td></tr> <tr><td>N</td><td>1,930</td></tr> <tr><td>S方向沿岸部</td><td>1,400</td></tr> </tbody> </table>		計算地点の方位	1, 2号機共用排気筒から敷地境界までの距離 (m)	S	1,340	SSW	1,100	SW	1,040	WSW	1,270	W	1,270	WNW	1,170	NW	950	NNW	1,870	N	1,930	S方向沿岸部	1,400																																																																			
計算地点の方位	1, 2号機共用排気筒から敷地境界までの距離 (m)																																																																																																																	
S	1,340																																																																																																																	
SSW	1,100																																																																																																																	
SW	1,040																																																																																																																	
WSW	1,270																																																																																																																	
W	1,270																																																																																																																	
WNW	1,170																																																																																																																	
NW	950																																																																																																																	
NNW	1,870																																																																																																																	
N	1,930																																																																																																																	
S方向沿岸部	1,400																																																																																																																	
計算地点の方位	1, 2号機共用排気筒から敷地境界までの距離 (m)																																																																																																																	
S	1,340																																																																																																																	
SSW	1,100																																																																																																																	
SW	1,040																																																																																																																	
WSW	1,270																																																																																																																	
W	1,270																																																																																																																	
WNW	1,170																																																																																																																	
NW	950																																																																																																																	
NNW	1,870																																																																																																																	
N	1,930																																																																																																																	
S方向沿岸部	1,400																																																																																																																	
表2. 2. 1-4 単位放出率あたりの年間平均濃度 ((Bq/cm <sup>3</sup> )/(Bq/s))		表2. 2. 1-10 単位放出率あたりの年間平均濃度 ((Bq/cm <sup>3</sup> )/(Bq/s))		気象条件の変更 に伴う単位放出率あたりの年間平均濃度の変更																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>放出位置評価位置</th><th>1号原子炉建屋</th><th>2号原子炉建屋</th><th>3号原子炉建屋</th><th>4号原子炉建屋</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>S</td><td>約 <math>8.6 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>9.6 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>1.1 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>1.4 \times 10^{-12}</math></td></tr> <tr><td>SSW</td><td>約 <math>7.6 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>8.8 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>1.1 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>6.1 \times 10^{-13}</math></td></tr> <tr><td>SW</td><td>約 <math>3.7 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>4.1 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>4.8 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>7.9 \times 10^{-13}</math></td></tr> <tr><td>WSW</td><td>約 <math>3.7 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>4.0 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>4.2 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>3.6 \times 10^{-13}</math></td></tr> <tr><td>W</td><td>約 <math>3.1 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>3.2 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>3.1 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>3.2 \times 10^{-13}</math></td></tr> <tr><td>WNW</td><td>約 <math>3.9 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>3.8 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>3.5 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>3.3 \times 10^{-13}</math></td></tr> <tr><td>NW</td><td>約 <math>6.3 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>5.7 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>4.8 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>4.1 \times 10^{-13}</math></td></tr> <tr><td>NNW</td><td>約 <math>5.5 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>5.1 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>4.6 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>4.2 \times 10^{-13}</math></td></tr> <tr><td>N</td><td>約 <math>8.1 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>7.5 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>6.8 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>6.2 \times 10^{-13}</math></td></tr> <tr><td>S方向沿岸部</td><td>約 <math>8.0 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>8.9 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>1.1 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>1.3 \times 10^{-12}</math></td></tr> </tbody> </table>		放出位置評価位置	1号原子炉建屋	2号原子炉建屋	3号原子炉建屋	4号原子炉建屋	S	約 $8.6 \times 10^{-13}$	約 $9.6 \times 10^{-13}$	約 $1.1 \times 10^{-12}$	約 $1.4 \times 10^{-12}$	SSW	約 $7.6 \times 10^{-13}$	約 $8.8 \times 10^{-13}$	約 $1.1 \times 10^{-12}$	約 $6.1 \times 10^{-13}$	SW	約 $3.7 \times 10^{-13}$	約 $4.1 \times 10^{-13}$	約 $4.8 \times 10^{-13}$	約 $7.9 \times 10^{-13}$	WSW	約 $3.7 \times 10^{-13}$	約 $4.0 \times 10^{-13}$	約 $4.2 \times 10^{-13}$	約 $3.6 \times 10^{-13}$	W	約 $3.1 \times 10^{-13}$	約 $3.2 \times 10^{-13}$	約 $3.1 \times 10^{-13}$	約 $3.2 \times 10^{-13}$	WNW	約 $3.9 \times 10^{-13}$	約 $3.8 \times 10^{-13}$	約 $3.5 \times 10^{-13}$	約 $3.3 \times 10^{-13}$	NW	約 $6.3 \times 10^{-13}$	約 $5.7 \times 10^{-13}$	約 $4.8 \times 10^{-13}$	約 $4.1 \times 10^{-13}$	NNW	約 $5.5 \times 10^{-13}$	約 $5.1 \times 10^{-13}$	約 $4.6 \times 10^{-13}$	約 $4.2 \times 10^{-13}$	N	約 $8.1 \times 10^{-13}$	約 $7.5 \times 10^{-13}$	約 $6.8 \times 10^{-13}$	約 $6.2 \times 10^{-13}$	S方向沿岸部	約 $8.0 \times 10^{-13}$	約 $8.9 \times 10^{-13}$	約 $1.1 \times 10^{-12}$	約 $1.3 \times 10^{-12}$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>放出位置評価位置</th><th>1号原子炉建屋</th><th>2号原子炉建屋</th><th>3号原子炉建屋</th><th>4号原子炉建屋</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>S</td><td>約 <math>2.9 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>3.3 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>3.9 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>4.8 \times 10^{-12}</math></td></tr> <tr><td>SSW</td><td>約 <math>1.7 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>2.0 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>2.4 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>2.0 \times 10^{-12}</math></td></tr> <tr><td>SW</td><td>約 <math>1.2 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>1.4 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>1.6 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>1.8 \times 10^{-12}</math></td></tr> <tr><td>WSW</td><td>約 <math>8.9 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>9.5 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>9.9 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>4.9 \times 10^{-13}</math></td></tr> <tr><td>W</td><td>約 <math>4.2 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>4.3 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>4.2 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>6.8 \times 10^{-13}</math></td></tr> <tr><td>WNW</td><td>約 <math>8.3 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>8.0 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>7.4 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>8.3 \times 10^{-13}</math></td></tr> <tr><td>NW</td><td>約 <math>1.5 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>1.4 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>1.2 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>1.0 \times 10^{-12}</math></td></tr> <tr><td>NNW</td><td>約 <math>4.9 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>4.6 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>4.1 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>3.8 \times 10^{-13}</math></td></tr> <tr><td>N</td><td>約 <math>9.3 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>8.6 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>7.8 \times 10^{-13}</math></td><td>約 <math>7.1 \times 10^{-13}</math></td></tr> <tr><td>S方向沿岸部</td><td>約 <math>2.7 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>3.0 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>3.6 \times 10^{-12}</math></td><td>約 <math>4.3 \times 10^{-12}</math></td></tr> </tbody> </table>		放出位置評価位置	1号原子炉建屋	2号原子炉建屋	3号原子炉建屋	4号原子炉建屋	S	約 $2.9 \times 10^{-12}$	約 $3.3 \times 10^{-12}$	約 $3.9 \times 10^{-12}$	約 $4.8 \times 10^{-12}$	SSW	約 $1.7 \times 10^{-12}$	約 $2.0 \times 10^{-12}$	約 $2.4 \times 10^{-12}$	約 $2.0 \times 10^{-12}$	SW	約 $1.2 \times 10^{-12}$	約 $1.4 \times 10^{-12}$	約 $1.6 \times 10^{-12}$	約 $1.8 \times 10^{-12}$	WSW	約 $8.9 \times 10^{-13}$	約 $9.5 \times 10^{-13}$	約 $9.9 \times 10^{-13}$	約 $4.9 \times 10^{-13}$	W	約 $4.2 \times 10^{-13}$	約 $4.3 \times 10^{-13}$	約 $4.2 \times 10^{-13}$	約 $6.8 \times 10^{-13}$	WNW	約 $8.3 \times 10^{-13}$	約 $8.0 \times 10^{-13}$	約 $7.4 \times 10^{-13}$	約 $8.3 \times 10^{-13}$	NW	約 $1.5 \times 10^{-12}$	約 $1.4 \times 10^{-12}$	約 $1.2 \times 10^{-12}$	約 $1.0 \times 10^{-12}$	NNW	約 $4.9 \times 10^{-13}$	約 $4.6 \times 10^{-13}$	約 $4.1 \times 10^{-13}$	約 $3.8 \times 10^{-13}$	N	約 $9.3 \times 10^{-13}$	約 $8.6 \times 10^{-13}$	約 $7.8 \times 10^{-13}$	約 $7.1 \times 10^{-13}$	S方向沿岸部	約 $2.7 \times 10^{-12}$	約 $3.0 \times 10^{-12}$	約 $3.6 \times 10^{-12}$	約 $4.3 \times 10^{-12}$	
放出位置評価位置	1号原子炉建屋	2号原子炉建屋	3号原子炉建屋	4号原子炉建屋																																																																																																														
S	約 $8.6 \times 10^{-13}$	約 $9.6 \times 10^{-13}$	約 $1.1 \times 10^{-12}$	約 $1.4 \times 10^{-12}$																																																																																																														
SSW	約 $7.6 \times 10^{-13}$	約 $8.8 \times 10^{-13}$	約 $1.1 \times 10^{-12}$	約 $6.1 \times 10^{-13}$																																																																																																														
SW	約 $3.7 \times 10^{-13}$	約 $4.1 \times 10^{-13}$	約 $4.8 \times 10^{-13}$	約 $7.9 \times 10^{-13}$																																																																																																														
WSW	約 $3.7 \times 10^{-13}$	約 $4.0 \times 10^{-13}$	約 $4.2 \times 10^{-13}$	約 $3.6 \times 10^{-13}$																																																																																																														
W	約 $3.1 \times 10^{-13}$	約 $3.2 \times 10^{-13}$	約 $3.1 \times 10^{-13}$	約 $3.2 \times 10^{-13}$																																																																																																														
WNW	約 $3.9 \times 10^{-13}$	約 $3.8 \times 10^{-13}$	約 $3.5 \times 10^{-13}$	約 $3.3 \times 10^{-13}$																																																																																																														
NW	約 $6.3 \times 10^{-13}$	約 $5.7 \times 10^{-13}$	約 $4.8 \times 10^{-13}$	約 $4.1 \times 10^{-13}$																																																																																																														
NNW	約 $5.5 \times 10^{-13}$	約 $5.1 \times 10^{-13}$	約 $4.6 \times 10^{-13}$	約 $4.2 \times 10^{-13}$																																																																																																														
N	約 $8.1 \times 10^{-13}$	約 $7.5 \times 10^{-13}$	約 $6.8 \times 10^{-13}$	約 $6.2 \times 10^{-13}$																																																																																																														
S方向沿岸部	約 $8.0 \times 10^{-13}$	約 $8.9 \times 10^{-13}$	約 $1.1 \times 10^{-12}$	約 $1.3 \times 10^{-12}$																																																																																																														
放出位置評価位置	1号原子炉建屋	2号原子炉建屋	3号原子炉建屋	4号原子炉建屋																																																																																																														
S	約 $2.9 \times 10^{-12}$	約 $3.3 \times 10^{-12}$	約 $3.9 \times 10^{-12}$	約 $4.8 \times 10^{-12}$																																																																																																														
SSW	約 $1.7 \times 10^{-12}$	約 $2.0 \times 10^{-12}$	約 $2.4 \times 10^{-12}$	約 $2.0 \times 10^{-12}$																																																																																																														
SW	約 $1.2 \times 10^{-12}$	約 $1.4 \times 10^{-12}$	約 $1.6 \times 10^{-12}$	約 $1.8 \times 10^{-12}$																																																																																																														
WSW	約 $8.9 \times 10^{-13}$	約 $9.5 \times 10^{-13}$	約 $9.9 \times 10^{-13}$	約 $4.9 \times 10^{-13}$																																																																																																														
W	約 $4.2 \times 10^{-13}$	約 $4.3 \times 10^{-13}$	約 $4.2 \times 10^{-13}$	約 $6.8 \times 10^{-13}$																																																																																																														
WNW	約 $8.3 \times 10^{-13}$	約 $8.0 \times 10^{-13}$	約 $7.4 \times 10^{-13}$	約 $8.3 \times 10^{-13}$																																																																																																														
NW	約 $1.5 \times 10^{-12}$	約 $1.4 \times 10^{-12}$	約 $1.2 \times 10^{-12}$	約 $1.0 \times 10^{-12}$																																																																																																														
NNW	約 $4.9 \times 10^{-13}$	約 $4.6 \times 10^{-13}$	約 $4.1 \times 10^{-13}$	約 $3.8 \times 10^{-13}$																																																																																																														
N	約 $9.3 \times 10^{-13}$	約 $8.6 \times 10^{-13}$	約 $7.8 \times 10^{-13}$	約 $7.1 \times 10^{-13}$																																																																																																														
S方向沿岸部	約 $2.7 \times 10^{-12}$	約 $3.0 \times 10^{-12}$	約 $3.6 \times 10^{-12}$	約 $4.3 \times 10^{-12}$																																																																																																														

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前						変更後						変更理由
						表2. 2. 1-5 Cs-134 及び Cs-137 の年間平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )						
評価位置	放出位置 1号原子炉建屋	2号原子炉建屋	3号原子炉建屋	4号原子炉建屋	合計	評価位置	放出位置 1号原子炉建屋	2号原子炉建屋	3号原子炉建屋	4号原子炉建屋	合計	記載の適正化
S	約 $4.0 \times 10^{-10}$	約 $9.1 \times 10^{-11}$	約 $8.1 \times 10^{-10}$	約 $1.7 \times 10^{-10}$	約 $1.5 \times 10^{-9}$	S	約 $1.4 \times 10^{-10}$	約 $3.1 \times 10^{-11}$	約 $2.8 \times 10^{-10}$	約 $5.7 \times 10^{-11}$	約 $5.0 \times 10^{-10}$	評価条件の変更に伴う年間平均濃度の変更
SSW	約 $3.6 \times 10^{-10}$	約 $8.2 \times 10^{-11}$	約 $7.5 \times 10^{-10}$	約 $7.2 \times 10^{-11}$	約 $1.3 \times 10^{-9}$	SSW	約 $8.0 \times 10^{-11}$	約 $1.8 \times 10^{-11}$	約 $1.7 \times 10^{-10}$	約 $2.3 \times 10^{-11}$	約 $2.9 \times 10^{-10}$	
SW	約 $1.7 \times 10^{-10}$	約 $3.9 \times 10^{-11}$	約 $3.4 \times 10^{-10}$	約 $9.3 \times 10^{-11}$	約 $6.4 \times 10^{-10}$	SW	約 $5.7 \times 10^{-11}$	約 $1.3 \times 10^{-11}$	約 $1.1 \times 10^{-10}$	約 $2.2 \times 10^{-11}$	約 $2.0 \times 10^{-10}$	
WSW	約 $1.8 \times 10^{-10}$	約 $3.7 \times 10^{-11}$	約 $2.9 \times 10^{-10}$	約 $4.2 \times 10^{-11}$	約 $5.5 \times 10^{-10}$	WSW	約 $4.2 \times 10^{-11}$	約 $8.9 \times 10^{-12}$	約 $7.0 \times 10^{-11}$	約 $5.8 \times 10^{-12}$	約 $1.3 \times 10^{-10}$	
W	約 $1.5 \times 10^{-10}$	約 $3.0 \times 10^{-11}$	約 $2.2 \times 10^{-10}$	約 $3.8 \times 10^{-11}$	約 $4.3 \times 10^{-10}$	W	約 $2.0 \times 10^{-11}$	約 $4.1 \times 10^{-12}$	約 $3.0 \times 10^{-11}$	約 $8.2 \times 10^{-12}$	約 $6.2 \times 10^{-11}$	
WNW	約 $1.9 \times 10^{-10}$	約 $3.6 \times 10^{-11}$	約 $2.5 \times 10^{-10}$	約 $3.9 \times 10^{-11}$	約 $5.1 \times 10^{-10}$	WNW	約 $3.9 \times 10^{-11}$	約 $7.5 \times 10^{-12}$	約 $5.2 \times 10^{-11}$	約 $9.9 \times 10^{-12}$	約 $1.1 \times 10^{-10}$	
NW	約 $2.9 \times 10^{-10}$	約 $5.3 \times 10^{-11}$	約 $3.4 \times 10^{-10}$	約 $4.8 \times 10^{-11}$	約 $7.4 \times 10^{-10}$	NW	約 $7.0 \times 10^{-11}$	約 $1.3 \times 10^{-11}$	約 $8.3 \times 10^{-11}$	約 $1.2 \times 10^{-11}$	約 $1.8 \times 10^{-10}$	
NNW	約 $2.6 \times 10^{-10}$	約 $4.8 \times 10^{-11}$	約 $3.3 \times 10^{-10}$	約 $5.0 \times 10^{-11}$	約 $6.9 \times 10^{-10}$	NNW	約 $2.3 \times 10^{-11}$	約 $4.3 \times 10^{-12}$	約 $2.9 \times 10^{-11}$	約 $4.5 \times 10^{-12}$	約 $6.1 \times 10^{-11}$	
N	約 $3.8 \times 10^{-10}$	約 $7.1 \times 10^{-11}$	約 $4.8 \times 10^{-10}$	約 $7.3 \times 10^{-11}$	約 $1.0 \times 10^{-9}$	N	約 $4.4 \times 10^{-11}$	約 $8.1 \times 10^{-12}$	約 $5.5 \times 10^{-11}$	約 $8.5 \times 10^{-12}$	約 $1.2 \times 10^{-10}$	
S方向沿岸部	約 $3.8 \times 10^{-10}$	約 $8.4 \times 10^{-11}$	約 $7.5 \times 10^{-10}$	約 $1.5 \times 10^{-10}$	約 $1.4 \times 10^{-9}$	S方向沿岸部	約 $1.3 \times 10^{-10}$	約 $2.9 \times 10^{-11}$	約 $2.6 \times 10^{-10}$	約 $5.2 \times 10^{-11}$	約 $4.6 \times 10^{-10}$	

(現行記載なし)

表2. 2. 1-1 2 Cs-137 の年間平均濃度(Bq/cm<sup>3</sup>)

評価位置	放出位置 1号原子炉建屋	2号原子炉建屋	3号原子炉建屋	4号原子炉建屋	合計	
S	約 $1.4 \times 10^{-9}$	約 $3.1 \times 10^{-10}$	約 $2.8 \times 10^{-9}$	約 $5.7 \times 10^{-10}$	約 $5.0 \times 10^{-9}$	評価条件の変更に伴う年間平均濃度の追加
SSW	約 $8.0 \times 10^{-10}$	約 $1.8 \times 10^{-10}$	約 $1.7 \times 10^{-9}$	約 $2.3 \times 10^{-10}$	約 $2.9 \times 10^{-9}$	
SW	約 $5.7 \times 10^{-10}$	約 $1.3 \times 10^{-10}$	約 $1.1 \times 10^{-9}$	約 $2.2 \times 10^{-10}$	約 $2.0 \times 10^{-9}$	
WSW	約 $4.2 \times 10^{-10}$	約 $8.9 \times 10^{-11}$	約 $7.0 \times 10^{-10}$	約 $5.8 \times 10^{-11}$	約 $1.3 \times 10^{-9}$	
W	約 $2.0 \times 10^{-10}$	約 $4.1 \times 10^{-11}$	約 $3.0 \times 10^{-10}$	約 $8.2 \times 10^{-11}$	約 $6.2 \times 10^{-10}$	
WNW	約 $3.9 \times 10^{-10}$	約 $7.5 \times 10^{-11}$	約 $5.2 \times 10^{-10}$	約 $9.9 \times 10^{-11}$	約 $1.1 \times 10^{-9}$	
NW	約 $7.0 \times 10^{-11}$	約 $1.3 \times 10^{-11}$	約 $8.3 \times 10^{-11}$	約 $1.2 \times 10^{-10}$	約 $1.8 \times 10^{-10}$	
NNW	約 $2.3 \times 10^{-10}$	約 $4.3 \times 10^{-11}$	約 $2.9 \times 10^{-10}$	約 $4.5 \times 10^{-11}$	約 $6.1 \times 10^{-10}$	
N	約 $4.4 \times 10^{-11}$	約 $8.1 \times 10^{-12}$	約 $5.5 \times 10^{-11}$	約 $8.5 \times 10^{-12}$	約 $1.2 \times 10^{-10}$	
S方向沿岸部	約 $1.3 \times 10^{-9}$	約 $2.9 \times 10^{-10}$	約 $2.6 \times 10^{-9}$	約 $5.2 \times 10^{-10}$	約 $4.6 \times 10^{-9}$	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前					変更後					変更理由
表2.2.1-6 Cs-134の単位放出率あたりの実効線量 ((μSv/年)/(Bq/s))					表2.2.1-13 Cs-134の単位放出率あたりの実効線量 ((μSv/年)/(Bq/s))					記載の適正化
放出位置 評価位置	1号原子炉建屋	2号原子炉建屋	3号原子炉建屋	4号原子炉建屋	放出位置 評価位置	1号原子炉建屋	2号原子炉建屋	3号原子炉建屋	4号原子炉建屋	記載の適正化
S	約 $7.7 \times 10^{-7}$	約 $8.5 \times 10^{-7}$	約 $9.8 \times 10^{-7}$	約 $1.2 \times 10^{-6}$	S	約 $2.4 \times 10^{-6}$	約 $2.6 \times 10^{-6}$	約 $3.0 \times 10^{-6}$	約 $3.4 \times 10^{-6}$	気象条件の変更に伴う単位放出率あたりの実効線量の変更
SSW	約 $7.0 \times 10^{-7}$	約 $7.6 \times 10^{-7}$	約 $8.3 \times 10^{-7}$	約 $9.0 \times 10^{-7}$	SSW	約 $1.5 \times 10^{-6}$	約 $1.6 \times 10^{-6}$	約 $1.8 \times 10^{-6}$	約 $2.0 \times 10^{-6}$	
SW	約 $4.5 \times 10^{-7}$	約 $5.2 \times 10^{-7}$	約 $6.1 \times 10^{-7}$	約 $7.2 \times 10^{-7}$	SW	約 $1.1 \times 10^{-6}$	約 $1.2 \times 10^{-6}$	約 $1.3 \times 10^{-6}$	約 $1.5 \times 10^{-6}$	
WSW	約 $4.0 \times 10^{-7}$	約 $4.2 \times 10^{-7}$	約 $4.3 \times 10^{-7}$	約 $4.3 \times 10^{-7}$	WSW	約 $8.3 \times 10^{-7}$	約 $8.1 \times 10^{-7}$	約 $7.5 \times 10^{-7}$	約 $6.6 \times 10^{-7}$	
W	約 $3.7 \times 10^{-7}$	約 $3.7 \times 10^{-7}$	約 $3.6 \times 10^{-7}$	約 $3.4 \times 10^{-7}$	W	約 $4.8 \times 10^{-7}$	約 $4.9 \times 10^{-7}$	約 $5.3 \times 10^{-7}$	約 $5.7 \times 10^{-7}$	
WNW	約 $3.9 \times 10^{-7}$	約 $3.9 \times 10^{-7}$	約 $3.8 \times 10^{-7}$	約 $3.7 \times 10^{-7}$	WNW	約 $7.4 \times 10^{-7}$	約 $7.6 \times 10^{-7}$	約 $7.5 \times 10^{-7}$	約 $7.3 \times 10^{-7}$	
NW	約 $6.9 \times 10^{-7}$	約 $6.7 \times 10^{-7}$	約 $7.2 \times 10^{-7}$	約 $7.4 \times 10^{-7}$	NW	約 $1.3 \times 10^{-6}$	約 $1.2 \times 10^{-6}$	約 $1.1 \times 10^{-6}$	約 $9.9 \times 10^{-7}$	
NNW	約 $5.9 \times 10^{-7}$	約 $5.8 \times 10^{-7}$	約 $5.5 \times 10^{-7}$	約 $5.1 \times 10^{-7}$	NNW	約 $5.6 \times 10^{-7}$	約 $5.3 \times 10^{-7}$	約 $5.0 \times 10^{-7}$	約 $4.7 \times 10^{-7}$	
N	約 $7.8 \times 10^{-7}$	約 $7.4 \times 10^{-7}$	約 $6.8 \times 10^{-7}$	約 $6.3 \times 10^{-7}$	N	約 $8.8 \times 10^{-7}$	約 $8.3 \times 10^{-7}$	約 $7.7 \times 10^{-7}$	約 $7.1 \times 10^{-7}$	
S方向沿岸部	約 $8.5 \times 10^{-7}$	約 $9.6 \times 10^{-7}$	約 $1.1 \times 10^{-6}$	約 $1.3 \times 10^{-6}$	S方向沿岸部	約 $2.5 \times 10^{-6}$	約 $2.8 \times 10^{-6}$	約 $3.2 \times 10^{-6}$	約 $3.7 \times 10^{-6}$	
表2.2.1-7 Cs-137の単位放出率あたりの実効線量 ((μSv/年)/(Bq/s))					表2.2.1-14 Cs-137の単位放出率あたりの実効線量 ((μSv/年)/(Bq/s))					記載の適正化
放出位置 評価位置	1号原子炉建屋	2号原子炉建屋	3号原子炉建屋	4号原子炉建屋	放出位置 評価位置	1号原子炉建屋	2号原子炉建屋	3号原子炉建屋	4号原子炉建屋	記載の適正化
S	約 $3.0 \times 10^{-7}$	約 $3.3 \times 10^{-7}$	約 $3.8 \times 10^{-7}$	約 $4.4 \times 10^{-7}$	S	約 $9.0 \times 10^{-7}$	約 $1.0 \times 10^{-6}$	約 $1.0 \times 10^{-6}$	約 $1.3 \times 10^{-6}$	気象条件の変更に伴う単位放出率あたりの実効線量の変更
SSW	約 $2.7 \times 10^{-7}$	約 $2.9 \times 10^{-7}$	約 $3.2 \times 10^{-7}$	約 $3.4 \times 10^{-7}$	SSW	約 $5.7 \times 10^{-7}$	約 $6.2 \times 10^{-7}$	約 $6.9 \times 10^{-7}$	約 $7.6 \times 10^{-7}$	
SW	約 $1.7 \times 10^{-7}$	約 $2.0 \times 10^{-7}$	約 $2.3 \times 10^{-7}$	約 $2.7 \times 10^{-7}$	SW	約 $4.2 \times 10^{-7}$	約 $4.6 \times 10^{-7}$	約 $5.1 \times 10^{-7}$	約 $5.6 \times 10^{-7}$	
WSW	約 $1.6 \times 10^{-7}$	約 $1.6 \times 10^{-7}$	約 $1.6 \times 10^{-7}$	約 $1.7 \times 10^{-7}$	WSW	約 $3.2 \times 10^{-7}$	約 $3.1 \times 10^{-7}$	約 $2.9 \times 10^{-7}$	約 $2.5 \times 10^{-7}$	
W	約 $1.4 \times 10^{-7}$	約 $1.4 \times 10^{-7}$	約 $1.4 \times 10^{-7}$	約 $1.3 \times 10^{-7}$	W	約 $1.8 \times 10^{-7}$	約 $1.9 \times 10^{-7}$	約 $2.0 \times 10^{-7}$	約 $2.2 \times 10^{-7}$	
WNW	約 $1.5 \times 10^{-7}$	約 $1.5 \times 10^{-7}$	約 $1.5 \times 10^{-7}$	約 $1.4 \times 10^{-7}$	WNW	約 $2.9 \times 10^{-7}$	約 $2.9 \times 10^{-7}$	約 $2.9 \times 10^{-7}$	約 $2.8 \times 10^{-7}$	
NW	約 $2.6 \times 10^{-7}$	約 $2.6 \times 10^{-7}$	約 $2.8 \times 10^{-7}$	約 $2.8 \times 10^{-7}$	NW	約 $4.9 \times 10^{-7}$	約 $4.7 \times 10^{-7}$	約 $4.2 \times 10^{-7}$	約 $3.8 \times 10^{-7}$	
NNW	約 $2.3 \times 10^{-7}$	約 $2.2 \times 10^{-7}$	約 $2.1 \times 10^{-7}$	約 $2.0 \times 10^{-7}$	NNW	約 $2.1 \times 10^{-7}$	約 $2.0 \times 10^{-7}$	約 $1.9 \times 10^{-7}$	約 $1.8 \times 10^{-7}$	
N	約 $3.0 \times 10^{-7}$	約 $2.8 \times 10^{-7}$	約 $2.6 \times 10^{-7}$	約 $2.4 \times 10^{-7}$	N	約 $3.4 \times 10^{-7}$	約 $3.2 \times 10^{-7}$	約 $3.0 \times 10^{-7}$	約 $2.7 \times 10^{-7}$	
S方向沿岸部	約 $3.3 \times 10^{-7}$	約 $3.7 \times 10^{-7}$	約 $4.3 \times 10^{-7}$	約 $5.0 \times 10^{-7}$	S方向沿岸部	約 $9.7 \times 10^{-7}$	約 $1.1 \times 10^{-6}$	約 $1.2 \times 10^{-6}$	約 $1.4 \times 10^{-6}$	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前						変更後						変更理由
表2.2.1-8 Cs-134の放射性雲からのγ線に起因する実効線量(μSv/年)						表2.2.1-15 Cs-134の放射性雲からのγ線に起因する実効線量(μSv/年)						記載の適正化
評価位置\放出位置	1号原子炉建屋	2号原子炉建屋	3号原子炉建屋	4号原子炉建屋	合計	評価位置\放出位置	1号原子炉建屋	2号原子炉建屋	3号原子炉建屋	4号原子炉建屋	合計	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
S	約 $3.6 \times 10^{-4}$	約 $8.0 \times 10^{-5}$	約 $6.9 \times 10^{-4}$	約 $1.4 \times 10^{-4}$	約 $1.3 \times 10^{-3}$	S	約 $1.1 \times 10^{-4}$	約 $2.4 \times 10^{-5}$	約 $2.1 \times 10^{-4}$	約 $4.1 \times 10^{-5}$	約 $3.9 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
SSW	約 $3.3 \times 10^{-4}$	約 $7.1 \times 10^{-5}$	約 $5.8 \times 10^{-4}$	約 $1.1 \times 10^{-4}$	約 $1.1 \times 10^{-3}$	SSW	約 $7.0 \times 10^{-5}$	約 $1.5 \times 10^{-5}$	約 $1.3 \times 10^{-4}$	約 $2.4 \times 10^{-5}$	約 $2.4 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
SW	約 $2.1 \times 10^{-4}$	約 $4.9 \times 10^{-5}$	約 $4.3 \times 10^{-4}$	約 $8.4 \times 10^{-5}$	約 $7.8 \times 10^{-4}$	SW	約 $5.1 \times 10^{-5}$	約 $1.1 \times 10^{-5}$	約 $9.5 \times 10^{-5}$	約 $1.8 \times 10^{-5}$	約 $1.7 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
WSW	約 $1.9 \times 10^{-4}$	約 $3.9 \times 10^{-5}$	約 $3.0 \times 10^{-4}$	約 $5.1 \times 10^{-5}$	約 $5.8 \times 10^{-4}$	WSW	約 $3.9 \times 10^{-5}$	約 $7.6 \times 10^{-6}$	約 $5.3 \times 10^{-5}$	約 $7.9 \times 10^{-6}$	約 $1.1 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
W	約 $1.7 \times 10^{-4}$	約 $3.5 \times 10^{-5}$	約 $2.5 \times 10^{-4}$	約 $4.0 \times 10^{-5}$	約 $5.0 \times 10^{-4}$	W	約 $2.2 \times 10^{-5}$	約 $4.6 \times 10^{-6}$	約 $3.8 \times 10^{-5}$	約 $6.8 \times 10^{-6}$	約 $7.2 \times 10^{-5}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
WNW	約 $1.9 \times 10^{-4}$	約 $3.6 \times 10^{-5}$	約 $2.7 \times 10^{-4}$	約 $4.4 \times 10^{-4}$	約 $5.3 \times 10^{-4}$	WNW	約 $3.5 \times 10^{-5}$	約 $7.2 \times 10^{-6}$	約 $5.3 \times 10^{-5}$	約 $8.8 \times 10^{-6}$	約 $1.0 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
NW	約 $3.2 \times 10^{-4}$	約 $6.4 \times 10^{-5}$	約 $5.1 \times 10^{-4}$	約 $8.7 \times 10^{-5}$	約 $9.8 \times 10^{-4}$	NW	約 $6.0 \times 10^{-5}$	約 $1.2 \times 10^{-5}$	約 $7.8 \times 10^{-5}$	約 $1.2 \times 10^{-5}$	約 $1.6 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
NNW	約 $2.8 \times 10^{-4}$	約 $5.4 \times 10^{-5}$	約 $3.9 \times 10^{-4}$	約 $6.0 \times 10^{-5}$	約 $7.8 \times 10^{-4}$	NNW	約 $2.6 \times 10^{-5}$	約 $5.0 \times 10^{-6}$	約 $3.5 \times 10^{-5}$	約 $5.7 \times 10^{-6}$	約 $7.2 \times 10^{-5}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
N	約 $3.7 \times 10^{-4}$	約 $7.0 \times 10^{-5}$	約 $4.8 \times 10^{-4}$	約 $7.4 \times 10^{-5}$	約 $1.0 \times 10^{-3}$	N	約 $4.1 \times 10^{-5}$	約 $7.8 \times 10^{-6}$	約 $5.5 \times 10^{-5}$	約 $8.5 \times 10^{-6}$	約 $1.1 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
S方向沿岸部	約 $4.0 \times 10^{-4}$	約 $9.0 \times 10^{-5}$	約 $7.8 \times 10^{-4}$	約 $1.5 \times 10^{-4}$	約 $1.4 \times 10^{-3}$	S方向沿岸部	約 $1.2 \times 10^{-4}$	約 $2.6 \times 10^{-5}$	約 $2.3 \times 10^{-4}$	約 $4.5 \times 10^{-5}$	約 $4.2 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
表2.2.1-9 Cs-137の放射性雲からのγ線に起因する実効線量(μSv/年)						表2.2.1-16 Cs-137の放射性雲からのγ線に起因する実効線量(μSv/年)						記載の適正化
評価位置\放出位置	1号原子炉建屋	2号原子炉建屋	3号原子炉建屋	4号原子炉建屋	合計	評価位置\放出位置	1号原子炉建屋	2号原子炉建屋	3号原子炉建屋	4号原子炉建屋	合計	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
S	約 $1.4 \times 10^{-4}$	約 $3.1 \times 10^{-5}$	約 $2.7 \times 10^{-4}$	約 $5.2 \times 10^{-5}$	約 $4.9 \times 10^{-4}$	S	約 $4.2 \times 10^{-4}$	約 $9.4 \times 10^{-5}$	約 $8.0 \times 10^{-4}$	約 $1.6 \times 10^{-4}$	約 $1.5 \times 10^{-3}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
SSW	約 $1.3 \times 10^{-4}$	約 $2.7 \times 10^{-5}$	約 $2.2 \times 10^{-4}$	約 $4.1 \times 10^{-5}$	約 $4.2 \times 10^{-4}$	SSW	約 $2.7 \times 10^{-4}$	約 $5.8 \times 10^{-5}$	約 $4.9 \times 10^{-4}$	約 $9.1 \times 10^{-5}$	約 $9.0 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
SW	約 $8.2 \times 10^{-5}$	約 $1.9 \times 10^{-5}$	約 $1.7 \times 10^{-4}$	約 $3.2 \times 10^{-5}$	約 $3.0 \times 10^{-4}$	SW	約 $2.0 \times 10^{-4}$	約 $4.3 \times 10^{-5}$	約 $3.6 \times 10^{-4}$	約 $6.8 \times 10^{-5}$	約 $6.7 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
WSW	約 $7.3 \times 10^{-5}$	約 $1.5 \times 10^{-5}$	約 $1.2 \times 10^{-4}$	約 $2.0 \times 10^{-5}$	約 $2.2 \times 10^{-4}$	WSW	約 $1.5 \times 10^{-4}$	約 $2.9 \times 10^{-5}$	約 $2.0 \times 10^{-4}$	約 $3.1 \times 10^{-5}$	約 $4.1 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
W	約 $6.7 \times 10^{-5}$	約 $1.3 \times 10^{-5}$	約 $9.7 \times 10^{-5}$	約 $1.5 \times 10^{-5}$	約 $1.9 \times 10^{-4}$	W	約 $8.6 \times 10^{-5}$	約 $1.8 \times 10^{-5}$	約 $1.5 \times 10^{-4}$	約 $2.6 \times 10^{-5}$	約 $2.7 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
WNW	約 $7.1 \times 10^{-5}$	約 $1.4 \times 10^{-5}$	約 $1.0 \times 10^{-4}$	約 $1.7 \times 10^{-5}$	約 $2.1 \times 10^{-4}$	WNW	約 $1.3 \times 10^{-4}$	約 $2.8 \times 10^{-5}$	約 $2.0 \times 10^{-4}$	約 $3.4 \times 10^{-5}$	約 $4.0 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
NW	約 $1.2 \times 10^{-4}$	約 $2.4 \times 10^{-5}$	約 $2.0 \times 10^{-4}$	約 $3.4 \times 10^{-5}$	約 $3.8 \times 10^{-4}$	NW	約 $2.3 \times 10^{-4}$	約 $4.4 \times 10^{-5}$	約 $3.0 \times 10^{-4}$	約 $4.6 \times 10^{-5}$	約 $6.2 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
NNW	約 $1.1 \times 10^{-4}$	約 $2.1 \times 10^{-5}$	約 $1.5 \times 10^{-4}$	約 $2.3 \times 10^{-5}$	約 $3.0 \times 10^{-4}$	NNW	約 $1.0 \times 10^{-4}$	約 $1.9 \times 10^{-5}$	約 $1.4 \times 10^{-4}$	約 $2.2 \times 10^{-5}$	約 $2.8 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
N	約 $1.4 \times 10^{-4}$	約 $2.7 \times 10^{-5}$	約 $1.9 \times 10^{-4}$	約 $2.8 \times 10^{-5}$	約 $3.8 \times 10^{-4}$	N	約 $1.6 \times 10^{-4}$	約 $3.0 \times 10^{-5}$	約 $2.1 \times 10^{-4}$	約 $3.3 \times 10^{-5}$	約 $4.3 \times 10^{-4}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更
S方向沿岸部	約 $1.5 \times 10^{-4}$	約 $3.5 \times 10^{-5}$	約 $3.0 \times 10^{-4}$	約 $5.9 \times 10^{-5}$	約 $5.5 \times 10^{-4}$	S方向沿岸部	約 $4.6 \times 10^{-4}$	約 $1.0 \times 10^{-4}$	約 $8.7 \times 10^{-4}$	約 $1.7 \times 10^{-4}$	約 $1.6 \times 10^{-3}$	評価条件の変更に伴う実効線量の変更

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由																											
(現行記載なし)	<p>表2. 2. 1-17 外部被ばく実効線量換算係数<sup>[1]</sup></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>元素</th><th>記号</th><th>単位</th><th>数値</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cs-134</td><td rowspan="2">K</td><td rowspan="2"><math>(\text{mSv}/\text{h}) / (\text{kBq}/\text{m}^2)</math></td><td><math>5.4 \times 10^{-6}</math></td></tr> <tr> <td>Cs-137</td><td><math>2.1 \times 10^{-6}</math></td></tr> </tbody> </table> <p>表2. 2. 1-10 吸入摂取の評価パラメータ<sup>[1]</sup></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>パラメータ</th><th>記号</th><th>単位</th><th>数値</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>呼吸率</td><td><math>M_a</math></td><td><math>\text{cm}^3/\text{d}</math></td><td><math>2.22 \times 10^7</math></td></tr> </tbody> </table> <p>表2. 2. 1-11 実効線量換算係数<sup>[2]</sup></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>元素</th><th>吸入摂取 (<math>K_{Ii}</math>) (<math>\mu \text{Sv}/\text{Bq}</math>)</th><th>経口摂取 (<math>K_{Ti}</math>) (<math>\mu \text{Sv}/\text{Bq}</math>)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cs-134</td><td><math>9.6 \times 10^{-3}</math></td><td><math>1.9 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>Cs-137</td><td><math>6.7 \times 10^{-3}</math></td><td><math>1.3 \times 10^{-2}</math></td></tr> </tbody> </table>	元素	記号	単位	数値	Cs-134	K	$(\text{mSv}/\text{h}) / (\text{kBq}/\text{m}^2)$	$5.4 \times 10^{-6}$	Cs-137	$2.1 \times 10^{-6}$	パラメータ	記号	単位	数値	呼吸率	$M_a$	$\text{cm}^3/\text{d}$	$2.22 \times 10^7$	元素	吸入摂取 ( $K_{Ii}$ ) ( $\mu \text{Sv}/\text{Bq}$ )	経口摂取 ( $K_{Ti}$ ) ( $\mu \text{Sv}/\text{Bq}$ )	Cs-134	$9.6 \times 10^{-3}$	$1.9 \times 10^{-2}$	Cs-137	$6.7 \times 10^{-3}$	$1.3 \times 10^{-2}$	評価方法の変更 に伴う追加
元素	記号	単位	数値																										
Cs-134	K	$(\text{mSv}/\text{h}) / (\text{kBq}/\text{m}^2)$	$5.4 \times 10^{-6}$																										
Cs-137			$2.1 \times 10^{-6}$																										
パラメータ	記号	単位	数値																										
呼吸率	$M_a$	$\text{cm}^3/\text{d}$	$2.22 \times 10^7$																										
元素	吸入摂取 ( $K_{Ii}$ ) ( $\mu \text{Sv}/\text{Bq}$ )	経口摂取 ( $K_{Ti}$ ) ( $\mu \text{Sv}/\text{Bq}$ )																											
Cs-134	$9.6 \times 10^{-3}$	$1.9 \times 10^{-2}$																											
Cs-137	$6.7 \times 10^{-3}$	$1.3 \times 10^{-2}$																											
	表2. 2. 1-18 吸入摂取の評価パラメータ <sup>[2]</sup>	記載の適正化																											
	表2. 2. 1-19 実効線量係数 <sup>[3]</sup>	評価方法の変更 (パラメータ統一) に伴う変更																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>元素</th><th>吸入摂取 (<math>K_{Ii}</math>) (<math>\mu \text{Sv}/\text{Bq}</math>)</th><th>経口摂取 (<math>K_{Ti}</math>) (<math>\mu \text{Sv}/\text{Bq}</math>)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cs-134</td><td><math>2.0 \times 10^{-2}</math></td><td><math>1.9 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>Cs-137</td><td><math>3.9 \times 10^{-2}</math></td><td><math>1.3 \times 10^{-2}</math></td></tr> </tbody> </table>	元素	吸入摂取 ( $K_{Ii}$ ) ( $\mu \text{Sv}/\text{Bq}$ )	経口摂取 ( $K_{Ti}$ ) ( $\mu \text{Sv}/\text{Bq}$ )	Cs-134	$2.0 \times 10^{-2}$	$1.9 \times 10^{-2}$	Cs-137	$3.9 \times 10^{-2}$	$1.3 \times 10^{-2}$																			
元素	吸入摂取 ( $K_{Ii}$ ) ( $\mu \text{Sv}/\text{Bq}$ )	経口摂取 ( $K_{Ti}$ ) ( $\mu \text{Sv}/\text{Bq}$ )																											
Cs-134	$2.0 \times 10^{-2}$	$1.9 \times 10^{-2}$																											
Cs-137	$3.9 \times 10^{-2}$	$1.3 \times 10^{-2}$																											

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前					変更後					変更理由
表2.2.1-12 葉菜及び牛乳摂取の評価パラメータ					表2.2.1-20 葉菜及び牛乳摂取の評価パラメータ					記載の適正化
経路	パラメータ	記号	単位	数値	経路	パラメータ	記号	単位	数値	
葉菜 摂取	核種の葉菜への沈着速度 <sup>[1][3]</sup>	$V_g$	cm/s	1	葉菜 摂取	核種の葉菜への沈着速度 <sup>[2][4]</sup>	$V_g$	cm/s	1	
	ウェザリング効果による減少定数 <sup>[3]</sup>	$\lambda_w$	1/s	$5.73 \times 10^{-7}$ (14日相当)		ウェザリング効果による減少定数 <sup>[4]</sup>	$\lambda_w$	1/s	$5.73 \times 10^{-7}$ (14日相当)	
	葉菜の栽培密度 <sup>[1]</sup>	$\rho$	g/cm <sup>2</sup>	0.23		葉菜の栽培密度 <sup>[2]</sup>	$\rho$	g/cm <sup>2</sup>	0.23	
	葉菜の栽培期間 <sup>[3]</sup>	$t_1$	s	$5.184 \times 10^6$ (60日)		葉菜の栽培期間 <sup>[4]</sup>	$t_1$	s	$5.184 \times 10^6$ (60日)	
	葉菜を含む土壤への核種の沈着速度 <sup>[3]</sup>	$V_g'$	cm/s	1		葉菜を含む土壤への核種の沈着速度 <sup>[4]</sup>	$V_g'$	cm/s	1	
	経根移行に寄与する土壤の有効密度 <sup>[3]</sup>	$P_v$	g/cm <sup>2</sup>	24		経根移行に寄与する土壤の有効密度 <sup>[4]</sup>	$P_v$	g/cm <sup>2</sup>	24	
	核種の蓄積期間	$t_0$	s	$3.1536 \times 10^7$ (1年間)		核種の蓄積期間	$t_0$	s	$3.1536 \times 10^7$ (1年間)	
	葉菜の栽培期間年間比 <sup>[1]</sup>	$f_t$	—	0.5		葉菜の栽培期間年間比 <sup>[2]</sup>	$f_t$	—	0.5	
	調理前洗浄による核種の残留比 <sup>[3]</sup>	$f_d$	—	1		調理前洗浄による核種の残留比 <sup>[4]</sup>	$f_d$	—	1	
	葉菜摂取量（成人） <sup>[1]</sup>	$M_v$	g/d	100		葉菜摂取量（成人） <sup>[2]</sup>	$M_v$	g/d	100	
牛乳 摂取	核種の牧草への沈着速度 <sup>[1]</sup>	$V_{gM}$	cm/s	0.5	牛乳 摂取	核種の牧草への沈着速度 <sup>[2]</sup>	$V_{gM}$	cm/s	0.5	
	ウェザリング効果による減少定数 <sup>[3]</sup>	$\lambda_w$	g/cm <sup>3</sup>	$5.73 \times 10^{-7}$ (14日相当)		ウェザリング効果による減少定数 <sup>[4]</sup>	$\lambda_w$	1/s	$5.73 \times 10^{-7}$ (14日相当)	
	牧草の栽培密度 <sup>[4]</sup>	$\rho_M$	g/cm <sup>3</sup>	0.07		牧草の栽培密度 <sup>[5]</sup>	$\rho_M$	g/cm <sup>3</sup>	0.07	
	牧草の栽培期間 <sup>[4]</sup>	$t_{1M}$	s	$2.592 \times 10^6$ (30日間)		牧草の栽培期間 <sup>[5]</sup>	$t_{1M}$	s	$2.592 \times 10^6$ (30日間)	
	牧草を含む土壤への核種の沈着速度 <sup>[3]</sup>	$V_{gM}'$	cm/s	1		牧草を含む土壤への核種の沈着速度 <sup>[4]</sup>	$V_{gM}'$	cm/s	1	
	経根移行に寄与する土壤の有効密度 <sup>[3]</sup>	$P_v$	g/cm <sup>2</sup>	24		経根移行に寄与する土壤の有効密度 <sup>[4]</sup>	$P_v$	g/cm <sup>2</sup>	24	
	放牧期間年間比 <sup>[1]</sup>	$f_t$	—	0.5		放牧期間年間比 <sup>[2]</sup>	$f_t$	—	0.5	
	乳牛の牧草摂取量 <sup>[3]</sup>	$Q_f$	g/d wet	$5 \times 10^4$		乳牛の牧草摂取量 <sup>[4]</sup>	$Q_f$	g/d wet	$5 \times 10^4$	
	牛乳摂取量（成人） <sup>[1]</sup>	$M_M$	cm <sup>3</sup> /d	200		牛乳摂取量（成人） <sup>[2]</sup>	$M_M$	cm <sup>3</sup> /d	200	
表2.2.1-13 葉菜及び牛乳摂取の評価パラメータ <sup>[4]</sup>					表2.2.1-21 葉菜及び牛乳摂取の評価パラメータ <sup>[5]</sup>					
元素	土壤 1g 中に含まれる核種 i が葉菜及び牧草に移行する割合 (B <sub>vi</sub> )	乳牛が摂取した核種 i が牛乳に移行する割合 (F <sub>Mi</sub> ) ((Bq/cm <sup>3</sup> )/(Bq/d))			元素	土壤 1g 中に含まれる核種 i が葉菜及び牧草に移行する割合 (B <sub>vi</sub> )	乳牛が摂取した核種 i が牛乳に移行する割合 (F <sub>Mi</sub> ) ((Bq/cm <sup>3</sup> )/(Bq/d))			
Cs	$1.0 \times 10^{-2}$	$1.2 \times 10^{-5}$			Cs	$1.0 \times 10^{-2}$	$1.2 \times 10^{-5}$			

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由
<p>(出典) (現行記載なし)</p> <p>[1] 発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針 平成13年3月29日, 原子力安全委員会一部改訂</p> <p>[2] 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する必要な事項を定める告示（平成25年4月12日原子力規制委員会告示第三号）</p> <p>(現行記載なし)</p> <p>[3] 発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について 平成13年3月29日, 原子力安全委員会一部改訂</p> <p>[4] U.S.NRC :Calculation of Annual Doses to Man from Routine Releases of Reactor Effluents for the Purpose of Evaluating Compliance with 10 CFR Part 50, Appendix I, Regulatory Guide 1.109, Revision 1, 1977</p>	<p>(出典)</p> <p>[1] IAEA-TECDOC-1162:Generic procedures for assessment and response during a radiological emergency, 2000</p> <p>[2] 発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針 平成13年3月29日, 原子力安全委員会一部改訂 (削除)</p> <p>[3] ICRP Publication 72:Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides;Part 5 Complitation of Ingestion and Inhalation Dose Coefficients, 1996</p> <p>[4] 発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について 平成13年3月29日, 原子力安全委員会一部改訂</p> <p>[5] U.S.NRC :Calculation of Annual Doses to Man from Routine Releases of Reactor Effluents for the Purpose of Evaluating Compliance with 10 CFR Part 50, Appendix I, Regulatory Guide 1.109, Revision 1, 1977</p>	<p>評価方法の変更 (パラメータ統一)に伴う出典の追加、削除</p> <p>記載の適正化 (書体の適正化)</p>

表2. 2. 1-14 土壌分析結果

	土壤 (Bq/kg) (グラウンド約西南西 500m)	分析日
Cs-134	$4.1 \times 10^5$	2011年11月7日
Cs-137	$4.7 \times 10^5$	2011年11月7日
Sr-89	$1.8 \times 10^2$	2011年10月10日
Sr-90	$2.5 \times 10^2$	2011年10月10日
Pu-238	$2.6 \times 10^{-1}$	2011年10月31日
Pu-239	$1.1 \times 10^{-1}$	2011年10月31日
Pu-240	$1.1 \times 10^{-1}$	2011年10月31日

表2. 2. 1-22 土壌分析結果

	土壤 (Bq/kg) (グラウンド約西南西 500m)	分析日
Cs-134	$4.1 \times 10^5$	2011年11月7日
Cs-137	$4.7 \times 10^5$	2011年11月7日
Sr-89	$1.8 \times 10^2$	2011年10月10日
Sr-90	$2.5 \times 10^2$	2011年10月10日
Pu-238	$2.6 \times 10^{-1}$	2011年10月31日
Pu-239	$1.1 \times 10^{-1}$	2011年10月31日
Pu-240	$1.1 \times 10^{-1}$	2011年10月31日

(中略)

(中略)

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由
<p>2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量</p> <p>(中略)</p>  <p>図2.2.2 敷地境界線上の最大実効線量評価地点</p> <p>* : 1~4号機原子炉建屋（原子炉格納容器を含む）以外からの追加的放出は極めて少ないと考えられるため、1~4号機原子炉建屋からの放出量により評価</p> <p>(中略)</p>	<p>2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量</p> <p>(中略)</p>  <p>図2.2.2 敷地境界線上の最大実効線量評価地点</p> <p>* : 1~4号機原子炉建屋（原子炉格納容器を含む）以外からの追加的放出は極めて少ないと考えられるため、1~4号機原子炉建屋からの放出量により評価</p> <p>(中略)</p>	<p>気体の線量評価の変更に伴い線量評価値を削除 (気体による敷地境界の最大線量は、南方位の地表沈着と吸入摂取による線量と南方向沿岸部の放射性雲による線量の合計であり、厳密には南方位の気体最大評価地点とは値が異なるため)</p>

## 福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 3編 2.2 線量評価）

変更前	変更後	変更理由
<p>2.2.4 線量評価のまとめ</p> <p>現状の設備の運用により、気体廃棄物放出分で約 <math>0.03\text{mSv}/\text{年}</math>、敷地内各施設からの直接線及びスカイシャイン線の線量分で約 <math>0.55\text{mSv}/\text{年}</math>、放射性液体廃棄物等の排水分で約 <math>0.22\text{mSv}/\text{年}</math>、構内散水した堰内雨水の処理済水の H-3 を吸入摂取した場合の敷地境界の実効線量は約 <math>3.3 \times 10^{-2}\text{mSv}/\text{年}</math>、構内散水した 5・6 号機滞留水の処理済水の地表に沈着した放射性物質からの <math>\gamma</math> 線に起因する実効線量は約 <math>4.6 \times 10^{-2}\text{mSv}/\text{年}</math>となり合計約 <math>0.88\text{mSv}/\text{年}</math>となる<sup>注)</sup>。</p> <p>注) 四捨五入した数値を記載しているため、合算値が合計と合わない場合がある。</p>	<p>2.2.4 線量評価のまとめ</p> <p>現状の設備の運用により、気体廃棄物放出分で約 <math>8.8 \times 10^{-3}\text{mSv}/\text{年}</math>、敷地内各施設からの直接線及びスカイシャイン線の線量分で約 <math>0.55\text{mSv}/\text{年}</math>、放射性液体廃棄物等の排水分で約 <math>0.22\text{mSv}/\text{年}</math>、構内散水した堰内雨水の処理済水の H-3 を吸入摂取した場合の敷地境界の実効線量は約 <math>3.3 \times 10^{-2}\text{mSv}/\text{年}</math>、構内散水した 5・6 号機滞留水の処理済水の地表に沈着した放射性物質からの <math>\gamma</math> 線に起因する実効線量は約 <math>4.6 \times 10^{-2}\text{mSv}/\text{年}</math>となり合計約 <math>0.86\text{mSv}/\text{年}</math>となる<sup>注)</sup>。</p> <p>注) 四捨五入した数値を記載しているため、合算値が合計と合わない場合がある。</p>	評価方法等の変更に伴う評価値の変更

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（III 第3編 6 特定原子力施設の設備、機器の解体撤去に係る補足説明）

変更前	変更後	変更理由								
<p>6 特定原子力施設の設備、機器の解体撤去に係る補足説明 (中略)</p> <p>(中略) 淡水化装置 (R0-1A/B, R0-2) の撤去方法について</p> <p>6. 瓦礫類発生量 撤去に伴う瓦礫類は約 240m<sup>3</sup> 発生する見込みである。</p> <p><u>7. 淡水化装置 (R0-1A/B, R0-2) の撤去に係る確認事項について</u> <u>淡水化装置 (R0-1A/B, R0-2) の撤去に係る確認事項を表-1 に示す。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>表-1 確認事項</u> <u>(淡水化装置 (R0-1A/B, R0-2))</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>確認事項</th> <th>確認項目</th> <th>確認内容</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機能</td> <td>機能確認</td> <td><u>実施計画の通り施工されてい ることを確認する。</u></td> <td><u>実施計画の通りであること。</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>(中略)</p>	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	機能	機能確認	<u>実施計画の通り施工されてい ることを確認する。</u>	<u>実施計画の通りであること。</u>	<p>6 特定原子力施設の設備、機器の解体撤去に係る補足説明 (中略)</p> <p>(中略) 淡水化装置 (R0-1A/B, R0-2) の撤去方法について</p> <p>6. 瓦礫類発生量 撤去に伴う瓦礫類は約 240m<sup>3</sup> 発生する見込みである。</p> <p>(削除)</p>	<p>添付資料-5</p> <p>添付資料-5</p> <p>II 2.5 汚染水処理設備等の添付 27 ～移管に伴う記載削除</p>
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準							
機能	機能確認	<u>実施計画の通り施工されてい ることを確認する。</u>	<u>実施計画の通りであること。</u>							

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（III 第3編 6 特定原子力施設の設備、機器の解体撤去に係る補足説明）

変更前	変更後	変更理由												
<p>添付資料-9 一時保管エリアA1, A2仮設保管設備（テント）解体 (中略)</p> <p>1.4 瓦礫類発生量 瓦礫類は0.1mSv/h以下の表面線量率であり、約7,730m<sup>3</sup>発生する見込みである。 発生した瓦礫類は表面線量率に応じて定められた一時保管エリア（受入目安表面線量率0.1mSv/h以下のエリア（一時保管エリアC, P1, <u>W1</u>, 固体廃棄物貯蔵庫第9棟1階））へ搬入する。</p> <p>1.5 エリア面積について 低線量率の瓦礫類を一時保管するエリアに転用（ケース1からケース2へ切替）した後のエリア面積は以下のとおり。</p> <table border="1"> <tr> <th></th><th>一時保管エリアA 1</th><th>一時保管エリアA 2</th></tr> <tr> <td>エリア面積 (m<sup>2</sup>)</td><td>863</td><td>1,902</td></tr> </table>		一時保管エリアA 1	一時保管エリアA 2	エリア面積 (m <sup>2</sup> )	863	1,902	<p>添付資料-9 一時保管エリアA1, A2仮設保管設備（テント）解体 (中略)</p> <p>1.4 瓦礫類発生量 瓦礫類は0.1mSv/h以下の表面線量率であり、約7,730m<sup>3</sup>発生する見込みである。 発生した瓦礫類は表面線量率に応じて定められた一時保管エリア（受入目安表面線量率0.1mSv/h以下のエリア（一時保管エリアC, P1, <u>B B</u>, <u>C C</u>, <u>D D</u>, <u>e</u>, 固体廃棄物貯蔵庫第9棟1階）等）へ搬入する。</p> <p>1.5 エリア面積について 低線量率の瓦礫類を一時保管するエリアに転用（ケース1からケース2へ切替）した後のエリア面積は以下のとおり。</p> <table border="1"> <tr> <th></th><th>一時保管エリアA 1</th><th>一時保管エリアA 2</th></tr> <tr> <td>エリア面積 (m<sup>2</sup>)</td><td>863</td><td>1,902</td></tr> </table>		一時保管エリアA 1	一時保管エリアA 2	エリア面積 (m <sup>2</sup> )	863	1,902	現場実態の反映に伴う記載の適正化
	一時保管エリアA 1	一時保管エリアA 2												
エリア面積 (m <sup>2</sup> )	863	1,902												
	一時保管エリアA 1	一時保管エリアA 2												
エリア面積 (m <sup>2</sup> )	863	1,902												
<p>（削除）</p> <p>（以下、省略）</p>		2.10 放射性固体廃棄物等の管理施設の添付10へ移管に伴う記載削除												

表-1 一時保管エリアA 1, A 2に係る確認項目

確認事項	確認項目	確認内容	判定基準
遮蔽機能	寸法確認	実施計画 III 3.2.2 に記載されている遮蔽の高さ、厚さを確認する。	高さ 3 m 以上、厚さ 120 mm 以上であること。
	密度確認	実施計画 III 3.2.2 に記載されている遮蔽の密度を確認する。	密度 2.1 g / cm <sup>3</sup> 以上であること。
	外観確認	遮蔽機能を損なう異常がないことを確認する。	高さ 3 m 以上、厚さ 120 mm 以上を確保できない陥没・欠けがないこと。
	据付状況	遮蔽壁の設置間隔を確認する。	遮蔽壁設置間隔 20mm 以下であること。
保管容量	寸法確認	実施計画 II 2.10 に記載されているエリア面積であることを確認する。	エリア面積 A 1 : 863 +19 m <sup>2</sup> , A 2 : 1,902 +40 m <sup>2</sup> であること。

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第V章燃料デブリの取り出し・廃炉）

変更前	変更後	変更理由												
<p>V 燃料デブリの取り出し・廃炉 (中略)</p> <p style="text-align: center;">添付資料－4</p> <p>原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の影響評価に関する説明資料</p> <p>1. 目的 新設の温度計の設置等に伴い事故後に施工した原子炉格納容器（以下 PCV と<u>言う</u>）の貫通部等が開放し、PCV 内の核分裂生成物を含む気体（以下 PCV ガスと<u>言う</u>）が環境中に放出された場合の周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響評価を行う。</p> <p>2. 放出量評価 (1) PCV 圧力は、現状では 10 kPa 程度の正圧となっているため、施工箇所の損傷によって大気に開放された場合、差圧分の PCV ガスが原子炉建屋内に放出されるものと想定される。また、本評価では原子炉格納容器ガス管理設備の放射性物質の放出抑制機能を期待しないこととし、上記差圧分の放出に加え、開放した PCV 貫通部を閉じるまでの間、窒素封入量相当の PCV ガスの放出が継続するものとする。なお、現在施工を終えている設備の貫通部においては、施工時に PCV 内の水位が低く液体の放出がないことを確認しているため、本評価では気体のみの放出とする。 (2) 差圧分の放出容積は、20kPa 程度に相当する容積として、PCV 容積（4240 m<sup>3</sup>：1号機よりも容積の大きい 2, 3 号機の値（ベント管含む）。PCV 空間部容積は、PCV 下部に蓄積している液相体積を差し引く必要があるが、ここでは保守的に液相がないものとして放出容積を評価。）の 2 割（848m<sup>3</sup>）とする。また、窒素封入量は今後必要な封入量が減少していくことから、過去の封入量の最大値を包絡するよう、保守的に 50m<sup>3</sup>/h とし、施工箇所の PCV 貫通部を再度閉じる作業に 3 日間程度要すると考え、窒素封入量相当の PCV ガスの放出継続時間は 72 時間とする。 (3) 評価対象核種は支配的核種であるセシウム 134 とセシウム 137 とし、PCV 内における濃度は、平成 25 年 4 月～5 月頃に実施した、1～3 号機 PCV ガス管理設備（HEPA フィルタ入口側）の気体（粒子状フィルタ、チャコールフィルタ）<u>および</u>凝縮水（マリネリ瓶）のサンプリング結果より、実績の最大値を包絡するよう、以下の通りとする。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th><th>PCV ガス中の放射能濃度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>セシウム 134</td><td><math>2.0 \times 10^{-3}</math> Bq/cm<sup>3</sup></td></tr> <tr> <td>セシウム 137</td><td><math>2.0 \times 10^{-3}</math> Bq/cm<sup>3</sup></td></tr> </tbody> </table>		PCV ガス中の放射能濃度	セシウム 134	$2.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>	セシウム 137	$2.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>	<p>V 燃料デブリの取り出し・廃炉 (中略)</p> <p style="text-align: center;">添付資料－4</p> <p>原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の影響評価に関する説明資料</p> <p>1. 目的 新設の温度計の設置等に伴い事故後に施工した原子炉格納容器（以下 PCV と<u>いう</u>）の貫通部等が開放し、PCV 内の核分裂生成物を含む気体（以下 PCV ガスと<u>いう</u>）が環境中に放出された場合の周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響評価を行う。</p> <p>2. 放出量評価 (1) PCV 圧力は、現状では 10 kPa 程度の正圧となっているため、施工箇所の損傷によって大気に開放された場合、差圧分の PCV ガスが原子炉建屋内に放出されるものと想定される。また、本評価では原子炉格納容器ガス管理設備の放射性物質の放出抑制機能を期待しないこととし、上記差圧分の放出に加え、開放した PCV 貫通部を閉じるまでの間、窒素封入量相当の PCV ガスの放出が継続するものとする。なお、現在施工を終えている設備の貫通部においては、施工時に PCV 内の水位が低く液体の放出がないことを確認しているため、本評価では気体のみの放出とする。 (2) 差圧分の放出容積は、20kPa 程度に相当する容積として、PCV 容積（4240 m<sup>3</sup>：1号機よりも容積の大きい 2, 3 号機の値（ベント管含む）。PCV 空間部容積は、PCV 下部に蓄積している液相体積を差し引く必要があるが、ここでは保守的に液相がないものとして放出容積を評価。）の 2 割（848m<sup>3</sup>）とする。また、窒素封入量は今後必要な封入量が減少していくことから、過去の封入量の最大値を包絡するよう、保守的に 50m<sup>3</sup>/h とし、施工箇所の PCV 貫通部を再度閉じる作業に 3 日間程度要すると考え、窒素封入量相当の PCV ガスの放出継続時間は 72 時間とする。 (3) 評価対象核種は支配的核種であるセシウム 134 とセシウム 137 とし、PCV 内における濃度は、平成 25 年 4 月～5 月頃に実施した、1～3 号機 PCV ガス管理設備（HEPA フィルタ入口側）の気体（粒子状フィルタ、チャコールフィルタ）<u>及び</u>凝縮水（マリネリ瓶）のサンプリング結果より、実績の最大値を包絡するよう、以下のとおりとする。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th><th>PCV ガス中の放射能濃度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>セシウム 134</td><td><math>2.0 \times 10^{-3}</math> Bq/cm<sup>3</sup></td></tr> <tr> <td>セシウム 137</td><td><math>2.0 \times 10^{-3}</math> Bq/cm<sup>3</sup></td></tr> </tbody> </table>		PCV ガス中の放射能濃度	セシウム 134	$2.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>	セシウム 137	$2.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>	記載の適正化
	PCV ガス中の放射能濃度													
セシウム 134	$2.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>													
セシウム 137	$2.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>													
	PCV ガス中の放射能濃度													
セシウム 134	$2.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>													
セシウム 137	$2.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>													

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第V章燃料デブリの取り出し・廃炉）

変更前	変更後	変更理由
3. 線量影響評価 (1) 大気中へ放出される核分裂生成物は、原子炉建屋から地上放散されるものとし、周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響を年間の実効線量を用いて評価する。 (2) 実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中のセシウムからの外部被ばくと内部被ばくと、地表沈着したセシウムによる外部被ばくと内部被ばくを考慮する。 (3) 放射性雲のセシウムからの $\gamma$ 線の外部被ばくによる実効線量の評価に用いる式を以下に示す。 $H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_{Cs} \cdot 1000$ <p><math>H_{\gamma}</math> : 放射性雲のセシウムからの <math>\gamma</math> 線の外部被ばくによる実効線量 [mSv]  <math>K</math> : 空気カーマから実効線量への換算係数 [Sv/Gy]  <math>E_{\gamma}</math> : <math>\gamma</math> 線の実効エネルギー [MeV]  <math>D/Q</math> : 相対線量 [Gy/Bq]  <math>Q_{Cs}</math> : セシウムの大気放出量 [Bq]</p>	3. 線量影響評価 (1) 大気中へ放出される核分裂生成物は、原子炉建屋から地上放散されるものとし、周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響を年間の実効線量を用いて評価する。 (2) 実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中のセシウムによる外部被ばくと内部被ばくと、地表沈着したセシウムによる外部被ばくと内部被ばくを考慮する。 (3) 放射性雲のセシウムからの $\gamma$ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。 $H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_{Cs} \cdot 1000$ <p><math>H_{\gamma}</math> : 放射性雲のセシウムからの <math>\gamma</math> 線による外部被ばく実効線量 [mSv]  <math>K</math> : 空気カーマから実効線量への換算係数 [Sv/Gy]  <math>E_{\gamma}</math> : <math>\gamma</math> 線の実効エネルギー [MeV]  <math>D/Q</math> : 相対線量 [Gy/Bq]  <math>Q_{Cs}</math> : セシウムの大気放出量 [Bq]</p>	記載の適正化
(4) 放射性雲のセシウムからの吸入摂取による内部被ばくの実効線量の評価に用いる式を以下に示す。 $H_{Cs} = K_{in} \cdot R_1 \cdot \chi / Q \cdot Q_{Cs}$ <p><math>H_{Cs}</math> : 放射性雲のセシウムからの吸入摂取による内部被ばくの実効線量 [mSv]  <math>K_{in}</math> : 内部被ばく線量換算係数 [mSv/Bq]  <math>R_1</math> : 呼吸率 [<math>m^3/s</math>]  <math>\chi/Q</math> : 相対濃度 [<math>s/m^3</math>]</p>	(4) 放射性雲のセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。 $H_{Cs} = K_{in} \cdot R_1 \cdot \chi / Q \cdot Q_{Cs}$ <p><math>H_{Cs}</math> : 放射性雲のセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量 [mSv]  <math>K_{in}</math> : 内部被ばく実効線量係数 [mSv/Bq]  <math>R_1</math> : 呼吸率 [<math>m^3/s</math>]  <math>\chi/Q</math> : 相対濃度 [<math>s/m^3</math>]</p>	
(5) 地表沈着したセシウムからの外部被ばくによる実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。 $G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_{Cs} \cdot T \cdot 1000$ <p><math>G_{ex}</math> : 地表沈着したセシウムからの外部被ばくによる実効線量 [mSv]  <math>K_{ex}</math> : 外部被ばく線量換算係数 [(Sv/s) / (Bq/<math>m^2</math>)]  <math>V</math> : 沈降速度 [<math>m/s</math>]  <math>f</math> : 残存割合 [-]  <math>T</math> : 被ばく時間 [s]</p>	(5) 地表沈着したセシウムからの $\gamma$ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。 $G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_{Cs} \cdot T \cdot 1000$ <p><math>G_{ex}</math> : 地表沈着したセシウムからの <math>\gamma</math> 線による外部被ばく実効線量 [mSv]  <math>K_{ex}</math> : 外部被ばく実効線量換算係数 [(Sv/s) / (Bq/<math>m^2</math>)]  <math>V</math> : 沈降速度 [<math>m/s</math>]  <math>f</math> : 残存割合 [-]  <math>T</math> : 被ばく時間 [s]</p>	
(6) 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばくの実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。 $G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_{Cs} \cdot T$ <p><math>G_{in}</math> : 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量 [mSv]  <math>R_2</math> : 呼吸率 [<math>m^3/s</math>]  <math>F</math> : 再浮遊率 [<math>m^{-1}</math>]</p>	(6) 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。 $G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_{Cs} \cdot T$ <p><math>G_{in}</math> : 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量 [mSv]  <math>R_2</math> : 呼吸率 [<math>m^3/s</math>]  <math>F</math> : 再浮遊率 [<math>m^{-1}</math>]</p>	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第V章燃料デブリの取り出し・廃炉）

変更前	変更後	変更理由												
<p>(7) 相対濃度と相対線量については、<u>本事象では核分裂生成物は主排気筒より放出されないことから、地上放散を想定し</u>、下表の値を用いる。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>敷地境界</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>相対濃度 [s/m<sup>3</sup>]</td><td><u><math>2.6 \times 10^{-5}</math></u></td></tr> <tr> <td>相対線量 [Gy/Bq]</td><td><u><math>3.0 \times 10^{-19}</math></u></td></tr> </tbody> </table>		敷地境界	相対濃度 [s/m <sup>3</sup> ]	<u><math>2.6 \times 10^{-5}</math></u>	相対線量 [Gy/Bq]	<u><math>3.0 \times 10^{-19}</math></u>	<p>(7) 相対濃度と相対線量については、「<u>II 2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付資料 5 別紙 1</u>」に記載される下表の値を用いる。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>敷地境界</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>相対濃度 [s/m<sup>3</sup>]</td><td><u><math>8.1 \times 10^{-5}</math></u></td></tr> <tr> <td>相対線量 [Gy/Bq]</td><td><u><math>7.3 \times 10^{-19}</math></u></td></tr> </tbody> </table>		敷地境界	相対濃度 [s/m <sup>3</sup> ]	<u><math>8.1 \times 10^{-5}</math></u>	相対線量 [Gy/Bq]	<u><math>7.3 \times 10^{-19}</math></u>	気象条件の変更 に伴う相対濃度等の変更
	敷地境界													
相対濃度 [s/m <sup>3</sup> ]	<u><math>2.6 \times 10^{-5}</math></u>													
相対線量 [Gy/Bq]	<u><math>3.0 \times 10^{-19}</math></u>													
	敷地境界													
相対濃度 [s/m <sup>3</sup> ]	<u><math>8.1 \times 10^{-5}</math></u>													
相対線量 [Gy/Bq]	<u><math>7.3 \times 10^{-19}</math></u>													
<p>4. 評価結果</p> <p>本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>セシウム 134 放出量</td><td>約 <math>8.9 \times 10^6</math> Bq</td></tr> <tr> <td>セシウム 137 放出量</td><td>約 <math>8.9 \times 10^6</math> Bq</td></tr> <tr> <td>年間の実効線量</td><td>約 <u><math>1.6 \times 10^{-4}</math></u> mSv</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">以上</p>	セシウム 134 放出量	約 $8.9 \times 10^6$ Bq	セシウム 137 放出量	約 $8.9 \times 10^6$ Bq	年間の実効線量	約 <u><math>1.6 \times 10^{-4}</math></u> mSv	<p>4. 評価結果</p> <p>本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>セシウム 134 放出量</td><td>約 <math>8.9 \times 10^6</math> Bq</td></tr> <tr> <td>セシウム 137 放出量</td><td>約 <math>8.9 \times 10^6</math> Bq</td></tr> <tr> <td>年間の実効線量</td><td>約 <u><math>4.9 \times 10^{-4}</math></u> mSv</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">以上</p>	セシウム 134 放出量	約 $8.9 \times 10^6$ Bq	セシウム 137 放出量	約 $8.9 \times 10^6$ Bq	年間の実効線量	約 <u><math>4.9 \times 10^{-4}</math></u> mSv	気象条件の変更 に伴う実効線量の変更
セシウム 134 放出量	約 $8.9 \times 10^6$ Bq													
セシウム 137 放出量	約 $8.9 \times 10^6$ Bq													
年間の実効線量	約 <u><math>1.6 \times 10^{-4}</math></u> mSv													
セシウム 134 放出量	約 $8.9 \times 10^6$ Bq													
セシウム 137 放出量	約 $8.9 \times 10^6$ Bq													
年間の実効線量	約 <u><math>4.9 \times 10^{-4}</math></u> mSv													

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第V章燃料デブリの取り出し・廃炉）

変更前	変更後	変更理由												
添付資料－6  1号機原子炉格納容器内部詳細調査について (中略)  1号機原子炉格納容器内部詳細調査 原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の影響評価に関する説明資料  1. 目的 1号機原子炉格納容器内部詳細調査に伴い、事故後に施工した原子炉格納容器（以下、PCVと <u>言う</u> ）の貫通部等が開放し、PCV内の核分裂生成物を含む気体（以下PCVガスと <u>言う</u> ）が環境中に放出された場合の周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響評価を行う。  2. 放出量評価 (中略)  (3) 評価対象核種は支配的核種であるセシウム134とセシウム137とし、PCV内における濃度は、1号機PCVガス管理設備（HEPAフィルタ入口側）の気体（粒子状フィルタ、チャコールフィルタ） <u>および</u> 凝縮水（マリネリ瓶）のサンプリング結果より、以下の <u>通り</u> とする。  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>PCVガス中の放射能濃度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>セシウム134</td><td><math>1.5 \times 10^{-4}</math> Bq/cm<sup>3</sup></td></tr> <tr> <td>セシウム137</td><td><math>1.0 \times 10^{-3}</math> Bq/cm<sup>3</sup></td></tr> </tbody> </table> 3. 線量影響評価 (中略)  (2) 実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中のセシウム <u>からの</u> 外部被ばくと内部被ばくと、地表沈着したセシウムによる外部被ばくと内部被ばくを考慮する。  (3) 放射性雲のセシウムからの $\gamma$ 線の外部被ばくによる実効線量の評価に用いる式を以下に示す。 $H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_{Cs} \cdot 1000$ $H_{\gamma} : \text{放射性雲のセシウムからの}\gamma\text{線の外部被ばくによる実効線量 [mSv]}$ $K : \text{空気カーマから実効線量への換算係数 [Sv/Gy]}$ $E_{\gamma} : \gamma\text{線の実効エネルギー [MeV]}$ $D/Q : \text{相対線量 [Gy/Bq]}$ $Q_{Cs} : \text{セシウムの大気放出量 [Bq]}$		PCVガス中の放射能濃度	セシウム134	$1.5 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>	セシウム137	$1.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>	添付資料－6  1号機原子炉格納容器内部詳細調査について (中略)  1号機原子炉格納容器内部詳細調査 原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の影響評価に関する説明資料  1. 目的 1号機原子炉格納容器内部詳細調査に伴い、事故後に施工した原子炉格納容器（以下 PCV と <u>いう</u> ）の貫通部等が開放し、PCV 内の核分裂生成物を含む気体（以下 PCV ガスと <u>いう</u> ）が環境中に放出された場合の周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響評価を行う。  2. 放出量評価 (中略)  (3) 評価対象核種は支配的核種であるセシウム134とセシウム137とし、PCV内における濃度は、1号機PCVガス管理設備（HEPAフィルタ入口側）の気体（粒子状フィルタ、チャコールフィルタ） <u>及び</u> 凝縮水（マリネリ瓶）のサンプリング結果より、以下の <u>とおり</u> とする。  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>PCVガス中の放射能濃度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>セシウム134</td><td><math>1.5 \times 10^{-4}</math> Bq/cm<sup>3</sup></td></tr> <tr> <td>セシウム137</td><td><math>1.0 \times 10^{-3}</math> Bq/cm<sup>3</sup></td></tr> </tbody> </table> 3. 線量影響評価 (中略)  (2) 実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中のセシウム <u>による</u> 外部被ばくと内部被ばくと、地表沈着したセシウムによる外部被ばくと内部被ばくを考慮する。  (3) 放射性雲のセシウムからの $\gamma$ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。 $H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_{Cs} \cdot 1000$ $H_{\gamma} : \text{放射性雲のセシウムからの}\gamma\text{線による外部被ばく実効線量 [mSv]}$ $K : \text{空気カーマから実効線量への換算係数 [Sv/Gy]}$ $E_{\gamma} : \gamma\text{線の実効エネルギー [MeV]}$ $D/Q : \text{相対線量 [Gy/Bq]}$ $Q_{Cs} : \text{セシウムの大気放出量 [Bq]}$		PCVガス中の放射能濃度	セシウム134	$1.5 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>	セシウム137	$1.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>	添付資料－6 記載の適正化 別添－6
	PCVガス中の放射能濃度													
セシウム134	$1.5 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>													
セシウム137	$1.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>													
	PCVガス中の放射能濃度													
セシウム134	$1.5 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>													
セシウム137	$1.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>													

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第V章燃料デブリの取り出し・廃炉）

(4) 放射性雲のセシウムからの吸入摂取による内部被ばくの実効線量の評価に用いる式を以下に示す。	$H_{Cs} = K_{in} \cdot R_1 \cdot \chi / Q \cdot Q_{Cs}$ $H_{Cs}$ : 放射性雲のセシウムからの吸入摂取による内部被ばくの実効線量[mSv] $K_{in}$ : 内部被ばく線量換算係数[mSv/Bq] $R_1$ : 呼吸率[m <sup>3</sup> /s] $\chi / Q$ : 相対濃度[s/m <sup>3</sup> ]	(4) 放射性雲のセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。 $H_{Cs} = K_{in} \cdot R_1 \cdot \chi / Q \cdot Q_{Cs}$ $H_{Cs}$ : 放射性雲のセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量[mSv] $K_{in}$ : 内部被ばく実効線量係数[mSv/Bq] $R_1$ : 呼吸率[m <sup>3</sup> /s] $\chi / Q$ : 相対濃度[s/m <sup>3</sup> ]	記載の適正化												
(5) 地表沈着したセシウムからの外部被ばくによる実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。	$G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_{Cs} \cdot T \cdot 1000$ $G_{ex}$ : 地表沈着したセシウムからの外部被ばくによる実効線量[mSv] $K_{ex}$ : 外部被ばく線量換算係数[(Sv/s)/(Bq/m <sup>2</sup> )] $V$ : 沈降速度[m/s] $f$ : 残存割合[-] $T$ : 被ばく時間[s]	(5) 地表沈着したセシウムからのγ線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。 $G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_{Cs} \cdot T \cdot 1000$ $G_{ex}$ : 地表沈着したセシウムからのγ線による外部被ばく実効線量[mSv] $K_{ex}$ : 外部被ばく実効線量換算係数[(Sv/s)/(Bq/m <sup>2</sup> )] $V$ : 沈降速度[m/s] $f$ : 残存割合[-] $T$ : 被ばく時間[s]													
(6) 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばくの実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。	$G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_{Cs} \cdot T$ $G_{in}$ : 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばくの実効線量[mSv] $R_2$ : 呼吸率[m <sup>3</sup> /s] $F$ : 再浮遊率[m <sup>-1</sup> ]	(6) 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。 $G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_{Cs} \cdot T$ $G_{in}$ : 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量[mSv] $R_2$ : 呼吸率[m <sup>3</sup> /s] $F$ : 再浮遊率[m <sup>-1</sup> ]													
(7) 相対濃度と相対線量については、 <u>本事象では核分裂生成物は主排気筒より放出されないことから、地上放射を想定し、</u> 下表の値を用いる。	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>敷地境界</th></tr></thead><tbody><tr><td>相対濃度[s/m<sup>3</sup>]</td><td><math>1.9 \times 10^{-5}</math></td></tr><tr><td>相対線量[Gy/Bq]</td><td><math>2.5 \times 10^{-19}</math></td></tr></tbody></table>		敷地境界	相対濃度[s/m <sup>3</sup> ]	$1.9 \times 10^{-5}$	相対線量[Gy/Bq]	$2.5 \times 10^{-19}$	(7) 相対濃度と相対線量については、「 <u>II 2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付資料5別紙1</u> 」に記載される下表の値を用いる。 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>敷地境界</th></tr></thead><tbody><tr><td>相対濃度[s/m<sup>3</sup>]</td><td><math>6.0 \times 10^{-5}</math></td></tr><tr><td>相対線量[Gy/Bq]</td><td><math>6.1 \times 10^{-19}</math></td></tr></tbody></table>		敷地境界	相対濃度[s/m <sup>3</sup> ]	$6.0 \times 10^{-5}$	相対線量[Gy/Bq]	$6.1 \times 10^{-19}$	気象条件の変更 に伴う相対濃度等の変更
	敷地境界														
相対濃度[s/m <sup>3</sup> ]	$1.9 \times 10^{-5}$														
相対線量[Gy/Bq]	$2.5 \times 10^{-19}$														
	敷地境界														
相対濃度[s/m <sup>3</sup> ]	$6.0 \times 10^{-5}$														
相対線量[Gy/Bq]	$6.1 \times 10^{-19}$														
4. 評価結果  本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。	<table border="1"><tbody><tr><td>セシウム 134 放出量</td><td>約 <math>6.0 \times 10^5</math> Bq</td></tr><tr><td>セシウム 137 放出量</td><td>約 <math>4.0 \times 10^6</math> Bq</td></tr><tr><td>年間の実効線量</td><td>約 <math>2.0 \times 10^{-5}</math> mSv</td></tr></tbody></table>	セシウム 134 放出量	約 $6.0 \times 10^5$ Bq	セシウム 137 放出量	約 $4.0 \times 10^6$ Bq	年間の実効線量	約 $2.0 \times 10^{-5}$ mSv	4. 評価結果  本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。 <table border="1"><tbody><tr><td>セシウム 134 放出量</td><td>約 <math>6.0 \times 10^5</math> Bq</td></tr><tr><td>セシウム 137 放出量</td><td>約 <math>4.0 \times 10^6</math> Bq</td></tr><tr><td>年間の実効線量</td><td>約 <math>6.5 \times 10^{-5}</math> mSv</td></tr></tbody></table>	セシウム 134 放出量	約 $6.0 \times 10^5$ Bq	セシウム 137 放出量	約 $4.0 \times 10^6$ Bq	年間の実効線量	約 $6.5 \times 10^{-5}$ mSv	気象条件の変更 に伴う実効線量の変更
セシウム 134 放出量	約 $6.0 \times 10^5$ Bq														
セシウム 137 放出量	約 $4.0 \times 10^6$ Bq														
年間の実効線量	約 $2.0 \times 10^{-5}$ mSv														
セシウム 134 放出量	約 $6.0 \times 10^5$ Bq														
セシウム 137 放出量	約 $4.0 \times 10^6$ Bq														
年間の実効線量	約 $6.5 \times 10^{-5}$ mSv														
(以下、省略)	以上	(以下、省略)	以上												

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第V章燃料デブリの取り出し・廃炉）

変更前	変更後	変更理由
添付資料－7  2号機原子炉格納容器内部詳細調査及び試験的取り出しついて (中略)  別添－14  2号機原子炉格納容器内部詳細調査 原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の影響評価に関する説明資料	添付資料－7  2号機原子炉格納容器内部詳細調査及び試験的取り出しついて (中略)  別添－14  2号機原子炉格納容器内部詳細調査 原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の影響評価に関する説明資料	記載の適正化
3. 線量影響評価  (1) 大気中へ放出される核分裂生成物は、原子炉建屋から地上放散されるものとし、周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響を年間の実効線量を用いて評価する。  (2) 実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中のセシウムからの外部被ばくと内部被ばくと、地表沈着したセシウムによる外部被ばくと内部被ばくを考慮する。  (3) 放射性雲のセシウムからの $\gamma$ 線の外部被ばくによる実効線量の評価に用いる式を以下に示す。  $H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_{Cs} \cdot 1000$ <p><math>H_{\gamma}</math> : 放射性雲のセシウムからの <math>\gamma</math> 線の外部被ばくによる実効線量 [mSv]  <math>K</math> : 空気カーマから実効線量への換算係数 [Sv/Gy]  <math>E_{\gamma}</math> : <math>\gamma</math> 線の実効エネルギー [MeV]  <math>D/Q</math> : 相対線量 [Gy/Bq]  <math>Q_{Cs}</math> : セシウムの大気放出量 [Bq]</p>	3. 線量影響評価  (1) 大気中へ放出される核分裂生成物は、原子炉建屋から地上放散されるものとし、周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響を年間の実効線量を用いて評価する。  (2) 実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中のセシウムによる外部被ばくと内部被ばくと、地表沈着したセシウムによる外部被ばくと内部被ばくを考慮する。  (3) 放射性雲のセシウムからの $\gamma$ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。  $H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_{Cs} \cdot 1000$ <p><math>H_{\gamma}</math> : 放射性雲のセシウムからの <math>\gamma</math> 線による外部被ばく実効線量 [mSv]  <math>K</math> : 空気カーマから実効線量への換算係数 [Sv/Gy]  <math>E_{\gamma}</math> : <math>\gamma</math> 線の実効エネルギー [MeV]  <math>D/Q</math> : 相対線量 [Gy/Bq]  <math>Q_{Cs}</math> : セシウムの大気放出量 [Bq]</p>	
4. 放射性雲のセシウムからの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。  $H_{Cs} = K_{in} \cdot R_1 \cdot \chi / Q \cdot Q_{Cs}$ <p><math>H_{Cs}</math> : 放射性雲のセシウムからの吸入摂取による内部被ばく実効線量 [mSv]  <math>K_{in}</math> : 内部被ばく線量換算係数 [mSv/Bq]  <math>R_1</math> : 呼吸率 [<math>m^3/s</math>]  <math>\chi/Q</math> : 相対濃度 [<math>s/m^3</math>]</p>	4. 放射性雲のセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。  $H_{Cs} = K_{in} \cdot R_1 \cdot \chi / Q \cdot Q_{Cs}$ <p><math>H_{Cs}</math> : 放射性雲のセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量 [mSv]  <math>K_{in}</math> : 内部被ばく実効線量係数 [mSv/Bq]  <math>R_1</math> : 呼吸率 [<math>m^3/s</math>]  <math>\chi/Q</math> : 相対濃度 [<math>s/m^3</math>]</p>	
5. 地表沈着したセシウムからの外部被ばくによる実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。  $G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_{Cs} \cdot T \cdot 1000$ <p><math>G_{ex}</math> : 地表沈着したセシウムからの外部被ばくによる実効線量 [mSv]  <math>K_{ex}</math> : 外部被ばく線量換算係数 [(Sv/s)/(Bq/m<sup>2</sup>)]  <math>V</math> : 沈降速度 [m/s]</p>	5. 地表沈着したセシウムからの $\gamma$ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。  $G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_{Cs} \cdot T \cdot 1000$ <p><math>G_{ex}</math> : 地表沈着したセシウムからの <math>\gamma</math> 線による外部被ばく実効線量 [mSv]  <math>K_{ex}</math> : 外部被ばく実効線量換算係数 [(Sv/s)/(Bq/m<sup>2</sup>)]  <math>V</math> : 沈降速度 [m/s]</p>	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第V章燃料デブリの取り出し・廃炉）

変更前	変更後	変更理由												
<p><math>f</math> : 残存割合[-]  <math>T</math> : 被ばく時間[s]</p> <p>(6) 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。</p> $G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_{Cs} \cdot T$ <p><math>G_{in}</math> : 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量[mSv]  <math>R_2</math> : 呼吸率[m<sup>3</sup>/s]  <math>F</math> : 再浮遊率[m<sup>-1</sup>]</p> <p>(7) 相対濃度と相対線量については、<u>本事象では核分裂生成物は主排気筒より放出されないことから、地上放散を想定し</u>、下表の値を用いる。</p> <table border="1"> <tr> <th></th><th>敷地境界</th></tr> <tr> <td>相対濃度 [s/m<sup>3</sup>]</td><td><math>2.0 \times 10^{-5}</math></td></tr> <tr> <td>相対線量 [Gy/Bq]</td><td><math>2.4 \times 10^{-19}</math></td></tr> </table>		敷地境界	相対濃度 [s/m <sup>3</sup> ]	$2.0 \times 10^{-5}$	相対線量 [Gy/Bq]	$2.4 \times 10^{-19}$	<p><math>f</math> : 残存割合[-]  <math>T</math> : 被ばく時間[s]</p> <p>(6) 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。</p> $G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_{Cs} \cdot T$ <p><math>G_{in}</math> : 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量[mSv]  <math>R_2</math> : 呼吸率[m<sup>3</sup>/s]  <math>F</math> : 再浮遊率[m<sup>-1</sup>]</p> <p>(7) 相対濃度と相対線量については、<u>「II 2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付資料 5 別紙 1」に記載される</u>下表の値を用いる。</p> <table border="1"> <tr> <th></th><th>敷地境界</th></tr> <tr> <td>相対濃度 [s/m<sup>3</sup>]</td><td><math>6.9 \times 10^{-5}</math></td></tr> <tr> <td>相対線量 [Gy/Bq]</td><td><math>6.6 \times 10^{-19}</math></td></tr> </table>		敷地境界	相対濃度 [s/m <sup>3</sup> ]	$6.9 \times 10^{-5}$	相対線量 [Gy/Bq]	$6.6 \times 10^{-19}$	記載の適正化
	敷地境界													
相対濃度 [s/m <sup>3</sup> ]	$2.0 \times 10^{-5}$													
相対線量 [Gy/Bq]	$2.4 \times 10^{-19}$													
	敷地境界													
相対濃度 [s/m <sup>3</sup> ]	$6.9 \times 10^{-5}$													
相対線量 [Gy/Bq]	$6.6 \times 10^{-19}$													
<p>4. 評価結果</p> <p>本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。</p> <table border="1"> <tr> <td>セシウム 134 放出量</td><td>約 <math>2.9 \times 10^6</math> Bq</td></tr> <tr> <td>セシウム 137 放出量</td><td>約 <math>5.4 \times 10^6</math> Bq</td></tr> <tr> <td>年間の実効線量</td><td>約 <math>4.9 \times 10^{-5}</math> mSv</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">以上</p>	セシウム 134 放出量	約 $2.9 \times 10^6$ Bq	セシウム 137 放出量	約 $5.4 \times 10^6$ Bq	年間の実効線量	約 $4.9 \times 10^{-5}$ mSv	<p>4. 評価結果</p> <p>本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。</p> <table border="1"> <tr> <td>セシウム 134 放出量</td><td>約 <math>2.9 \times 10^6</math> Bq</td></tr> <tr> <td>セシウム 137 放出量</td><td>約 <math>5.4 \times 10^6</math> Bq</td></tr> <tr> <td>年間の実効線量</td><td>約 <math>1.7 \times 10^{-4}</math> mSv</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">以上</p>	セシウム 134 放出量	約 $2.9 \times 10^6$ Bq	セシウム 137 放出量	約 $5.4 \times 10^6$ Bq	年間の実効線量	約 $1.7 \times 10^{-4}$ mSv	気象条件の変更 に伴う相対濃度等の変更
セシウム 134 放出量	約 $2.9 \times 10^6$ Bq													
セシウム 137 放出量	約 $5.4 \times 10^6$ Bq													
年間の実効線量	約 $4.9 \times 10^{-5}$ mSv													
セシウム 134 放出量	約 $2.9 \times 10^6$ Bq													
セシウム 137 放出量	約 $5.4 \times 10^6$ Bq													
年間の実効線量	約 $1.7 \times 10^{-4}$ mSv													

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第V章燃料デブリの取り出し・廃炉）

変更前	変更後	変更理由
別添-15 2号機原子炉格納容器内部詳細調査 アクセスルート構築作業時の影響評価について (中略)	別添-15 2号機原子炉格納容器内部詳細調査 アクセスルート構築作業時の影響評価について (中略)	記載の適正化
5. 線量影響評価  大気中へ放出される放射性核種は、R/Bから地上放散されるものとし、周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響を、実効線量を用いて評価する。  実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中の核種からの外部被ばくと内部被ばく、地表沈着した核種による外部被ばくと内部被ばくを考慮する。  (1) 放射性雲中の核種からの $\gamma$ 線の外部被ばく 放射性雲中の核種からの $\gamma$ 線の外部被ばくによる実効線量の評価に用いる式を以下に示す。	5. 線量影響評価  大気中へ放出される放射性核種は、R/Bから地上放散されるものとし、周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響を、実効線量を用いて評価する。  実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中の核種による外部被ばくと内部被ばく、地表沈着した核種による外部被ばくと内部被ばくを考慮する。  (1) 放射性雲中の核種からの $\gamma$ 線による外部被ばく 放射性雲中の核種からの $\gamma$ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。	
$H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_R \cdot 1000$  $H_{\gamma}$ : 放射性雲中の核種からの外部被ばくによる実効線量 [mSv] $K$ : 空気カーマから実効線量への換算係数 [Sv/Gy] $E_{\gamma}$ : $\gamma$ 線の実効エネルギー [MeV] $D/Q$ : 相対線量 [Gy/Bq] $Q_R$ : 放射性核種の大気放出量 (各経路の DF を考慮した合計) [Bq]	$H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_R \cdot 1000$  $H_{\gamma}$ : 放射性雲中の核種からの $\gamma$ 線による外部被ばく実効線量 [mSv] $K$ : 空気カーマから実効線量への換算係数 [Sv/Gy] $E_{\gamma}$ : $\gamma$ 線の実効エネルギー [MeV] $D/Q$ : 相対線量 [Gy/Bq] $Q_R$ : 放射性核種の大気放出量 (各経路の DF を考慮した合計) [Bq]	
(2) 放射性雲中の核種からの内部被ばく 放射性雲中の核種からの吸入摂取による内部被ばくの実効線量の評価に用いる式を以下に示す。	(2) 放射性雲中の核種の吸入摂取による内部被ばく 放射性雲中の核種の吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。	
$H_I = K_{in} \cdot R_1 \cdot \chi / Q \cdot Q_R$  $H_I$ : 放射性雲中の核種からの吸入摂取による内部被ばくの実効線量 [mSv] $K_{in}$ : 内部被ばく線量換算係数 [mSv/Bq] $R_1$ : 呼吸率 [ $m^3/s$ ] $\chi/Q$ : 相対濃度 [ $s/m^3$ ]	$H_I = K_{in} \cdot R_1 \cdot \chi / Q \cdot Q_R$  $H_I$ : 放射性雲中の核種の吸入摂取による内部被ばく実効線量 [mSv] $K_{in}$ : 内部被ばく実効線量係数 [mSv/Bq] $R_1$ : 呼吸率 [ $m^3/s$ ] $\chi/Q$ : 相対濃度 [ $s/m^3$ ]	
(3) 地表沈着した核種からの外部被ばく 地表沈着した核種からの外部被ばくによる実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。核種の崩壊については保守的に考慮しない。	(3) 地表沈着した核種からの $\gamma$ 線による外部被ばく 地表沈着した核種からの $\gamma$ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。核種の崩壊については保守的に考慮しない。	
$G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_R \cdot T \cdot 1000$  $G_{ex}$ : 地表沈着した核種からの外部被ばくによる実効線量 [mSv] $K_{ex}$ : 外部被ばく線量換算係数 [(Sv/s) / (Bq/ $m^2$ )] $V$ : 沈降速度 [ $m/s$ ] $f$ : 残存割合 [-] $T$ : 被ばく時間 [s]	$G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_R \cdot T \cdot 1000$  $G_{ex}$ : 地表沈着した核種からの $\gamma$ 線による外部被ばく実効線量 [mSv] $K_{ex}$ : 外部被ばく実効線量換算係数 [(Sv/s) / (Bq/ $m^2$ )] $V$ : 沈降速度 [ $m/s$ ] $f$ : 残存割合 [-] $T$ : 被ばく時間 [s]	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第V章燃料デブリの取り出し・廃炉）

変更前	変更後	変更理由
<p>(4) 地表沈着した核種からの内部被ばく</p> <p>地表沈着した核種から再浮遊した核種の吸入摂取による内部被ばくの実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。核種の崩壊については保守的に考慮しない。</p> $G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_R \cdot T$ <p><math>G_{in}</math> : 地表沈着した核種から再浮遊した核種の吸入摂取による内部被ばく実効線量[mSv]</p> <p><math>R_2</math> : 呼吸率[m<sup>3</sup>/s]</p> <p><math>F</math> : 再浮遊率[m<sup>-1</sup>]</p>	<p>(4) 地表沈着した核種の吸入摂取による内部被ばく</p> <p>地表沈着した核種から再浮遊した核種の吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。核種の崩壊については保守的に考慮しない。</p> $G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_R \cdot T$ <p><math>G_{in}</math> : 地表沈着した核種から再浮遊した核種の吸入摂取による内部被ばく実効線量[mSv]</p> <p><math>R_2</math> : 呼吸率[m<sup>3</sup>/s]</p> <p><math>F</math> : 再浮遊率[m<sup>-1</sup>]</p>	記載の適正化
<p>(5) 相対濃度及び相対線量</p> <p>相対濃度と相対線量については、<u>本事象では放射性核種は主排気筒より放出されないことから、地上放散を想定する</u>。また、作業期間は月オーダーを要すると想定するため、<u>通常時については年間5回の間欠放出、異常時については短時間放出とする。表4に評価に用いた値を示す</u>。</p>	<p>(5) 相対濃度及び相対線量</p> <p><u>異常時の</u>相対濃度と相対線量については、<u>「II 2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付資料5別紙1」に記載される表4の値を用いる</u>。また、<u>通常時の相対濃度と相対線量については、作業期間は月オーダーを要すると想定するため、年間5回の間欠放出として求めた表4の値を用いる</u>。</p>	気象条件の変更に伴う相対濃度等の変更

表4 評価に用いる相対濃度、相対線量

	通常時	異常時
相対濃度	$1.7 \times 10^{-6}$ s/m <sup>3</sup>	$2.0 \times 10^{-5}$ s/m <sup>3</sup>
相対線量	$1.5 \times 10^{-20}$ Gy/Bq	$2.4 \times 10^{-19}$ Gy/Bq

## 6. 評価結果

当該作業に伴う放射性核種の放出量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は表5、6のとおりであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。

表5 アクセスルート構築作業に伴い放出される放射性核種の放射能量  
及び敷地境界での実効線量評価結果（通常時）

	通常時
Cs-134 放出量	約 $1.6 \times 10^7$ Bq
Cs-137 放出量	約 $1.9 \times 10^8$ Bq
$\alpha$ 核種 (Am-241) 放出量	約 $1.9 \times 10^6$ Bq
$\beta$ 核種 (Sr-90) 放出量	約 $4.8 \times 10^9$ Bq
敷地境界実効線量	約 $8.0 \times 10^{-4}$ mSv

## 6. 評価結果

当該作業に伴う放射性核種の放出量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は表5、6のとおりであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。

表5 アクセスルート構築作業に伴い放出される放射性核種の放射能量  
及び敷地境界での実効線量評価結果（通常時）

	通常時
Cs-134 放出量	約 $1.6 \times 10^7$ Bq
Cs-137 放出量	約 $1.9 \times 10^8$ Bq
$\alpha$ 核種 (Am-241) 放出量	約 $1.9 \times 10^6$ Bq
$\beta$ 核種 (Sr-90) 放出量	約 $4.8 \times 10^9$ Bq
敷地境界実効線量	約 $1.9 \times 10^{-3}$ mSv

気象条件の変更  
に伴う敷地境界  
実効線量の変更

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第V章燃料デブリの取り出し・廃炉）

変更前	変更後	変更理由																								
<p>表 6 アクセスルート構築作業に伴い放出される放射性核種の放射能量 及び敷地境界での実効線量評価結果（異常時）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>異常時 (②-1 CRD レール切断作業)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cs-134 放出量</td><td>約 <math>2.1 \times 10^8</math> Bq</td></tr> <tr> <td>Cs-137 放出量</td><td>約 <math>2.7 \times 10^9</math> Bq</td></tr> <tr> <td><math>\alpha</math> 核種 (Am-241) 放出量</td><td>約 <math>2.7 \times 10^7</math> Bq</td></tr> <tr> <td><math>\beta</math> 核種 (Sr-90) 放出量</td><td>約 <math>6.7 \times 10^{10}</math> Bq</td></tr> <tr> <td>敷地境界実効線量</td><td>約 <math>1.3 \times 10^{-1}</math> mSv</td></tr> </tbody> </table> <p>以上</p>		異常時 (②-1 CRD レール切断作業)	Cs-134 放出量	約 $2.1 \times 10^8$ Bq	Cs-137 放出量	約 $2.7 \times 10^9$ Bq	$\alpha$ 核種 (Am-241) 放出量	約 $2.7 \times 10^7$ Bq	$\beta$ 核種 (Sr-90) 放出量	約 $6.7 \times 10^{10}$ Bq	敷地境界実効線量	約 $1.3 \times 10^{-1}$ mSv	<p>表 6 アクセスルート構築作業に伴い放出される放射性核種の放射能量 及び敷地境界での実効線量評価結果（異常時）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>異常時 (②-1 CRD レール切断作業)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cs-134 放出量</td><td>約 <math>2.1 \times 10^8</math> Bq</td></tr> <tr> <td>Cs-137 放出量</td><td>約 <math>2.7 \times 10^9</math> Bq</td></tr> <tr> <td><math>\alpha</math> 核種 (Am-241) 放出量</td><td>約 <math>2.7 \times 10^7</math> Bq</td></tr> <tr> <td><math>\beta</math> 核種 (Sr-90) 放出量</td><td>約 <math>6.7 \times 10^{10}</math> Bq</td></tr> <tr> <td>敷地境界実効線量</td><td>約 <math>4.5 \times 10^{-1}</math> mSv</td></tr> </tbody> </table> <p>以上</p>		異常時 (②-1 CRD レール切断作業)	Cs-134 放出量	約 $2.1 \times 10^8$ Bq	Cs-137 放出量	約 $2.7 \times 10^9$ Bq	$\alpha$ 核種 (Am-241) 放出量	約 $2.7 \times 10^7$ Bq	$\beta$ 核種 (Sr-90) 放出量	約 $6.7 \times 10^{10}$ Bq	敷地境界実効線量	約 $4.5 \times 10^{-1}$ mSv	<p>気象条件の変更 に伴う敷地境界 実効線量の変更</p>
	異常時 (②-1 CRD レール切断作業)																									
Cs-134 放出量	約 $2.1 \times 10^8$ Bq																									
Cs-137 放出量	約 $2.7 \times 10^9$ Bq																									
$\alpha$ 核種 (Am-241) 放出量	約 $2.7 \times 10^7$ Bq																									
$\beta$ 核種 (Sr-90) 放出量	約 $6.7 \times 10^{10}$ Bq																									
敷地境界実効線量	約 $1.3 \times 10^{-1}$ mSv																									
	異常時 (②-1 CRD レール切断作業)																									
Cs-134 放出量	約 $2.1 \times 10^8$ Bq																									
Cs-137 放出量	約 $2.7 \times 10^9$ Bq																									
$\alpha$ 核種 (Am-241) 放出量	約 $2.7 \times 10^7$ Bq																									
$\beta$ 核種 (Sr-90) 放出量	約 $6.7 \times 10^{10}$ Bq																									
敷地境界実効線量	約 $4.5 \times 10^{-1}$ mSv																									

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第V章燃料デブリの取り出し・廃炉）

変更前					変更後					変更理由																																																																																																	
(別添-15) 別紙1					(別添-15) 別紙1																																																																																																						
2号機原子炉格納容器内部詳細調査 アクセスルート構築作業時の影響評価についての 補足説明資料					2号機原子炉格納容器内部詳細調査 アクセスルート構築作業時の影響評価についての 補足説明資料																																																																																																						
(中略)					(中略)																																																																																																						
4. 線量影響評価結果の内訳					4. 線量影響評価結果の内訳																																																																																																						
各作業及びダスト浮遊要因毎の敷地境界での実効線量（通常時）の内訳を別表(1)-6に示す。また、最も放出量の大きな作業工程である CRD レール切断作業（本文表 1 の②-1）時にバウンダリ施工箇所開放が生じた場合の敷地境界での実効線量（異常時）の内訳を別表(1)-7に示す。					各作業及びダスト浮遊要因毎の敷地境界での実効線量（通常時）の内訳を別表(1)-6に示す。また、最も放出量の大きな作業工程である CRD レール切断作業（本文表 1 の②-1）時にバウンダリ施工箇所開放が生じた場合の敷地境界での実効線量（異常時）の内訳を別表(1)-7に示す。																																																																																																						
別表(1)-6 通常時の敷地境界での実効線量の内訳					別表(1)-6 通常時の敷地境界での実効線量の内訳																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">合計 (mSv)</th> <th colspan="3">内訳 (mSv)</th> <th rowspan="2">合計 (mSv)</th> </tr> <tr> <th>洗浄または 切断による ダスト浮遊</th> <th>切断片の 落下による ダスト浮遊</th> <th>AWJ 影響範囲の 表面剥離による ダスト浮遊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①X-6 ペネ内</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>①X-6 ペネ内</td> </tr> <tr> <td>①-1 X-6 ペネ堆積物</td> <td><u>7.3×10<sup>-5</sup></u></td> <td><u>1.2×10<sup>-5</sup></u></td> <td><u>6.1×10<sup>-5</sup></u></td> <td>—</td> <td>①-1 X-6 ペネ堆積物</td> <td><u>1.8×10<sup>-4</sup></u></td> <td><u>2.9×10<sup>-5</sup></u></td> <td><u>1.5×10<sup>-4</sup></u></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>①-2 ケーブル</td> <td><u>2.4×10<sup>-4</sup></u></td> <td>—</td> <td><u>1.2×10<sup>-5</sup></u></td> <td><u>2.3×10<sup>-4</sup></u></td> <td>①-2 ケーブル</td> <td><u>5.9×10<sup>-4</sup></u></td> <td>—</td> <td><u>2.8×10<sup>-5</sup></u></td> <td><u>5.6×10<sup>-4</sup></u></td> </tr> <tr> <td>①-3 レールガイド</td> <td>—</td> <td>—</td> <td><u>5.1×10<sup>-7</sup></u></td> <td></td> <td>①-3 レールガイド</td> <td>—</td> <td>—</td> <td><u>1.2×10<sup>-6</sup></u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>②PCV 内</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>②PCV 内</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>②-1 CRD レール ②-2 ガイドピン ②-3 CRD レール上 グレーチング</td> <td><u>4.2×10<sup>-4</sup></u></td> <td><u>1.6×10<sup>-5</sup></u></td> <td><u>2.7×10<sup>-6</sup></u></td> <td><u>3.9×10<sup>-4</sup></u></td> <td>②-1-1 CRD レール ②-1-2 ガイドピン ②-1-3 CRD レール上 グレーチング</td> <td><u>1.0×10<sup>-3</sup></u></td> <td><u>3.9×10<sup>-5</sup></u></td> <td><u>6.6×10<sup>-6</sup></u></td> <td><u>9.5×10<sup>-7</sup></u></td> <td><u>3.3×10<sup>-7</sup></u></td> </tr> <tr> <td>②-2 CRD レール吊り治具</td> <td><u>4.4×10<sup>-5</sup></u></td> <td><u>1.4×10<sup>-6</sup></u></td> <td><u>5.1×10<sup>-6</sup></u></td> <td><u>3.8×10<sup>-5</sup></u></td> <td>②-2 CRD レール吊り治具</td> <td><u>1.1×10<sup>-4</sup></u></td> <td><u>3.5×10<sup>-6</sup></u></td> <td><u>1.2×10<sup>-5</sup></u></td> <td><u>9.1×10<sup>-5</sup></u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>②-3 電線管</td> <td><u>1.6×10<sup>-5</sup></u></td> <td><u>1.2×10<sup>-6</sup></u></td> <td><u>1.8×10<sup>-6</sup></u></td> <td><u>1.3×10<sup>-5</sup></u></td> <td>②-3 電線管</td> <td><u>3.9×10<sup>-5</sup></u></td> <td><u>2.9×10<sup>-6</sup></u></td> <td><u>4.4×10<sup>-6</sup></u></td> <td><u>3.2×10<sup>-5</sup></u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td><u>8.0×10<sup>-4</sup></u></td> <td><u>4.4×10<sup>-5</sup></u></td> <td><u>8.5×10<sup>-5</sup></u></td> <td><u>6.7×10<sup>-4</sup></u></td> <td>合計</td> <td><u>1.9×10<sup>-3</sup></u></td> <td><u>1.1×10<sup>-4</sup></u></td> <td><u>2.0×10<sup>-4</sup></u></td> <td><u>1.6×10<sup>-3</sup></u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					合計 (mSv)	内訳 (mSv)			合計 (mSv)	洗浄または 切断による ダスト浮遊	切断片の 落下による ダスト浮遊	AWJ 影響範囲の 表面剥離による ダスト浮遊	①X-6 ペネ内				①X-6 ペネ内	①-1 X-6 ペネ堆積物	<u>7.3×10<sup>-5</sup></u>	<u>1.2×10<sup>-5</sup></u>	<u>6.1×10<sup>-5</sup></u>	—	①-1 X-6 ペネ堆積物	<u>1.8×10<sup>-4</sup></u>	<u>2.9×10<sup>-5</sup></u>	<u>1.5×10<sup>-4</sup></u>	—	①-2 ケーブル	<u>2.4×10<sup>-4</sup></u>	—	<u>1.2×10<sup>-5</sup></u>	<u>2.3×10<sup>-4</sup></u>	①-2 ケーブル	<u>5.9×10<sup>-4</sup></u>	—	<u>2.8×10<sup>-5</sup></u>	<u>5.6×10<sup>-4</sup></u>	①-3 レールガイド	—	—	<u>5.1×10<sup>-7</sup></u>		①-3 レールガイド	—	—	<u>1.2×10<sup>-6</sup></u>		②PCV 内					②PCV 内					②-1 CRD レール ②-2 ガイドピン ②-3 CRD レール上 グレーチング	<u>4.2×10<sup>-4</sup></u>	<u>1.6×10<sup>-5</sup></u>	<u>2.7×10<sup>-6</sup></u>	<u>3.9×10<sup>-4</sup></u>	②-1-1 CRD レール ②-1-2 ガイドピン ②-1-3 CRD レール上 グレーチング	<u>1.0×10<sup>-3</sup></u>	<u>3.9×10<sup>-5</sup></u>	<u>6.6×10<sup>-6</sup></u>	<u>9.5×10<sup>-7</sup></u>	<u>3.3×10<sup>-7</sup></u>	②-2 CRD レール吊り治具	<u>4.4×10<sup>-5</sup></u>	<u>1.4×10<sup>-6</sup></u>	<u>5.1×10<sup>-6</sup></u>	<u>3.8×10<sup>-5</sup></u>	②-2 CRD レール吊り治具	<u>1.1×10<sup>-4</sup></u>	<u>3.5×10<sup>-6</sup></u>	<u>1.2×10<sup>-5</sup></u>	<u>9.1×10<sup>-5</sup></u>		②-3 電線管	<u>1.6×10<sup>-5</sup></u>	<u>1.2×10<sup>-6</sup></u>	<u>1.8×10<sup>-6</sup></u>	<u>1.3×10<sup>-5</sup></u>	②-3 電線管	<u>3.9×10<sup>-5</sup></u>	<u>2.9×10<sup>-6</sup></u>	<u>4.4×10<sup>-6</sup></u>	<u>3.2×10<sup>-5</sup></u>		合計	<u>8.0×10<sup>-4</sup></u>	<u>4.4×10<sup>-5</sup></u>	<u>8.5×10<sup>-5</sup></u>	<u>6.7×10<sup>-4</sup></u>	合計	<u>1.9×10<sup>-3</sup></u>	<u>1.1×10<sup>-4</sup></u>	<u>2.0×10<sup>-4</sup></u>	<u>1.6×10<sup>-3</sup></u>							
合計 (mSv)	内訳 (mSv)			合計 (mSv)																																																																																																							
	洗浄または 切断による ダスト浮遊	切断片の 落下による ダスト浮遊	AWJ 影響範囲の 表面剥離による ダスト浮遊																																																																																																								
①X-6 ペネ内				①X-6 ペネ内																																																																																																							
①-1 X-6 ペネ堆積物	<u>7.3×10<sup>-5</sup></u>	<u>1.2×10<sup>-5</sup></u>	<u>6.1×10<sup>-5</sup></u>	—	①-1 X-6 ペネ堆積物	<u>1.8×10<sup>-4</sup></u>	<u>2.9×10<sup>-5</sup></u>	<u>1.5×10<sup>-4</sup></u>	—																																																																																																		
①-2 ケーブル	<u>2.4×10<sup>-4</sup></u>	—	<u>1.2×10<sup>-5</sup></u>	<u>2.3×10<sup>-4</sup></u>	①-2 ケーブル	<u>5.9×10<sup>-4</sup></u>	—	<u>2.8×10<sup>-5</sup></u>	<u>5.6×10<sup>-4</sup></u>																																																																																																		
①-3 レールガイド	—	—	<u>5.1×10<sup>-7</sup></u>		①-3 レールガイド	—	—	<u>1.2×10<sup>-6</sup></u>																																																																																																			
②PCV 内					②PCV 内																																																																																																						
②-1 CRD レール ②-2 ガイドピン ②-3 CRD レール上 グレーチング	<u>4.2×10<sup>-4</sup></u>	<u>1.6×10<sup>-5</sup></u>	<u>2.7×10<sup>-6</sup></u>	<u>3.9×10<sup>-4</sup></u>	②-1-1 CRD レール ②-1-2 ガイドピン ②-1-3 CRD レール上 グレーチング	<u>1.0×10<sup>-3</sup></u>	<u>3.9×10<sup>-5</sup></u>	<u>6.6×10<sup>-6</sup></u>	<u>9.5×10<sup>-7</sup></u>	<u>3.3×10<sup>-7</sup></u>																																																																																																	
②-2 CRD レール吊り治具	<u>4.4×10<sup>-5</sup></u>	<u>1.4×10<sup>-6</sup></u>	<u>5.1×10<sup>-6</sup></u>	<u>3.8×10<sup>-5</sup></u>	②-2 CRD レール吊り治具	<u>1.1×10<sup>-4</sup></u>	<u>3.5×10<sup>-6</sup></u>	<u>1.2×10<sup>-5</sup></u>	<u>9.1×10<sup>-5</sup></u>																																																																																																		
②-3 電線管	<u>1.6×10<sup>-5</sup></u>	<u>1.2×10<sup>-6</sup></u>	<u>1.8×10<sup>-6</sup></u>	<u>1.3×10<sup>-5</sup></u>	②-3 電線管	<u>3.9×10<sup>-5</sup></u>	<u>2.9×10<sup>-6</sup></u>	<u>4.4×10<sup>-6</sup></u>	<u>3.2×10<sup>-5</sup></u>																																																																																																		
合計	<u>8.0×10<sup>-4</sup></u>	<u>4.4×10<sup>-5</sup></u>	<u>8.5×10<sup>-5</sup></u>	<u>6.7×10<sup>-4</sup></u>	合計	<u>1.9×10<sup>-3</sup></u>	<u>1.1×10<sup>-4</sup></u>	<u>2.0×10<sup>-4</sup></u>	<u>1.6×10<sup>-3</sup></u>																																																																																																		

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第V章燃料デブリの取り出し・廃炉）

変更前					変更後					変更理由
別表(1)-7 異常時の敷地境界での実効線量の内訳 (PCV バウンダリ施工箇所開放)					別表(1)-7 異常時の敷地境界での実効線量の内訳 (PCV バウンダリ施工箇所開放)					
		合計 (mSv)	内訳 (mSv)				合計 (mSv)	内訳 (mSv)		
②-1 CRD レール 切断作業	②-1-1 CRD レール		洗浄または 切断による ダスト浮遊	切断片の 落下による ダスト浮遊	AWJ 影響範囲の 表面剥離による ダスト浮遊		合計 (mSv)	洗浄または 切断による ダスト浮遊	切断片の 落下による ダスト浮遊	AWJ 影響範囲の 表面剥離による ダスト浮遊
	②-1-2 ガイドピン	$1.3 \times 10^{-1}$	$4.9 \times 10^{-3}$	$8.3 \times 10^{-4}$	$1.2 \times 10^{-1}$			$1.7 \times 10^{-2}$	$2.9 \times 10^{-3}$	$4.1 \times 10^{-1}$
	②-1-3 CRD レール上 グレーチング		$1.2 \times 10^{-4}$	$4.2 \times 10^{-5}$				$4.2 \times 10^{-4}$	$1.5 \times 10^{-4}$	
合計		$1.3 \times 10^{-1}$	$9.1 \times 10^{-3}$	$1.6 \times 10^{-3}$	$1.2 \times 10^{-1}$		$4.5 \times 10^{-1}$	$3.1 \times 10^{-2}$	$5.5 \times 10^{-3}$	$4.1 \times 10^{-1}$
以上					以上					

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（別冊28 2号機 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備に係る補足説明）

変更前	変更後	変更理由
<p>別冊28</p> <p>2号機 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備に係る補足説明 (中略)</p> <p>V 2号機燃料取扱設備破損時の被ばく評価についての計算書 (中略)</p> <p>2. 燃料取扱設備クレーンの使用済燃料プールへの落下（シナリオ①, ②） (中略)</p> <p>2.2 使用済燃料プール内の燃料破損による核分裂生成物の放出（シナリオ②） 2.2.1 核分裂生成物の放出量 (1) 評価方法 <u>設置許可申請書添付書類十</u>の「3.4.3 燃料集合体の落下」と同様の方法で評価する。 (中略)</p> <p>(2) 評価条件 核分裂生成物の移行と放出量の評価は、次の仮定に基づいて行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 燃料ギャップ内の核分裂生成物の量は、原子炉熱出力 2483MW（定格出力の約 105%）で 2000 日運転を行った 9×9 燃料集合体について行う。</li> <li>b. 燃料集合体の冷却期間は 365 日とする。</li> <li>c. 破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の全量が水中に放出されるものとする。破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の存在量については、半減期の長い核種の放出が支配的であることを考えて、破損した燃料棒内の全蓄積量に対して希ガス (Kr-85) 及びよう素 (I-129) それぞれ 30% とする。</li> <li>d. 放出された希ガスは、全量が水中から原子炉建屋 <u>および</u> 燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとする。</li> <li>e. 放出されたよう素は、全量が水中から原子炉建屋 <u>および</u> 燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとするが、同時に水位低下が起こることを想定するため保守的に水による除去は無いものとする。</li> </ul> <p>(中略)</p>	<p>別冊28</p> <p>2号機 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備に係る補足説明 (中略)</p> <p>V 2号機燃料取扱設備破損時の被ばく評価についての計算書 (中略)</p> <p>2. 燃料取扱設備クレーンの使用済燃料プールへの落下（シナリオ①, ②） (中略)</p> <p>2.2 使用済燃料プール内の燃料破損による核分裂生成物の放出（シナリオ②） 2.2.1 核分裂生成物の放出量 (1) 評価方法 <u>福島第一原子力発電所原子炉設置許可申請書添付書類十</u>の「3.4.3 燃料集合体の落下」と同様の方法で評価する。 (中略)</p> <p>(2) 評価条件 核分裂生成物の移行と放出量の評価は、次の仮定に基づいて行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 燃料ギャップ内の核分裂生成物の量は、原子炉熱出力 2483MW（定格出力の約 105%）で 2000 日運転を行った 9×9 燃料集合体について行う。</li> <li>b. 燃料集合体の冷却期間は 365 日とする。</li> <li>c. 破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の全量が水中に放出されるものとする。破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の存在量については、半減期の長い核種の放出が支配的であることを考えて、破損した燃料棒内の全蓄積量に対して希ガス (Kr-85) 及びよう素 (I-129) それぞれ 30% とする。</li> <li>d. 放出された希ガスは、全量が水中から原子炉建屋 <u>及び</u> 燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとする。</li> <li>e. 放出されたよう素は、全量が水中から原子炉建屋 <u>及び</u> 燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとするが、同時に水位低下が起こることを想定するため保守的に水による除去は無いものとする。</li> </ul> <p>(中略)</p>	記載の適正化

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表(別冊28 2号機 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備に係る補足説明)

変更前	変更後	変更理由								
$\chi/Q$ : 相対濃度 ( $s/m^3$ ) $Q_\beta$ : 希ガスの大気放出量 (Bq) $E_\beta$ : $\beta$ 線実効エネルギー「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等について」を用いる。(0.251MeV Kr-85 実効エネルギー) $W_{TS}$ : 皮膚の組織荷重係数は ICRP Publ.60 の値を用いる。(0.01)	$\chi/Q$ : 相対濃度 ( $s/m^3$ ) $Q_\beta$ : 希ガスの大気放出量 (Bq) $E_\beta$ : $\beta$ 線実効エネルギー「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等について」を用いる。(0.251MeV Kr-85 実効エネルギー) $W_{TS}$ : 皮膚の組織荷重係数は ICRP Publ.60 の値を用いる。(0.01)									
(3) 評価結果 上記の評価前提及び方法に基づき敷地境界外の実効線量を評価した結果は表5の通りである。	(3) 評価結果 上記の評価前提及び方法に基づき敷地境界外の実効線量を評価した結果は表5の通りである。									
表5 クレーンの使用済燃料プールへの落下時の実効線量	表5 クレーンの使用済燃料プールへの落下時の実効線量	気象条件の変更に伴う実効線量の変更								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>実効線量 (小児)</th><th>実効線量 (成人)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 <math>1.1 \times 10^{-1} mSv</math></td><td>約 <math>1.3 \times 10^{-1} mSv</math></td></tr> </tbody> </table>	実効線量 (小児)	実効線量 (成人)	約 $1.1 \times 10^{-1} mSv$	約 $1.3 \times 10^{-1} mSv$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>実効線量 (小児)</th><th>実効線量 (成人)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 <math>3.5 \times 10^{-1} mSv</math></td><td>約 <math>4.0 \times 10^{-1} mSv</math></td></tr> </tbody> </table>	実効線量 (小児)	実効線量 (成人)	約 $3.5 \times 10^{-1} mSv$	約 $4.0 \times 10^{-1} mSv$	
実効線量 (小児)	実効線量 (成人)									
約 $1.1 \times 10^{-1} mSv$	約 $1.3 \times 10^{-1} mSv$									
実効線量 (小児)	実効線量 (成人)									
約 $3.5 \times 10^{-1} mSv$	約 $4.0 \times 10^{-1} mSv$									
2.3 燃料取扱設備クレーンの使用済燃料プールへの落下シナリオにおける公衆への被ばく影響については、2.1と2.2に示す評価結果を合算し約 $1.4 \times 10^{-1} mSv$ となる。	2.3 燃料取扱設備クレーンの使用済燃料プールへの落下シナリオにおける公衆への被ばく影響については、2.1と2.2に示す評価結果を合算し、約 $4.1 \times 10^{-1} mSv$ となる。	記載の適正化								
3. 構内用輸送容器の落下による核分裂生成物の放出（シナリオ③） 3.1 構内用輸送容器が地上に落下することで燃料が破損し、核分裂生成物が放出されたと仮定する。	3. 構内用輸送容器の落下による核分裂生成物の放出（シナリオ③） 構内用輸送容器が地上に落下することで燃料が破損し、核分裂生成物が放出されたと仮定する。	気象条件の変更に伴う評価結果の変更								
3.1.1 核分裂生成物の放出量 (1) 評価方法 設置許可申請書添付書類十の「3.4.3 燃料集合体の落下」と同様の方法で評価する。  (中略)	3.1.1 核分裂生成物の放出量 (1) 評価方法 福島第一原子力発電所原子炉設置許可申請書添付書類十の「3.4.3 燃料集合体の落下」と同様の方法で評価する。  (中略)	記載の適正化								
3.1.2 線量当量の評価 (1) 評価の前提 大気中へ放出される核分裂生成物は、地上放出されるものとし、これによる実効線量の計算は、次の仮定に基づいて行う。 a. 敷地境界外の地表空气中濃度は、設置許可申請書添付書類六の「5.5 安全解析に使用する気象条件」に記述される相対濃度に核分裂生成物の全放出量を乗じて求める。なお、相対濃度 ( $\chi/Q$ ) は設置許可申請書記載の2号機の主蒸気管破断（地上放出）の値 $2.0 \times 10^{-5} s/m^3$ を適用する。 b. 敷地境界外の希ガスによる $\gamma$ 線空気吸収線量は、設置許可申請書添付書類六の「5.5 安全解析に使用する気象条件」に記述される相対線量に希ガスの全放出量を乗じて求める。なお、相対線量 ( $D/Q$ ) は設置許可申請書記載の2号機の主蒸気管破断（地上放出）の値 $2.4 \times 10^{-19} Gy/Bq$ を適用する。	3.1.2 線量の評価 (1) 評価の前提 大気中へ放出される核分裂生成物は、地上放出されるものとし、これによる実効線量の計算は、次の仮定に基づいて行う。 a. 敷地境界外の地表空气中濃度は、「II.2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備 添付資料-5別紙1」に記載の相対濃度 ( $\chi/Q : 6.9 \times 10^{-5} s/m^3$ ) に核分裂生成物の全放出量を乗じて求める。 b. 敷地境界外の希ガスからの $\gamma$ 線による空気吸収線量は、「II.2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備 添付資料-5別紙1」に記載の相対線量 ( $D/Q : 6.6 \times 10^{-19} Gy/Bq$ ) に希ガスの全放出量を乗じて求める。	気象条件の変更に伴う相対濃度等の変更								

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表(別冊28) 2号機 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備に係る補足説明

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（別冊28 2号機 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備に係る補足説明）

変更前	変更後	変更理由								
<p>4. 2号機燃料取扱設備の耐震クラスについて</p> <p>2. 燃料取扱設備クレーンの使用済燃料プールへの落下、ならびに3. 構内用輸送容器の落下の被ばく評価に示すとおり、地震の影響により燃料取扱設備が破損したと想定した場合の公衆への被ばく影響は5mSv未満である。</p> <p>以上より、2号機燃料取扱設備の耐震クラスはBクラスと考えられるが、運転できないことによるリスク低減活動への影響を考慮し、耐震クラスはB+クラスと考える。</p> <p>(中略)</p>	<p>4. 2号機燃料取扱設備の耐震クラスについて</p> <p>2. 燃料取扱設備クレーンの使用済燃料プールへの落下、並びに3. 構内用輸送容器の落下の被ばく評価に示すとおり、地震の影響により燃料取扱設備が破損したと想定した場合の公衆への被ばく影響は5mSv未満である。</p> <p>以上より、2号機燃料取扱設備の耐震クラスはBクラスと考えられるが、運転できないことによるリスク低減活動への影響を考慮し、耐震クラスはB+クラスと考える。</p> <p>(中略)</p>	記載の適正化								
<p>別添2 「2号機燃料取扱設備破損時の被ばく評価についての計算書」における 燃料破損時の被ばく評価に対する補足説明</p> <p>(中略)</p>	<p>別添2 「2号機燃料取扱設備破損時の被ばく評価についての計算書」における 燃料破損時の被ばく評価に対する補足説明</p> <p>(中略)</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>V 被ばく評価計算書</th> <th>設置許可との差異・理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>2.2 使用済燃料プール内の燃料破損による核分裂生成物の放出（シナリオ②）</p> <p>2.2.1 核分裂生成物の放出量</p> <p>(1) 評価方法</p> <p>破損する燃料体数の評価は、次の仮定に基づいて行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 燃料取扱設備に搭載しているクレーンが地震の影響により根元の旋回部から折損し、保守的にクレーンが使用済燃料プールの使用済燃料貯蔵ラック上に落下するものと仮定する。</li> <li>b. 使用済燃料プールの西側から20列目までの使用済燃料全てが破損すると仮定し、落下による燃料集合体の破損体数は449体とする。（図2参照）</li> </ul> <p>(2) 評価条件</p> <p>核分裂生成物の移行と放出量の評価は、次の仮定に基づいて行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 燃料ギャップ内の核分裂生成物の量は、原子炉熱出力2483MW（定格出力の約105%）で2000日運転を行った9×9燃料集合体について行う。</li> <li>b. 燃料集合体の冷却期間は365日とする。</li> <li>c. 破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の全量が水中に放出されるものとする。破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の存在量については、半減期の長い核種の放出が支配的であることを考えて、破損した燃料棒内の全蓄積量に対して希ガス(Kr-85)及びよう素(I-129)それぞれ30%とする。</li> <li>d. 放出された希ガスは、全量が水中から原子炉建屋および燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとする。</li> <li>e. 放出されたよう素は、全量が水中から原子炉建屋および燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとするが、同時に水位低下が起こることを想定するため保守的に水による除去は無いものとする。</li> </ul> </td> <td> <p>(1) 評価するシナリオの違いとそれに伴い破損する燃料体数の違い（設置許可は2.3体相当以下）</p> <p>(2) 設定する条件の違い</p> <p>b. 冷却期間を実際の取り出し時期とすると被ばく評価結果は低くなるが、基準5mSvと比べて大きくないため、保守的に他の実施計画の評価と合わせた（設置許可は1日）</p> <p>c. 十分に冷却した燃料で短半減期核種が減衰し長半減期核種のギャップへの放出割合が大きくなることから、ギャップ放出割合を30%とした。（設置許可は希ガス10%、よう素5%）</p> <p>※（独）原子力安全基盤機構「平成18年度高燃焼度9×9型燃料信頼性実証成果報告書（総合評価編）」図3.10.1.1, 図3.10.1.2にて、FPガス放出率は最大25%程度</p> <p>d, e. 評価シナリオで保守的に水がなくなったと仮定しているため、よう素の水による除染係数は考慮しておらず、大気にそのまま放出されるとしている（設置許可は除染係数500、非常用ガス処理系を考慮）</p> </td></tr> </tbody> </table>	V 被ばく評価計算書	設置許可との差異・理由	<p>2.2 使用済燃料プール内の燃料破損による核分裂生成物の放出（シナリオ②）</p> <p>2.2.1 核分裂生成物の放出量</p> <p>(1) 評価方法</p> <p>破損する燃料体数の評価は、次の仮定に基づいて行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 燃料取扱設備に搭載しているクレーンが地震の影響により根元の旋回部から折損し、保守的にクレーンが使用済燃料プールの使用済燃料貯蔵ラック上に落下するものと仮定する。</li> <li>b. 使用済燃料プールの西側から20列目までの使用済燃料全てが破損すると仮定し、落下による燃料集合体の破損体数は449体とする。（図2参照）</li> </ul> <p>(2) 評価条件</p> <p>核分裂生成物の移行と放出量の評価は、次の仮定に基づいて行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 燃料ギャップ内の核分裂生成物の量は、原子炉熱出力2483MW（定格出力の約105%）で2000日運転を行った9×9燃料集合体について行う。</li> <li>b. 燃料集合体の冷却期間は365日とする。</li> <li>c. 破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の全量が水中に放出されるものとする。破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の存在量については、半減期の長い核種の放出が支配的であることを考えて、破損した燃料棒内の全蓄積量に対して希ガス(Kr-85)及びよう素(I-129)それぞれ30%とする。</li> <li>d. 放出された希ガスは、全量が水中から原子炉建屋および燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとする。</li> <li>e. 放出されたよう素は、全量が水中から原子炉建屋および燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとするが、同時に水位低下が起こることを想定するため保守的に水による除去は無いものとする。</li> </ul>	<p>(1) 評価するシナリオの違いとそれに伴い破損する燃料体数の違い（設置許可は2.3体相当以下）</p> <p>(2) 設定する条件の違い</p> <p>b. 冷却期間を実際の取り出し時期とすると被ばく評価結果は低くなるが、基準5mSvと比べて大きくないため、保守的に他の実施計画の評価と合わせた（設置許可は1日）</p> <p>c. 十分に冷却した燃料で短半減期核種が減衰し長半減期核種のギャップへの放出割合が大きくなることから、ギャップ放出割合を30%とした。（設置許可は希ガス10%、よう素5%）</p> <p>※（独）原子力安全基盤機構「平成18年度高燃焼度9×9型燃料信頼性実証成果報告書（総合評価編）」図3.10.1.1, 図3.10.1.2にて、FPガス放出率は最大25%程度</p> <p>d, e. 評価シナリオで保守的に水がなくなったと仮定しているため、よう素の水による除染係数は考慮しておらず、大気にそのまま放出されるとしている（設置許可は除染係数500、非常用ガス処理系を考慮）</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>V 被ばく評価計算書</th> <th>設置許可との差異・理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>2.2 使用済燃料プール内の燃料破損による核分裂生成物の放出（シナリオ②）</p> <p>2.2.1 核分裂生成物の放出量</p> <p>(1) 評価方法</p> <p>破損する燃料体数の評価は、次の仮定に基づいて行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 燃料取扱設備に搭載しているクレーンが地震の影響により根元の旋回部から折損し、保守的にクレーンが使用済燃料プールの使用済燃料貯蔵ラック上に落下するものと仮定する。</li> <li>b. 使用済燃料プールの西側から20列目までの使用済燃料全てが破損すると仮定し、落下による燃料集合体の破損体数は449体とする。（図2参照）</li> </ul> <p>(2) 評価条件</p> <p>核分裂生成物の移行と放出量の評価は、次の仮定に基づいて行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 燃料ギャップ内の核分裂生成物の量は、原子炉熱出力2483MW（定格出力の約105%）で2000日運転を行った9×9燃料集合体について行う。</li> <li>b. 燃料集合体の冷却期間は365日とする。</li> <li>c. 破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の全量が水中に放出されるものとする。破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の存在量については、半減期の長い核種の放出が支配的であることを考えて、破損した燃料棒内の全蓄積量に対して希ガス(Kr-85)及びよう素(I-129)それぞれ30%とする。</li> <li>d. 放出された希ガスは、全量が水中から原子炉建屋及び燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとする。</li> <li>e. 放出されたよう素は、全量が水中から原子炉建屋及び燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとするが、同時に水位低下が起こることを想定するため保守的に水による除去は無いものとする。</li> </ul> </td> <td> <p>(1) 評価するシナリオの違いとそれに伴い破損する燃料体数の違い（設置許可は2.3体相当以下）</p> <p>(2) 設定する条件の違い</p> <p>b. 冷却期間を実際の取り出し時期とすると被ばく評価結果は低くなるが、基準5mSvと比べて大きくないため、保守的に他の実施計画の評価と合わせた（設置許可は1日）</p> <p>c. 十分に冷却した燃料で短半減期核種が減衰し長半減期核種のギャップへの放出割合が大きくなることから、ギャップ放出割合を30%とした。（設置許可は希ガス10%、よう素5%）</p> <p>※（独）原子力安全基盤機構「平成18年度高燃焼度9×9型燃料信頼性実証成果報告書（総合評価編）」図3.10.1.1, 図3.10.1.2にて、FPガス放出率は最大25%程度</p> <p>d, e. 評価シナリオで保守的に水がなくなったと仮定しているため、よう素の水による除染係数は考慮しておらず、大気にそのまま放出されるとしている（設置許可は除染係数500、非常用ガス処理系を考慮）</p> </td></tr> </tbody> </table>	V 被ばく評価計算書	設置許可との差異・理由	<p>2.2 使用済燃料プール内の燃料破損による核分裂生成物の放出（シナリオ②）</p> <p>2.2.1 核分裂生成物の放出量</p> <p>(1) 評価方法</p> <p>破損する燃料体数の評価は、次の仮定に基づいて行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 燃料取扱設備に搭載しているクレーンが地震の影響により根元の旋回部から折損し、保守的にクレーンが使用済燃料プールの使用済燃料貯蔵ラック上に落下するものと仮定する。</li> <li>b. 使用済燃料プールの西側から20列目までの使用済燃料全てが破損すると仮定し、落下による燃料集合体の破損体数は449体とする。（図2参照）</li> </ul> <p>(2) 評価条件</p> <p>核分裂生成物の移行と放出量の評価は、次の仮定に基づいて行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 燃料ギャップ内の核分裂生成物の量は、原子炉熱出力2483MW（定格出力の約105%）で2000日運転を行った9×9燃料集合体について行う。</li> <li>b. 燃料集合体の冷却期間は365日とする。</li> <li>c. 破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の全量が水中に放出されるものとする。破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の存在量については、半減期の長い核種の放出が支配的であることを考えて、破損した燃料棒内の全蓄積量に対して希ガス(Kr-85)及びよう素(I-129)それぞれ30%とする。</li> <li>d. 放出された希ガスは、全量が水中から原子炉建屋及び燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとする。</li> <li>e. 放出されたよう素は、全量が水中から原子炉建屋及び燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとするが、同時に水位低下が起こることを想定するため保守的に水による除去は無いものとする。</li> </ul>	<p>(1) 評価するシナリオの違いとそれに伴い破損する燃料体数の違い（設置許可は2.3体相当以下）</p> <p>(2) 設定する条件の違い</p> <p>b. 冷却期間を実際の取り出し時期とすると被ばく評価結果は低くなるが、基準5mSvと比べて大きくないため、保守的に他の実施計画の評価と合わせた（設置許可は1日）</p> <p>c. 十分に冷却した燃料で短半減期核種が減衰し長半減期核種のギャップへの放出割合が大きくなることから、ギャップ放出割合を30%とした。（設置許可は希ガス10%、よう素5%）</p> <p>※（独）原子力安全基盤機構「平成18年度高燃焼度9×9型燃料信頼性実証成果報告書（総合評価編）」図3.10.1.1, 図3.10.1.2にて、FPガス放出率は最大25%程度</p> <p>d, e. 評価シナリオで保守的に水がなくなったと仮定しているため、よう素の水による除染係数は考慮しておらず、大気にそのまま放出されるとしている（設置許可は除染係数500、非常用ガス処理系を考慮）</p>	記載の適正化
V 被ばく評価計算書	設置許可との差異・理由									
<p>2.2 使用済燃料プール内の燃料破損による核分裂生成物の放出（シナリオ②）</p> <p>2.2.1 核分裂生成物の放出量</p> <p>(1) 評価方法</p> <p>破損する燃料体数の評価は、次の仮定に基づいて行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 燃料取扱設備に搭載しているクレーンが地震の影響により根元の旋回部から折損し、保守的にクレーンが使用済燃料プールの使用済燃料貯蔵ラック上に落下するものと仮定する。</li> <li>b. 使用済燃料プールの西側から20列目までの使用済燃料全てが破損すると仮定し、落下による燃料集合体の破損体数は449体とする。（図2参照）</li> </ul> <p>(2) 評価条件</p> <p>核分裂生成物の移行と放出量の評価は、次の仮定に基づいて行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 燃料ギャップ内の核分裂生成物の量は、原子炉熱出力2483MW（定格出力の約105%）で2000日運転を行った9×9燃料集合体について行う。</li> <li>b. 燃料集合体の冷却期間は365日とする。</li> <li>c. 破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の全量が水中に放出されるものとする。破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の存在量については、半減期の長い核種の放出が支配的であることを考えて、破損した燃料棒内の全蓄積量に対して希ガス(Kr-85)及びよう素(I-129)それぞれ30%とする。</li> <li>d. 放出された希ガスは、全量が水中から原子炉建屋および燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとする。</li> <li>e. 放出されたよう素は、全量が水中から原子炉建屋および燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとするが、同時に水位低下が起こることを想定するため保守的に水による除去は無いものとする。</li> </ul>	<p>(1) 評価するシナリオの違いとそれに伴い破損する燃料体数の違い（設置許可は2.3体相当以下）</p> <p>(2) 設定する条件の違い</p> <p>b. 冷却期間を実際の取り出し時期とすると被ばく評価結果は低くなるが、基準5mSvと比べて大きくないため、保守的に他の実施計画の評価と合わせた（設置許可は1日）</p> <p>c. 十分に冷却した燃料で短半減期核種が減衰し長半減期核種のギャップへの放出割合が大きくなることから、ギャップ放出割合を30%とした。（設置許可は希ガス10%、よう素5%）</p> <p>※（独）原子力安全基盤機構「平成18年度高燃焼度9×9型燃料信頼性実証成果報告書（総合評価編）」図3.10.1.1, 図3.10.1.2にて、FPガス放出率は最大25%程度</p> <p>d, e. 評価シナリオで保守的に水がなくなったと仮定しているため、よう素の水による除染係数は考慮しておらず、大気にそのまま放出されるとしている（設置許可は除染係数500、非常用ガス処理系を考慮）</p>									
V 被ばく評価計算書	設置許可との差異・理由									
<p>2.2 使用済燃料プール内の燃料破損による核分裂生成物の放出（シナリオ②）</p> <p>2.2.1 核分裂生成物の放出量</p> <p>(1) 評価方法</p> <p>破損する燃料体数の評価は、次の仮定に基づいて行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 燃料取扱設備に搭載しているクレーンが地震の影響により根元の旋回部から折損し、保守的にクレーンが使用済燃料プールの使用済燃料貯蔵ラック上に落下するものと仮定する。</li> <li>b. 使用済燃料プールの西側から20列目までの使用済燃料全てが破損すると仮定し、落下による燃料集合体の破損体数は449体とする。（図2参照）</li> </ul> <p>(2) 評価条件</p> <p>核分裂生成物の移行と放出量の評価は、次の仮定に基づいて行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 燃料ギャップ内の核分裂生成物の量は、原子炉熱出力2483MW（定格出力の約105%）で2000日運転を行った9×9燃料集合体について行う。</li> <li>b. 燃料集合体の冷却期間は365日とする。</li> <li>c. 破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の全量が水中に放出されるものとする。破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の存在量については、半減期の長い核種の放出が支配的であることを考えて、破損した燃料棒内の全蓄積量に対して希ガス(Kr-85)及びよう素(I-129)それぞれ30%とする。</li> <li>d. 放出された希ガスは、全量が水中から原子炉建屋及び燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとする。</li> <li>e. 放出されたよう素は、全量が水中から原子炉建屋及び燃料取り出し用構台の大気中へ移行するものとするが、同時に水位低下が起こることを想定するため保守的に水による除去は無いものとする。</li> </ul>	<p>(1) 評価するシナリオの違いとそれに伴い破損する燃料体数の違い（設置許可は2.3体相当以下）</p> <p>(2) 設定する条件の違い</p> <p>b. 冷却期間を実際の取り出し時期とすると被ばく評価結果は低くなるが、基準5mSvと比べて大きくないため、保守的に他の実施計画の評価と合わせた（設置許可は1日）</p> <p>c. 十分に冷却した燃料で短半減期核種が減衰し長半減期核種のギャップへの放出割合が大きくなることから、ギャップ放出割合を30%とした。（設置許可は希ガス10%、よう素5%）</p> <p>※（独）原子力安全基盤機構「平成18年度高燃焼度9×9型燃料信頼性実証成果報告書（総合評価編）」図3.10.1.1, 図3.10.1.2にて、FPガス放出率は最大25%程度</p> <p>d, e. 評価シナリオで保守的に水がなくなったと仮定しているため、よう素の水による除染係数は考慮しておらず、大気にそのまま放出されるとしている（設置許可は除染係数500、非常用ガス処理系を考慮）</p>									

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（別冊28 2号機 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備に係る補足説明）

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（別冊28 2号機 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備に係る補足説明）